

酒泉某单位综合食堂内部建设项目清单

序号	项目名称	材料及施工工艺说明	单位	数量	单价	金额	备注
1	餐厅墙面乳胶漆铲除	1: 表层湿水后铲除表面乳胶漆至腻子层; 2: 清理表层残渣; 3: 粗砂纸打磨一遍; 4: 用801胶粉兑水滚涂表层。	m	422	3.00	1266.00	
2	餐厅墙面乳胶漆涂刷	1: 墙面裂缝用环保型石膏粉修补、挂网、打磨; 2: E0级环保型室内专用腻子粉批刮、修补、打磨; 3: 立邦墙面专家环保乳胶漆滚涂2遍。	m²	422	25.00	10550.00	
3	立柱: 木基础制作	1: 红外线垂线、30*40木龙骨滚涂防火涂料两边做垂直龙骨骨架; 2: 12mmE0级双面防火阻燃板打底、正面预留500*2000洞口; 3: 8mmE0级碳晶木纹饰面板贴面、成品10mm阳角收口。	m²	151.2	80.00	12096.00	
4	立柱: 碳晶板饰面	1: 红外线垂线、30*40木龙骨滚涂防火涂料两遍做垂直龙骨骨架; 2: 12mmE0级双面防火阻燃板打底、正面预留500*2000洞口; 3: 8mmE0级碳晶木纹饰面板贴面、成品10mm阳角收口。	m²	151.2	94.40	14273.00	
5	形象墙饰面	1: 30*40木龙骨滚涂防火涂料两遍做垂直龙骨骨架; 2: 12mmE0级双面防火阻燃板打底; 3: 8mmE0级碳晶木纹饰面板贴面、成品10mm阳角收口。	m²	140	188.00	26320.00	
6	立柱: 卡布灯箱	1: 500*2000*100mm加厚卡布灯箱安装; 内装超亮LED灯珠。	m²	18	270.00	4860.00	
7	自助餐台加工	1: 12mm双面阻燃板打底; 2: 国标4mm爵士白UV板贴面安装; 5: 15*30LED铝合金骨架灯槽220V (暖光)。	米	23.7	990.00	23463.00	

8	泔水桶加工	1: 12mm双面阻燃板打底; 2: 国标4mm爵士白UV板贴面安装; 5: 阻燃板制作底部托架骨架。	米	3.2	990.00	3168.00	
9	主照明系统	1: 600mm*600mm外嵌式专用铝合金灯具骨架安装; 2: 600mm*600mm80WLED黑客镶嵌式平板安装	套	96	120.00	11520.00	
10	照明筒灯更换	LED开孔11.5mm, 15W捷浩（暖光）	个	52	71.00	3692.00	
11	新增餐台射灯照明	1: LED射灯底盒安装; 2: 2.5mm² 众邦电缆总线; 2: 30W超亮中性光LED轨道射灯。	套	18	96.00	1728.00	
12	踢脚线	1: 部位: 立柱、形象墙; 2: 12mm阻燃板打底; 2: 1.2mm拉丝黑钛折边、结构胶固定安装。	米	56	48.00	2688.00	
13	强电电路敷设	1: 部位: 立柱、顶面灯具; 2: 2.5mm² 众邦电线穿PVC护管布线; 3: 室内配电箱新增照明线路及空开。	m²	1122	5.00	5610.00	
14	材料转场及施工防护	1: 材料搬运及二次搬运; 2: 半成品保护及固定家具保护。	m²	1122	3.00	3366.00	
合计						124600.00	