

五、分项报价明细表

投标人名称: 甘肃恒盛暖通空调工程有限公司 招标编号: ZFCG-XII--2024-215 报价币种: 人民币 单位: 元

序号	产品名称	品牌	产品规格	生产厂家	数量	单位	单价	总额	备注
1	冷凝燃气真空热水机组	双良	★ZLJ900-AC-QT, 单台额定热功率 10.5MW, 天然气耗量: 1093.6Nm ³ /h, 两组换热器, 散热器供水温度 85/60℃, 6.5MW; 地暖供水温度 55/45℃, 4MW, 设计热效率: 96%, 换热器标准承压 1.6MPa	江苏双良锅炉有限公司	1	台	701500	701500	
2	冷凝燃气真空热水机组	双良	★ZLJ900-A-QT, 单台额定热功率 10.5MW, 天然气耗量: 1093.6Nm ³ /h, 散热器供水温度 85/60℃, 设计热效率≥95.5%, 换热器标准承压 1.6MPa	江苏双良锅炉有限公司	2	台	701500	1403000	
3	一体式冷凝器	双良	★不锈钢	江苏双良锅炉有限公司	3	套	78000	234000	
4	燃气燃烧器含一体式风机	科能	★THG140LN/FCR, 氮氧化物排放≤30mg, 海拔 2000 米, 电子比调, 风机电机功率: 75KW, 配置清单详见 P185-186	意大利科能	3	台	435000	1305000	(考虑海拨修正、风机满足出力要

												求)
5	锅炉控制系统	双良	锅炉厂家配套, 主要元器件为行业知名品牌 (详见清单 183、184)	江苏双良锅炉有限公司配套	3	套	55000	165000				
6	锅炉本体阀门仪表	双良	锅炉厂家配套, 国内优质产品, 行业知名品牌 (详见清单 P183、184)	江苏双良锅炉有限公司配套	3	套	45000	135000				
7	消声器	双良	燃烧器配套	江苏双良锅炉有限公司配套	3	套	32000	96000				
8	气候补偿器	双良	锅炉配套	江苏双良锅炉有限公司配套	1	个	22000	22000				
9	备品备件	双良	详见清单 P186	江苏双良锅炉有限公司配套	3	套	0	0				
10	锅炉远程控制系统	双良	双良云平台, 硬件及服务费	江苏双良锅炉有限公司	3	套	18000	54000				
11	全自动水处理器	润新	G=20L/h, 单罐单阀; 相互备用	温州市润新机械制造有限公司	2	台	41350	82700				
12	软化水箱	澳维	304 不锈钢, V=30m³; 4000*3000*2500	兰州新澳维水处理有限公司	1	台	55000	55000				

13	全自动加药装置	创奇	CQJY-200/1.0, 加药桶、计量泵、电磁阀、控制柜等	江阴创奇水处理设备有限公司	2	台	35000	70000	
14	集水器	冠达	Φ820mm, L=2820mm, DN300×3+DN450×1	兰州冠达机械有限公司	1	台	35500	35500	
15	分水器	冠达	Φ820mm, L=2820mm, DN300×3+DN450×1	兰州冠达机械有限公司	1	台	35500	35500	
16	地暖循环泵	威乐	I 150/315-45/4, 立式, 380V, 威乐 IE3 25-50HZ 宽频电机, Q: 330m³/h, H: 36m, N=45KW	德国威乐水泵	2	台	79015	158030	
17	补水泵	威乐	HELIX FIRST V1006, 立式, 威乐 IE3 25-50HZ 宽频电机, Q: 10m³/h, H: 46m, N=1.5KW	德国威乐水泵	2	台	9013	18026	
18	大系统循环泵	威乐	I 150/390-75/4, 立式, 380V, 威乐 IE3 25-50HZ 宽频电机, Q: 450m³/h, H: 16m, N=75KW	德国威乐水泵	5	台	87388	436940	
19	补水泵	威乐	HELIX FIRST V1006, 立式, 威乐 IE3 25-50HZ 宽频电机, Q: 22m³/h, H=10m, N=4KW	德国威乐水泵	2	台	12180	24360	
20	总电源柜	展承	3×240+2×120 (双进线电缆) 2200×1200×600	陕西展承凡机电有限公司	1	面	62000	62000	
21	地暖系统控制柜	展承	2×45+2×2.2, 2200×800×600, ABB	陕西展承凡机电有限公司	1	面	85000	85000	
22	大循环系统	展承	5×75+2×4; 2200×800×600, ABB	陕西展承凡机电有限公司	3	面	125000	375000	

	控制柜									
23	旋流式除污器	创奇	地暖和大循环系统回水主管各配套1台, CQLX-12/1.0	江阴创奇水处理设备有限公司	2	台	12000	24000		
24	预制式双层不锈钢保温烟囱	重阳	Φ1000mm, 15m, 材质为: 内壁 SUS304 不锈钢, 厚度 1.2mm 外壁为 SUS304 不锈钢, 厚度 1.0mm 保温采用硅酸铝纤维棉, 厚度 50mm, 外壁温度低于 50°, 含外塔架。	西安重阳环境工程设备有限公司	45	米	8000	360000		
25	锅炉及辅机设备吊装就位	恒盛		甘肃恒盛暖通空调工程技术有限公司	1	项	195000	195000		
26	热水管道、FGR 管路、阀门、防腐、刷漆、保温	恒盛		甘肃恒盛暖通空调工程技术有限公司	1	项	495000	495000		
27	电线电缆、桥架	众邦		兰州众邦电线电缆有限公司	1	项	155000	155000		

28	人工及机械 费	恒盛	甘肃恒盛暖通空调工程技术 有限公司	1	项	580672	580672	
29	锅炉污染物 排放检测	恒盛委 托	甘肃恒盛暖通空调工程技术 有限公司委托	3	台	3000	9000	
30	控制室拆除；烟囱、供水管开洞；锅炉、水箱、烟囱及水泵基础；烟囱室外开挖及砌筑；排水明沟（锅炉间 及水泵间）；地面平整处理及贴砖；爬梯；垃圾清运；烟囱美化			1	项	787772	787772	
	分项报价合计（捌佰壹拾陆万元整）					¥8160000		

锅炉房改造预估工程量清单及报价

序号	项目	尺寸	数量	工程	单位	单价	金额	工艺说明
1	锅炉基础	2700*7150mm, 高度 250mm	3	14.775	m3	785	11598.38	含基础钢筋及模板
2	水泵基础	400*400mm, 高度 250mm	6	2.4	m3	785	1884.00	含基础钢筋及模板
3	水泵基础	1100*800mm, 高度 250mm	5	4.75	m3	785	3728.75	含基础钢筋及模板
4	水箱基础	4000*3000mm, 高度 250mm	1	3.5	m3	785	2747.50	含基础钢筋及模板
5	烟囱基础	2500*2500mm, 高度 1350mm	3	40.5	m3	785	31792.50	含基础钢筋及模板

6	控制室拆除	6米*3米*5.1米 拆除两道隔墙	1	11.016	m3	268	2952.29	砖砌隔墙
7	烟囱开洞	Φ1000mm	3	3	个	1200	3600.00	砖砌体
8	供回水管开洞	Φ300mm	6	6	个	400	2400.00	砖砌体
9	供回水管开洞	Φ450mm	2	2	个	500	1000.00	砖砌体
10	烟囱室外开挖及砌筑,顶板制作,回填	22米*3米,高5.3米	1	1	项			
10-1	土方开挖及外运	22*3*5.6*1.7		628.32	m3	28.6	17969.95	土方开挖及外运 15km 按自然放坡考虑
10-2	地面处理	22*3		66	m2	284	18744.00	灰土处理 30cm, 做 20cm 厚 c30 砼面层
10-3	砖砌墙体	22*0.24*5.3*2+3*5.3*0.24*2		63.6	m3	578	36760.80	内外粉刷
10-4	顶板	22*3		66	m2	460	30360.00	20C10c30 顶板含双层双向钢筋
11	排水明沟(锅炉间及水泵间)	55米*50米	1	105	m	480	50400.00	砖砌明沟带防水 300*300,带

									铸铁篦子	
12	地面平整处理及环氧地坪	542 平米	1	542	m2	340	184280.00	20cmC30 砼地坪 5cm 环氧地坪		
13	爬梯		1	1	个	15000	15000.00	钢构件爬梯		
14	烟囱美化	烟囱布置方案和美化的方案详见 P294-305	3	3	个	65000	195000.00	此方案暂未定, 以树的方案暂估. 固定物体转眼固定钢筋骨架焊接, 镀锌丝网包裹, 水泥砂浆塑形		
15	垃圾清运		1	1	项	20000	20000.00	15km 以外		
16	管理费、利润、税金	工程费*25%	25%				157554.54			
小计									787772.71	

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称（盖章）：甘肃恒盛暖通空调工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

投标日期：2024 年 7 月 2