

投 标 总 价

招 标 人： 甘肃省地震局

工 程 名 称： 永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

投标总价（小写）： 658900.00

（大写）： 陆拾伍万捌仟玖佰元整

投 标 人： 甘肃云尚智创文化传媒有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 时 间： 2024 年 8 月 9 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：永靖县脱贫奔小康成果展设计
及搭建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

工程名称: 设计费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612	45.49			
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574	72.64			
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594	270.74			
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086	228.18			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302	93.18			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572	16.14			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96	83.53			
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04	1.13			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91	110.34			
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82	23.14			
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					944.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	265302.98	
1.1	装修部分	263491.46	
1.2	定额措施项目	1811.52	
二	措施项目费（费率措施费）	8358.81	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	7261.87	—
	其中：社会保险费	5281.36	—
	其中：住房公积金	1980.51	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	25283.13	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		306,206.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及
搭建项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		装修部分							
		隔墙工程							
1	011207001001	门窗封堵	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:防火涂料3遍 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 5. 压条材料种类、规格:专用封缝带或两层的确良布、嵌缝膏 6. 竣工验收满足建设方委托需求（包括二次深化设计后发生的所有费用） 7. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m2	30.24	123.41	3731.92		749.95
2	011207001002	主形象墙造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:防火涂料3遍 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板,真石漆饰面 5. 压条材料种类、规格:专用	m2	10.5	272.65	2862.83		626.76
本页小计							6594.75		1376.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	定额人工费
			封缝带或两层的确良布、嵌缝膏 6.装饰字体:精工发光字(2.4m ²) 7.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 8.其它:详见设计方案及相关施工技术规范						
3	011207001003	空间分割	1.龙骨材料种类、规格、中距:H型工字钢支撑200x100 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚防潮石膏板,竖向使用错缝拼贴,用自攻螺丝及白乳胶错缝粘钉于竖向龙骨,螺钉中距200、距板边≥15; 3.压条材料种类、规格:专用封缝带或两层的确良布、嵌缝膏 4.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m ²	23.16	73.36	1699.02		357.36
4	011207001004	展壁基层造型	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨骨架,竖龙骨中距401,贯通龙骨中距	m ²	263.2	126.92	33405.34		5708.81
本页小计							35104.36		6066.17

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			50. 将竖龙骨与竖向方钢管固定;轻钢龙骨骨架上下两端天地龙骨分别固定200宽 结构胶粘固于地面 2. 基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板,竖向使用错缝拼贴,用自攻螺丝中距 200 固定于竖龙骨,螺钉距板边 ≥15; 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚防潮石膏板,竖向使用错缝拼贴,用自攻螺丝及白乳胶错缝粘钉于竖向龙骨,螺钉中距 200、距板边 ≥15; 4. 压条材料种类、规格:专用封缝带或两层的确良布、嵌缝膏 5. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 6. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范						
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:满刮2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料 3 遍	m2	56.4	60.77	3427.43		1024.46
本页小计							3427.43		1024.46

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康成果展览馆

第 4 / 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			5. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 6. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范					暂估价	定额人工费
6	011210002001	轻钢龙骨石膏板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨, 100竖向龙骨, 贯通横撑龙骨(38) 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm厚石膏板 3. 隔板中间填充:50mm厚岩棉容重为140kg/m³, 燃烧性能等级为A 4. 嵌缝、塞口材料品种:专用封缝带或两层的确良布、嵌缝膏 5. 隔墙上下生根处处理方式:超级玻璃纤维棉填充充实 6. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 7. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m2	3.36	154.83	520.23		130.91
		分部小计					45646.77		8598.25
		天棚工程							
7	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:造型吊顶	m2	144.8	200.8	29075.84		3808.24
本页小计							29596.07		3939.15

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			不上人型, Ø8 钢筋吊杆 2. 龙骨材料种类 、规格、中距:C 50系列轻钢主龙 骨, 38系列轻钢 次龙骨 3. 面层材料品种 、规格:80*40*0 .8mm铝方通格栅 4. 竣工验收满足 建设方委托需求 (包括二次深化 设计后发生的所 有费用) 5. 其它:详见设 计方案及相关施 工技术规范						
8	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊 杆规格、高度: 不上人型, Ø8 钢筋吊杆 2. 龙骨材料种类 、规格、中距:C 50系列轻钢主龙 骨, 38系列轻钢 次龙骨 3. 灯槽材料种类 、规格:9.5mm厚 阻燃板基层, 9. 5mm厚石膏板 4. 面层材料品种 、规格:9.5mm厚 石膏板 5. 嵌缝材料种类 :专用封缝带或 两层的确良布、 嵌缝膏 6. 竣工验收满足 建设方委托	m ²	59.2	170.14	10072.29		1852.37
本页小计							10072.29		1852.37

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 7.其它:详见设计方案及相关施工技术规范						
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:满刮2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料 3 遍 6.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 7.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m2	74	49.85	3688.9		1394.35
		分部小计					42837.03		7054.96
		楼地面装饰工程							
10	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 2.竣工验收满足建设方委托需求 3.其它:竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用)	m2	204	18.02	3676.08		1319.88
11	011101005001	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:自流平水泥复合浆楼地面厚	m2	204	33.14	6760.56		1532.04
本页小计							14125.54		4246.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2mm 2. 竣工验收满足建设方委托需求 3. 其它:竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用)						
12	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚阻燃防火耐磨塑胶地板 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范	m2	204	193.1	39392.4		3771.96
		分部小计					49829.04		6623.88
		门窗工程							
13	010805005001	全玻自由门	1. 框材质: 成品隔热断桥氟碳烤漆铝合金玻璃门 2. 玻璃品种、厚度: 12mm厚钢化玻璃 3. 五金及配件: 闭门器、配套型材拉手、铰链、专用锁等 4. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5. 其它: 详见设	m2	8.64	501.77	4335.29		1026.43
本页小计							43727.69		4798.39

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计方案及相关施工技术规范						
		分部小计					4335.29		1026.43
		陈列布展							
14	011408002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:石膏板 2. 裱糊部位:墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:满刮2遍 5. 粘结材料种类:粘接剂 6. 面层材料品种、规格、颜色:宣绒布艺术喷绘 7. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 8. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m2	263.2	85.62	22535.18		8087.47
15	011507001001	前言、结束语立体字	1. 基层材料种类:中文立体字:30x30mm PVC+亚克力立体字 2. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	项	1	3200	3200		
16	011507001002	单元发光字	1. 基层材料种类:100x100mini发光字, 2.5mm 2. 竣工验收满足建设方委托	组	11	320	3520		
本页小计							29255.18		8087.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3.其它:详见设计方案及相关施工技术规范					暂估价	定额人工费
17	011507001003	PVC立体造型板	1.基层材料种类:2.5mmPVC+UV,哑光膜 2.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	组	11	1300	14300		
18	011507003001	灯箱	1.基层材料种类:LED软膜,氧化铝 2.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	个	8	210	1680		
19	01B004	沙盘	1.名称:按建设方实际需求定制沙盘 2.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	项	1	40000	40000		
20	01B005	微缩模型	1.名称:按建设方实际需求定制 2.竣工验收满	项	1	9200	9200		
本页小计							65180		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3.其它:详见设计方案及相关施工技术规范						
21	01B006	亚克力相框	1.名称:2.5mm厚双层高清亚克力板 2.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	项	1	2100	2100		
22	01B007	展柜	1.成品定制台面柜、墙面柜 2.材质:5+5超白夹胶玻璃 3.柜体冲压钢板喷涂 4.展柜专业锁具 5.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 6.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	组	5	1300	6500		
23	01B008	实物展件	1.名称:按建设方实际需求定制 2.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3.其它:详见设计方案及相关	项	1	14200	14200		
本页小计							22800		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			施工技术规范						
24	011501015001	展台	1. 台柜规格:圆形展台定制 2. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m	2.2	1640.07	3608.15		551.17
		分部小计					120843.33		8638.64
		分部小计					263491.46		31942.16
		措施项目							
25	011701003001	装饰装修 天棚 脚手架	1. 搭设高度:搭设高度依据层高自行考虑 2. 搭设方式、脚手架材质:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,综合报价	m2	204	4.84	987.36		581.64
26	011701003002	装饰装修 墙面 脚手架	1. 搭设高度:搭设高度依据层高自行考虑 2. 搭设方式、脚手架材质:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,综合报价	m2	408	2.02	824.16		484.7
		分部小计					1811.52		1066.34
本页小计							5419.67		1617.51
合 计							265302.98		33008.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目



第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	275.58			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	443.51			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	3173.47			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	1489.85			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	813.82			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	142.10			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	513.40			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03	672.39			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	26.50			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	672.39			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	135.80			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					8358.81			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及
搭建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	247971.97	
1.1	电气工程	37451.27	
1.2	多媒体工程	209217.73	
1.3	定额措施项目	1302.97	
二	措施项目费（费率措施费）	20509.87	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	12767.91	—
	其中：社会保险费	9285.75	—
	其中：住房公积金	3482.16	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	25312.48	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		306,562.23	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 永靖县脱贫奔小康成果展设计及
搭建项目

第 1 / 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		电气工程						暂估价	定额人工费
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 、电源 2. 安装方式:落地槽钢支架4V/15A 开关电源数量符合方案规范及设计要求 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	台	1	3023.45	3023.45		289.19
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:全光谱15W, 3000K/4000K, 光束角 36 度, 符合相关规范及设计要求 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	套	110	63.98	7037.8		898.15
3	011304001001	灯带(槽)	1. 名称:LED灯带 2. 型号:L05-2835-603 3. 规格:7W/m, 4000K 4. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m	152	42.85	6513.2		304
本页小计							16574.45		1491.34

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：迈向幸福之路—永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED条形灯 2. 规格:8x120mm 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	套	50	113.33	5666.5		816.5
5	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 ALE1 2. 规格:输入 AC 220V, 输出 DC24-36V, 200W, 应急通讯时间≥90 min 3. 符合相关规范及设计要求 4. 配套消防灯2套 5. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 6. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	台	1	1509.87	1509.87		183.2
6	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 高度距地1.3米 4. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5. 其它:详见设	个	6	35.94	215.64		40.37
本页小计							7392.01		1040.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			计方案及相关施工技术规范					暂估价	定额人工费
7	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	个	12	35.79	429.48		99.79
8	030502012001	信息插座	1. 名称:双孔信息插座 2. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	个	12	32.25	387		75.3
9	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线测试 双绞线缆六类 2. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	点	24	23.97	575.28		326.64
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它:具体详	个	190	9.6	1824		539.41
本页小计							3215.76		1041.14

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			见图纸及相关技术规范					暂估价	定额人工费
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:KBG40 3. 配置形式:暗配 4. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m	40	23.85	954		197.29
12	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:KBG25 3. 配置形式:暗配 4. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m	260	18.48	4804.8		942.4
13	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-10 3. 配线部位:穿管敷设 4. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5. 其它:详见设计方案及相关施工技术规范	m	120	7.72	926.4		99.79
14	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 配线部位:穿管敷设 4. 竣工验收满足建设方委托	m	240	4.23	1015.2		127.01
本页小计							7700.4		1366.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	定额人工费
			需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 5. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范						
15	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 敷设方式: 穿管敷设 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范	m	360	4.15	1494		272.16
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 系统调试 1kV以下交流供电(综合) 2. 电压等级(kV): 1 kV以下 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范	系统	1	1074.65	1074.65		689.2
		分部小计					37451.27		5900.4
		多媒体工程							
17	080606002001	LED大屏	1. 名称: led大屏(含框架包边、底座、基础、集成、网线、信号线、配管等) 2. 规格: 1、室内高清p2, 2、物理密度250000点/m²。	m²	13	4263.05	55419.65		18762.9
本页小计							57988.3		19724.26

注: 为

勾使用

中增设其中: “定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3、发光点颜色：1R1G1B。4、驱动方式：1/40扫描,5、画面帧频：60-85Hz；6、封装方式：SMD1515；7、模组尺寸：320mm*160mm；9、模组分辨率：160点*80点；11、模组前维护。 3. LED大屏基础结构：5x2.5镀锌管，330间距 4. 竣工验收满足建设方委托需求（包括二次深化设计后发生的所有费用） 5. 其它：详见设计方案及相关施工技术规范						
18	030506004001	接收卡	1. 名称：接收卡 2. 规格：单卡支持16组和32组数据输出模式；单卡自带16个HUB75 16P接口；单卡带载像素128*1024/256*512。支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能 3. 竣工验收满足建设方委托需求（包括二次深化设计后发生的所有费用）	张	50	140.2	7010		672
本页小计							7010		672

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范					暂估价	定额人工费
19	031101001001	开关电源设备	1. 名称: 电源 2. 规格: 输入电压范围: 176VAC~264VAC; ; 额定输入电压: 200VAC~240VAC 输入频率: 47 Hz~63 Hz; 输入电流: 最大值3A; 冷启动冲击电流: 最大值50A; 效率: 最小值86%; 空载功耗: 最大值5W; 额定输出电压: 4. 85V~5. 15V; 额定输出电流范围: 0A~40A 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范	台	71	378. 29	26858. 59		3816. 96
20	030501003001	控制设备	1. 名称: 大屏控制系统 2. 参数: 支持常见的视频接口, 包括 1 路 3G-SDI, 2 路 HDMI 1. 3, 1 路 DVI, 1 路 CVBS, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放。支持 3 个窗口和 1 路 OSD 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自	套	1	8615. 14	8615. 14		339. 84
本页小计							35473. 73		4156. 8

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：迈向幸福之路—永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			定义调节视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达 1040 万像素，最宽支持8192，最高4096。支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡 3.竣工验收满足建设方委托需求（包括二次深化设计后发生的所有费用） 4.其它：详见设计方案及相关施工技术规范						
21	03B001	触摸屏	1.名称：触摸屏（含配管、线缆） 2.规格：4K，3840x2160，10bit，安卓win双系统，多设备协同，具备信息发布系统 3.竣工验收满足建设方委托需求（包括二次深化设计后发生的所有费用） 4.其它：详见设计方案及相关施工技术规范	套	4	5513.1	22052.4		2000
22	03B002	触摸屏互动内容	1.名称：触摸屏互动内容 2.规格：Html5响应式页面，	套	4	4278.6	17114.4		12000
本页小计							39166.8		14000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			图文+视频展示 3.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4.其它:详见设计方案及相关施工技术规范					暂估价	定额人工费
23	030501003002	控制设备	1.名称:展馆中控系统 2.参数:1.中控系统 2.OptiPlex 7010 Micro Plus BTX 3.处理器 第 13 代智能英特尔酷睿i7处理器, 4.内存 16GB 1 5.存储 M.2 2230 500GB PCIe NVME Class 35 固态硬盘*1 6.无线 英特尔® AX211 Wi-Fi 6 2x2 和蓝牙 7.多屏协同软件,电气协同控制软件 3.竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4.其它:详见设计方案及相关施工技术规范	套	1	31852.4	31852.4		2000
24	03B003	系统集成	1.名称:系统集成 2.规格:系统设置、控制线连接制作测试、强弱电连接转	套	1	6278.6	6278.6		3000
本页小计							38131		5000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			换、软硬件联动调试 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范						
25	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 音响系统(含配管、线缆) 2. 规格: 单元组件 低音10英寸(300mm)×1 高音1.4英寸(34MM)×1 频响范围(±3dB) 55HZ-20000HZ; 号角覆盖范围垂直60° 水平80° 灵敏度(dB/1M/1W) 97dB/1M/1W; 最大声压级 127dB/1M/1W 额定功率(RMS) 280W; 最大功率(PEAK) 1120W 标称阻抗 8Ω 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范	套	1	9544.43	9544.43		26.44
26	030506001002	扩声系统设备	1. 名称: 调音台(含配管、线缆) 2. 规格: 调音	套	1	4844.43	4844.43		26.44
本页小计							14388.86		52.88

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 迈向幸福之路-永靖县脱贫奔小康
成果展览馆

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			台: 8路单声输入、2路立体声、两编组; 1, 液晶显示MP3, 99 DSP; MP3带有录音功能; 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范						
27	03B004	信息查询机一体机	1. 名称: 信息查询机一体机(含配管、线缆) 2. 规格: 冷轧钢板2mm定制, 金属烤漆, 55寸, 1920x1080, USB/SD/HDMI/VGA/网线全接口, 输入电源100-200V, 50Hz. 3. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 4. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范	套	1	6426.2	6426.2		1000
28	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 机柜 2. 竣工验收满足建设方委托需求(包括二次深化设计后发生的所有费用) 3. 其它: 详见设计方案及相关施工技术规范	台	1	1791.89	1791.89		196.56
本页小计							8218.09		1196.56

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：迈永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭
建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	—	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	814.82			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	1327.86			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 3	6495.96			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	5145.46			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	1780.54			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	354.60			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	1526.34			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9	522.32			
9	031302006001	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14	81.25			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	2025.45			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	435.27			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					20509.87			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：永靖县脱贫奔小康成果展设计及搭建项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：