

2、分项报价表

单位：元

一、兰州地震监测中心站变频超低温空气源热泵供暖设备材料报价清单							
(供暖层高 3.0 米, 供暖面积: 2000m ² , 末端: 暖气片)							
	项目名称	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备 注
供暖设备	变频超低温空气源热泵机组	DLRK-88IIBM/A2	台	3	66000.00	198000.00	生能
	耦合聚热水箱	100L	台	1	2850.00	2850.00	国标
热源侧循环泵	TD50-28/2	TD50-28/2	台	2	4590.00	9180.00	南方泵业
全自动软水器	全自动软水器	7000SXT-SM 250*1400	套	1	2800.00	2800.00	国标
控制部分	智能控制系统	国标优质	台	1	1800.00	1800.00	定制
热源侧循环泵变频柜	热源侧循环泵控制柜	FBP-X-5.5	套	1	1500.00	1500.00	国标
电缆线	电缆线、控制线	YJV3*25+1*16mm ² BV2*1.5mm ²	项	1	2400.00	2400.00	国标
管道、配件	镀锌管	DN25-DN80	项	1	7780.00	7780.00	国标
其他配件	管件、阀门、过滤器	DN25-DN80	项	1	23310.00	23310.00	国标
	快速除垢器	DN80	个	1	400.00	400.00	国标
	管道保温	DN25-DN80	项	1	6220.00	6220.00	国标
	减震垫	ZD-8	项	1	1080.00	1080.00	国标
	管道保护、辅助材料	国标优质	项	1	4800.00	4800.00	国标
设备基础	机器+水泵		项	1	1800.00	1800.00	槽钢+角铁
运输费	空气源热泵机组		项	1	3600.00	3600.00	机组体积 5 立方
吊装费	变频低温空气源热泵机组		项	1	1600.00	1600.00	/
安装费	空气源热泵机组		项	1	10500.00	10500.00	/
	水泵+配件+管道+保温		项	1	4600.00	4600.00	/
合计						284220.00	

二、甘南地震监测中心站变频超低温空气源热泵供暖设备材料报价清单							
(供暖层高 3.0 米, 供暖面积: 2000m ² , 末端: 地暖、暖气片)							
	项目名称	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备 注
供暖设备	变频超低温空气源热泵机组	DLRK-88IIBM/A2	台	2	66000.00	132000.00	生能
	耦合聚热水箱	100L	台	1	2850.00	2850.00	国标
热源侧循环泵	TD50-28/2	TD50-28/2	台	2	4590.00	9180.00	南方泵业
全自动软水器	全自动软水器	7000SXT-SM 250*1400	套	1	2800.00	2800.00	国标
控制部分	智能控制系统	国标优质	台	1	1200.00	1200.00	定制
热源侧循环泵变频柜	热源侧循环泵控制柜	FBP-X-5.5	套	1	1500.00	1500.00	国标
电缆线	电缆线、控制线	YJV3*25+1*16mm ² BV2*1.5mm ²	项	1	1600.00	1600.00	国标
管道、配件	镀锌管	DN25-DN80	项	1	5190.00	5190.00	国标
其他配件	管件、阀门、过滤器	DN25-DN80	项	1	15540.00	15540.00	国标
	快速除垢器	DN80	个	1	400.00	400.00	国标
	管道保温	DN25-DN80	项	1	4150.00	4150.00	国标
	减震垫	国标优质	项	1	720.00	720.00	国标
	管道保护、辅助材料	DN25-DN80		1	3800.00	3800.00	国标
设备基础	机器+水泵		项	1	1200.00	1200.00	槽钢+角铁
运输费	空气源热泵机组		项	1	2400.00	2400.00	机组体积 5 立方
吊装费	变频低温空气源热泵机组		项	1	1600.00	1600.00	/
安装费	空气源热泵机组		项	1	7000.00	7000.00	/
	水泵+配件+管道+保温		项	1	3200.00	3200.00	/
合计						196330.00	
总计 (一+二)		(小写): 480550.00 (大写): 肆拾捌万零伍佰伍拾元整					

投标人名称 (盖章): 浙江正理生能科技有限公司

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日 期: 2024 年 09 月 12 日