

肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目

招标工程量清单

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间
改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位公章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		教室拆除							
1	011608002004	铲除涂料面 (内墙面)	[项目特征] 1. 铲除部位名称：教室内墙面 2. 铲至基层墙体 3. 垃圾外运：投标单位根据施工现场自行考虑，运送至建筑垃圾指定堆放点 4. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	295.52				
2	011608002005	铲除涂料面 (天棚面)	[项目特征] 1. 铲除部位名称：铲除教室内原天棚面层 2. 垃圾外运：投标单位根据施工现场自行考虑，运送至建筑垃圾指定堆放点 3. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	181.44				
		分部小计							
		卫生间拆除							
3	011605002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 部位：卫生间墙面面砖 2. 饰面材料种类：铲除墙砖 3. 垃圾外运：	m2	62.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--建筑装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		教室改造							
1	011407001004	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：教室内原有墙体 2. 腻子要求：3厚耐水腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 4. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	207.32				
2	011407001003	乳胶漆天棚	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：教室内原有顶棚 2. 10厚1:3:9水泥石灰膏砂浆找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 4. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	181.44				
3	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 名称：PVC卷材装饰板墙裙 2. 墙裙高度：900 3. 面层材料品种、规格、颜色：施工时由甲方选定 4. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 基层清理	m2	88.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--建筑装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴						
4	010810005002	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格：罗马杆，定制成品 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	29.7				
5	010810001002	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质：遮光窗帘 2. 窗帘材质、规格：施工时甲方选定，符合现场及规范要求 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m	44.55				
		分部小计							
		卫生间改造							
6	011204003002	块料墙面	[项目特征] 1. 部位：卫生间墙砖 2. 面层材料品种、规格、颜色：墙面贴砖300*600，具体颜色及样式由建设单位选定 3. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝	m ²	62.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--建筑装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡						
7	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位：卫生间墙面防水 2. 1.5厚蓝色水性聚氨酯防水涂料 3. 防水高度：1.5m [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	28.5				
8	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位：卫生间地砖 2. 地砖规格：600*600，防水砂浆铺贴，具体颜色及样式由甲方选定 3. 防水材料：1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	20.16				
9	011210005001	卫生间隔断	[项目特征] 1. 部位：卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色：选用塑料贴面胶合板隔断	m2	12.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--建筑装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 其他:阳角设防撞圆角包边 4. 其他详见施工现场 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口						
10	010401012001	卫生间墩台	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 (KP2型MU10烧结多孔砖) 3. 150厚1:6水泥炉渣垫层 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m2	7.2				
11	011505001001	大理石洗漱台	[项目特征] . 部位:卫生间 1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面, 颜色由甲方现场决定 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	5.04				
12	011505010001	固定式梳妆镜	[项目特征] 1. 框材质、断面尺寸:卫生间梳妆镜 2. 基层材料种类:瓷砖墙面	m2	6.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--建筑装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装						
		分部小计							
		措施项目							
13	011701003002	墙面脚手架(内墙)	[项目特征] 1. 搭设方式:由投标人据实自定满足施工规范 2. 搭设高度:同墙面高度 3. 脚手架材质:金属型材脚手架,脚手架形式(活动式/固定式)由投标人自行确定,满足安监局强制性施工技术要求; [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	358.22				
14	011701003003	天棚脚手架(天棚)	[项目特征] 1. 搭设方式:由投标人据实自定满足施工规范 2. 搭设高度:同吊顶高度 3. 脚手架材质:金属型材脚手架,脚手架形式(活动式/固定式)由投标人	m2	201.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		教室								
1	030404034001	开关更换	1. 名称:开关更换(拆除旧插座,安装新插座) 2. 规格:满足建设单位使用要求	个	4					
2	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:满足建设单位使用要求	个	6					
3	030404035002	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:满足建设单位使用要求	个	5					
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	11					
5	030411002001	塑料线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:满足建设单位使用要求	m	120					
6	030411004001	配线 BV-4mm ²	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	360					
7	030412005001	教室护眼灯	1. 名称:教室护眼灯 2. 规格:满足建设单位使用要求	套	33					
8	031201004001	暖气片刷油	1. 名称:原暖气片刷油 2. 油漆品种:银粉漆一遍	m ²	47.6					
9	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:银粉漆一遍	m ²	6.22					
		分部小计								
		卫生间								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
10	031001006001	PVC-U排水管 D110	1. 材质、规格：PVC-U排水管 D110 2. 连接形式：粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：符合相关规范要求	m	12					
11	031001006003	PVC-U排水管 D50	1. 材质、规格：PVC-U排水管 D50 2. 连接形式：粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：符合相关规范要求	m	15					
12	031001006002	PP-R给水管 De32	1. 材质、规格：PP-R给水管 De32 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：符合相关规范要求	m	6					
13	031001006004	PP-R给水管 De25	1. 材质、规格：PP-R给水管 De25 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：符合相关规范要求	m	5					
14	031001006005	PP-R给水管 De20	1. 材质、规格：PP-R给水管 De20 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：符合相关规范要求	m	6					
15	031004008001	洗脸池	1. 名称：洗脸池 2. 附件名称、	组	3					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肃州区屯升中心小学专用教室和卫生间改造项目--安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			数量:含配套双温水龙头,软管、角阀等成套附件 3.满足建设单位使用要求						
16	031004008002	不锈钢小便池	1.名称:不锈钢小便池 2.附件名称、数量:含2m冲洗管,配套阀门及管件等附件 3.满足建设单位使用要求	组	1				
17	031004006001	不锈钢大便槽	1.名称:不锈钢大便槽 2.规格、类型:6m 3.满足建设单位使用要求	组	1				
18	031004013001	大便槽自动冲洗水箱	1.名称:大便槽自动冲洗水箱 2.水箱配件:浮球阀等配套阀门、管件等 3.支架形式及做法:型钢制作 4.满足建设单位使用要求	套	1				
19	031006012001	电热水器	1.名称:电热水器 2.型号、容积:60L 国标 3.含配套阀门、软管等附件 4.满足建设单位使用要求	台	1				
20	030412001001	LED平板灯	1.名称:LED平板灯(防水防尘) 2.规格:满足建设单位使用要求	套	2				
21	031004014001	金属地漏 DN50	1.名称:金属地漏 2.型号、规格:	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

