

# 酒泉市消防救援支队玉门大队装备器材库建设项目

## 中标结果公告

一、项目编号：HYZX【2026】013号

二、项目名称：酒泉市消防救援支队玉门大队装备器材库建设项目

三、中标信息：

供应商名称：玉门博瑞市政工程有限公司

统一社会信用代码：91620981MA7248072N

供应商地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区街道风光大道如意湖东面中渠村3号

成交金额：小写：¥740229.26元，大写：人民币柒拾肆万零贰佰贰拾玖元贰角陆分

联系人：王雪超

联系电话：15109215811

四、主要标的信息：

酒泉市消防救援支队玉门大队装备器材库建设项目(详见附件报价明细表)。

五、评审专家名单：蒋智、左玉强、朱姝梅、吴丰录、张栋

六、公告期限：自本公告发布之日起1日。

七、工期：60日历天。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 招标人信息

名称：酒泉市消防救援支队

地址：酒泉市肃州区西关路15号

联系方式：胡世杰 18893578108

2. 招标代理机构信息

名称：甘肃恒远正信项目管理有限公司

地址：甘肃省酒泉市肃州区莫高路阳光小区16号楼2号门店

联系方式：张明春 15209375155

殷波 13399403393/0937-5900178

3. 项目联系方式

项目联系人：张明春/殷波

电话：15209375155/13399403393/0937-5900178

附件：报价明细表

1、建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
	拆除工程					
1	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:300*300 小方砖 2. 垃圾外运:施工单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	336.3	52.55	17672.57
	土石方工程					
2	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.45m 3. 弃土运距:施工单位根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护(挡土板)及拆除 3. 基底钎探 4. 运输	m3	1158.36	13.13	15209.27
3	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:级配砂砾 2. 压实系数:并应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	337.07	56.28	18970.30
4	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:炉渣 2. 压实系数:夯实 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	14.16	183.85	2603.32
5	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 [工作内容]	m3	756.64	34.17	25854.39

		1. 运输 2. 回填 3. 压实				
	砌筑工程					
6	填充墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆 M10 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 刮缝 5. 材料运输	m3	18.69	486.34	9089.69
	钢筋混凝土工程					
7	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、 振捣、养护	m3	4.61	387.20	1784.99
8	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、 振捣、养护	m3	18.24	413.27	7538.04
9	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、 振捣、养护	m3	4.75	502.12	2385.07
10	柱脚包封	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、 振捣、养护	m3	0.76	557.19	423.46
11	矩形梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容]	m3	31.97	448.51	14338.86

		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
12	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.46	529.18	1830.96
13	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.23	513.78	1145.73
14	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300 厚粒 径 10~40 碎石灌 M5 混合砂浆,宽出面层 300 2. 面层厚度:100 厚 C20 混凝土随捣随扫成粗麻面 3. 图集做法:23J909-1-15-坡 7 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	41.61	110.31	4590.00
15	坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300 厚粒 径 10~40 碎石灌 M5 混合砂浆,宽出面层 300 2. 混凝土垫层:80 厚 C20 混凝土随捣随扫成粗麻面 3. 图集做法:23J909-1-16-坡 11 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	6.48	102.57	664.65
16	现浇构件 钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ 级钢	t	0.278	4992.47	1387.91

		[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）				
17	现浇构件 钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	8.313	4992.47	41502.40
18	机械连接	[项目特征] 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20以内 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	224	8.74	1957.76
19	机械连接	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20以内 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	33	15.26	503.58
	门窗工程					
20	成品钢制 防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M3540 2. 门框、扇材质:成品钢制防 盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m <sup>2</sup>	14	829.36	11611.04
21	金属（塑 钢、 断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:GC2409 2. 框、扇材质:60系列断桥铝 合金 3. 玻璃品种、厚 度:6mm+12mm+6mm 4. 纱窗:钢制纱窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m <sup>2</sup>	12.96	741.22	9606.21
22	手动开启 装置	[项目特征] 1. 名称:手动开启装置 [工作内容] 1. 安装	个	6	150	900
	屋面及防 水工程					

23	屋面排水管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 排水管品种、规格:DN100 镀锌钢管</p> <p>2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:铸铁雨水斗、雨水口</p> <p>3. 详见图集:甘 12J8</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 排水管及配件安装、固定</p> <p>2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装</p> <p>3. 接缝、嵌缝</p> <p>4. 刷漆</p>	m	34.2	102.26	3497.29
	楼地面装饰工程					
24	细石混凝土基层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层:150 厚碎石夯入土中, 80 厚 C20 混凝土垫层</p> <p>2. 面层厚度、砂浆配合比:40 厚 C25 细石混凝土基层, 随打随抹</p> <p>3. 图集做法:23J909-3-19-地 B2</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺设</p> <p>2. 基层清理</p> <p>3. 抹找平层</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 材料运输</p>	m <sup>2</sup>	247.59	53.11	13149.5
25	自流坪楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料种类:1 厚环氧树脂涂层面层</p> <p>2. 找平层:环氧树脂腻子超细找平层</p> <p>3. 中层漆材料种类、厚度:环氧树脂中涂 1-2 道</p> <p>4. 底层漆材料种类、厚度:环氧树脂底涂 1-2 道</p> <p>5. 图集做法:23J909-3-19-地 B2</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 涂界面剂</p> <p>4. 涂刷中层漆</p> <p>5. 打磨、吸尘</p> <p>6. 镗自流平面漆(浆)</p>	m <sup>2</sup>	247.59	143	35405.37

		7. 拌合自流平浆料 8. 铺面层				
26	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚 3. 图集做法:甘 12J1-1-7-6 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	9.25	168.91	1562.42
27	花岗岩坡道	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧毛花岗岩面层(水平做打毛防滑带带宽 60mm 间距<150mm) 3. 图集做法:23J909-1-16-坡11 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.48	158.57	1027.53
	抹灰工程					
28	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥石膏砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	109.75	31.32	3437.37
	墙柱面装饰工程					
29	青灰色大	[项目特征]	m2	117.72	111.19	13089.29

	理石勒脚	<p>1. 砂浆类型:5 厚聚合物防水水泥砂浆</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:青灰色大理石勒脚</p> <p>3. 图集做法:23J909-6-13-外墙 11D</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 粘结层铺贴</p> <p>4. 面层安装</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p>				
30	保温隔热墙面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 保温隔热部位:外墙</p> <p>2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:60 厚挤塑聚苯板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刷界面剂</p> <p>3. 安装龙骨</p> <p>4. 填贴保温材料</p> <p>5. 保温板安装</p> <p>6. 粘贴面层</p> <p>7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层</p> <p>8. 嵌缝</p> <p>9. 铺、刷(喷)防护材料</p>	m2	119.2	125.4	14947.68
31	墙面喷刷涂料	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:水泥砂浆</p> <p>2. 喷刷涂料部位:内墙</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆</p> <p>4. 图集做法:23J909-7-7-内 4D</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m2	109.75	27.84	3055.44
	措施项目					
32	基础垫层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基础类型:垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 模板制作</p> <p>2. 模板安装、拆除、整理堆放</p>	m2	10.16	45.23	459.54

		及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等				
33	基础	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	45.2	51.77	2340
34	矩形柱	[项目特征] 1. 名称:矩形柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	32.31	65.42	2113.72
35	矩形梁	[项目特征] 1. 名称:矩形梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	168.14	79.2	13316.69
36	构造柱	[项目特征] 1. 名称:构造柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	24	65.42	1570.08
37	圈梁	[项目特征] 1. 名称:圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	29.05	55.91	1624.19
38	散水	[项目特征] 1. 名称:散水 [工作内容]	m2	9.43	45.23	426.52

		1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等				
39	坡道	[项目特征] 1. 名称:坡道 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.72	45.23	32.57
40	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:钢结构 2. 檐口高度:6.9m [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	272.05	17.48	4755.43
	措施项目					19677.02
	增值税					29435.21

## 2、钢结构工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
	整个项目					
1	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 单榀质量:1.025t 3. 螺栓种类:详见图纸设计 4. 探伤要求:详见图纸设计 5. 防火要求:钢柱喷涂厚型防火涂料耐火限为 2.5h, 钢梁喷薄涂型防火涂料耐火限为 1.5h 6. 除锈等级:Sa21/2 级 7. 油漆做法:涂灰色醇酸底漆二层, 再涂灰色醇酸面漆二层, 涂层干漆膜总厚度不少于 160 微米 [工作内容]	t	7.172	15317.03	109853.74

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拼装</li> <li>2. 安装</li> <li>3. 探伤</li> <li>4. 补刷油漆</li> </ol>				
2	钢支撑、钢拉条	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢材品种、规格:Q235B</li> <li>2. 螺栓种类:详见图纸设计</li> <li>3. 防火要求:薄涂型防火涂料耐火限为 1h</li> <li>4. 除锈等级:详见图纸设计</li> <li>5. 油漆做法:涂灰色醇酸底漆二层,再涂灰色醇酸面漆二层,涂层干漆膜总厚度不少于 160 微米</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拼装</li> <li>2. 安装</li> <li>3. 探伤</li> <li>4. 补刷油漆</li> </ol>	t	1.196	9398.54	11240.65
3	钢檩条	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢材品种、规格:Q235B</li> <li>2. 螺栓种类:详见图纸设计</li> <li>3. 防火要求:薄涂型防火涂料耐火限为 1h</li> <li>4. 除锈等级:详见图纸设计</li> <li>5. 油漆做法:涂灰色醇酸底漆二层,再涂灰色醇酸面漆二层,涂层干漆膜总厚度不少于 160 微米</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拼装</li> <li>2. 安装</li> <li>3. 探伤</li> <li>4. 补刷油漆</li> </ol>	t	1.947	12841.48	25002.36
4	钢墙架	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢材品种、规格:Q235B</li> <li>2. 螺栓种类:详见图纸设计</li> <li>3. 防火要求:薄涂型防火涂料耐火限为 1h</li> <li>4. 除锈等级:详见图纸设计</li> <li>5. 油漆做法:涂灰色醇酸底漆二层,再涂灰色醇酸面漆二层,涂层干漆膜总厚度不少于 160 微米</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拼装</li> </ol>	t	4.932	12841.48	63334.18

		2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆				
5	女儿墙	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:工字钢 150*150*7*10, C型钢 160*70*20*3.0 2. 面层:彩钢板 3. 除锈等级:详见图纸设计 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.879	6781.26	5960.73
6	成品天沟	[项目特征] 1. 天沟材质:不锈钢成品天沟 [工作内容] 1. 安装	m	65.4	125	8175
7	雨棚	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:H型钢 100*60*60*8*8*8 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.14	6781.26	949.38
8	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.279	6781.26	1891.97
9	钢爬梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:爬式 3. 刷漆:详见图纸设计 4. 做法:详见图集 15J401-D7-WT3c-102 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.25	7171.15	1792.79
10	型材屋面	[项目特征] 1. 型材品种、规格:150厚岩	m <sup>2</sup>	234.56	134.43	31531.9

		棉保温压型彩钢板, 0.6mm 厚 HYX-840 灰色彩钢单板+150 厚岩棉保温板+0.6mm 厚白色 HYX-840 彩钢单板 2. 接缝、嵌缝材料种类: 屋脊包板、檐口包板彩钢板 [工作内容] 1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝				
11	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 型材品种、规格: 150 厚岩棉保温压型彩钢板, 0.6mm 厚 HYX-840 灰色彩钢单板+150 厚岩棉保温板+0.6mm 厚白色 HYX-840 彩钢单板 2. 接缝、嵌缝材料种类: 屋脊包板、檐口包板彩钢板 [工作内容] 1. 安装龙骨 2. 填贴保温材料 3. 保温板安装 4. 粘贴面层	m <sup>2</sup>	370.02	116.85	43236.84
	措施项目					5504.29
	增值税					27762.64

### 3、给排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
	给水系统					
1	DN15 给水管	1. 材质、规格: PP-RDN15 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	10	27.63	276.3
2	DN15 水龙头	1. 材质、规格: PP-RDN15	个	1	23.24	23.24
	排水系统					
3	DN100 排水管	1. 材质、规格: U-PVC 排水管 DN100	m	1	67.54	67.54
4	DN100 地漏	1. 材质、规格: DN100 地漏	个	1	79.02	79.02
5	DN15 真空破坏器	1. 规格、压力等级: DN15	个	1	196.76	196.76
	措施项目					49.66
	增值税					62.33

### 4、采暖燃气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
	整个项目					
1	DN50 镀锌钢管	1. 介质:热水 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒, 水压试验	m	76.02	69.77	5303.92
2	DN40 镀锌钢管	1. 介质:热水 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒, 水压试验	m	31	60.58	1877.98
3	DN32 镀锌钢管	1. 介质:热水 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒, 水压试验	m	32.6	52.26	1703.68
4	DN25 镀锌钢管	1. 介质:热水 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒, 水压试验	m	21.6	47.58	1027.73
5	DN20 镀锌钢管	1. 介质:热水 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒, 水压试验	m	57.6	39.09	2251.58
6	DN20 截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12	27.24	326.88
7	DN20 排气阀	1. 类型:排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	13	73.3	952.9
8	DN20 闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12	27.92	335.04
9	钢制散热器	/	组	12	673.62	8083.44
10	热力入口装置	/	组	1	200	200
11	采暖工程系统调试	/	系统	1	151.97	151.97
	措施项目					1840.34
	增值税					2164.99

### 5、电气设备安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
----	------	--------	------	-----	---------	-------

	整个项目					
1	SC32 管	1. 名称:SC 2. 规格:32	m	5.8	30.46	176.67
2	YJV-5*10 线缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-5*10 3. 材质:铜芯	m	7.2	51.03	367.42
3	YJV-5*10 线缆电力 电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJJE-5*10	个	2	197.57	395.14
4	SC25 管	1. 名称:SC 2. 规格:25	m	114.45	22.24	2545.37
5	BV3*4 <sup>2</sup> 电 线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV4	m	114.4	5.35	612.04
6	RPE20 管	1. 名称:配管 2. 材质:RPE 3. 规格:20	m	54.83	8.63	473.18
7	BV3*2.5 <sup>2</sup> 电线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5	m	174.09	4.34	755.55
8	RPE25 管	1. 名称:配管 2. 材质:RPE 3. 规格:25	m	74.4	12.48	928.51
9	NH-RYS2x 1.5	/	m	106.85	3.03	323.76
10	AP1 电源 箱	1. 名称:AP1 电源箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底边距地 1.4m 挂 墙暗装	台	1	1907.8 7	1907.87
11	等电位端 子箱、测 试板	/	台	1	213.16	213.16
12	ALE 应急 照明配电 箱	1. 名称:ALE 应急照面配电箱 2. 规格:400*450*160 3. 安装方式:底边距地 1.4m 挂 墙明装	台	1	1329.3	1329.3
13	插座	1. 名称:安全型暗装单相二三 极组合插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底边距地 0.3m	个	8	29.58	236.64
14	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:220V1X40W 3. 类型:吸顶安装	套	12	78.27	939.24
15	消防应急 照明灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:36V 8W 3. 安装形式:吸顶式安装	套	11	241.34	2654.74
16	安全出口	1. 名称:安全出口指示灯(节	套	1	227.88	227.88

	指示灯 (节能型)	能型) 2. 规格:36V 1W 3. 安装形式:门上边框 200mm 安装				
17	塑料接线 盒	/	个	32	9.63	308.16
18	避雷网	[项目特征] 1. 名称:镀锌圆钢接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷(喷)油漆	m	89.1	14.05	1251.86
19	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	81.3	21.16	1720.31
	措施项目					1462.95
	增值税					1694.68