

附件：报价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）
1	塑胶地面	1. 原室外石材地面做 3mm 厚自流平水泥复合地面（与原有地面可靠粘接） 2. 铺装 13mm 厚 EPDM 全塑塑胶自洁纹场地，性能要求必须达到关于学校跑道面层的规范要求（最薄处必须达到 13mm），渗水型结构，底层为 EPDM 颗粒与聚氨酯胶黏剂混合物；耐磨层为 EPDM 颗粒与聚氨酯胶黏剂混合物粘接层，耐磨层颗粒高聚物含量（%）≥20%。 3. 原有地面缝隙修补、高低不平处打磨找平 4. 划线：按建设单位要求标准进行施画，符合验收要求	m <sup>2</sup>	1626.3	248	403322.4
2	细石混凝土楼地面	1. 局部位置 80mm 厚 C20 细石混凝土找平，随浇随抹平压光	m <sup>2</sup>	92	54	4968
3	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金平开门 1500*2000	m <sup>2</sup>	3	25	75
4	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金内平开窗	m <sup>2</sup>	1.2	980	1176
5	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20 烧结普通砖 M10 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.65	580	377
6	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：聚合物水泥浆甩毛，3 厚专用聚合物砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：12 厚 1:3 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.71	120	325.2

		4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求				
7	块料墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400mm 文化砖	m <sup>2</sup>	1.77	160	283.2
8	墙面装饰板	1. 墙裙 PC 板同原教室墙裙板 2. 120mm 高不锈钢踢脚线	m <sup>2</sup>	3.3	190	627
9	金属踢脚线	120mm 高不锈钢踢脚线	m	3	15.4	46.2
	措施项目					2300