

# 酒泉市东苑学校西围墙修建项目

## 成交结果公告

一、项目编号：HYZX【2026】028号

二、项目名称：酒泉市东苑学校西围墙修建项目

三、成交信息：

供应商名称：酒泉国恩建设工程集团有限公司

统一社会信用代码：91620900MABPT2A749

供应商地址：甘肃省酒泉市肃州区广场东路7号飞天大厦三楼

成交金额：小写：¥427238.41元，大写：人民币肆拾贰万柒仟贰佰叁拾捌元肆角

壹分

联系人：闫劲霖

联系电话：13893751922

四、主要标的信息：

酒泉市东苑学校西围墙修建项目（具体内容详见附件报价明细表）

五、磋商小组名单：张文娟、刘晓东、杨正军

六、公告期限：自本公告发布之日起1日。

七、工期：20日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：酒泉市东苑学校

地 址：酒泉市肃州区建设路43号

联系方式：杨校长 13659369822

## 2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃恒远正信项目管理有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区莫高路 2 号阳光小区 16 号楼 2 号门店

联系方式：张明春 15209375155/0937-5900178

## 3. 项目联系方式

项目联系人：杨校长

电 话：13659369822

附件：报价明细表

1、拆除工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）
	整个项目					
1	自行车棚拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:拆除自行车棚</p> <p>2. 含钢龙骨,钢立柱,基础及彩钢棚</p> <p>3. 废料运距:投标单位自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>	m2	92.5	37.5	3468.75
2	砖围墙拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体名称:砖围墙拆除</p> <p>2. 砌体材质:砖墙及砖基础</p> <p>3. 废料运距:投标单位自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>	m	127	108.43	13770.61
3	挡墙拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体名称:挡墙拆除</p> <p>2. 拆除高度:1m</p>	m3	39.5	134.48	5311.96

		<p>3. 废料运距: 投标单位自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>				
4	小方砖拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型: 带基层</p> <p>2. 饰面材料种类: 小方砖地面拆除</p> <p>3. 废料运距: 投标单位自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>	m <sup>2</sup>	244.9	31.37	7682.51
5	道牙拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质: 混凝土道牙拆除</p> <p>2. 废料运距: 投标单位自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除、清理</p> <p>2. 运输</p>	m	127	17.6	2235.2
	措施项目					

## 2、建筑装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)
	整个项目					
1	膜结构自行车棚	1. 膜结构自行车棚 2. 规格及样式由甲方选定 3. 含混凝土基础、预埋件及基础开挖、回填 [工作内容] 1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m <sup>2</sup>	92.5	501.42	46381.35
2	金属围墙	1. 挖土方: 三类土 2. 150 厚 C25 钢筋混凝土垫层 3. 烧结空心砖基础 4. 钢筋混凝土圈梁 5. 每隔 5.6m 设置 750*480 砖柱 6. 钢筋混凝土压顶 7. 自然地坪以上 60mm 处设 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆防潮层 8. 铁艺围墙 9. 刷彩色乳胶漆 10. 模板支撑	m	127	1114.86	141587.22

		<p>11. 具体详见施工图纸 [工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 安装</p> <p>4. 刷防护材料</p>				
3	成品广告牌	<p>1. 广告牌</p> <p>2. 规格及样式由甲方选定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层安装</p> <p>2. 箱体及支架制作、运输、安装</p> <p>3. 面层制作、安装</p> <p>4. 刷防护材料、油漆</p>	个	24	342.51	8220.24
4	文化墙	<p>1. 文化墙主体材质为石材，部分装饰及文字采用铝板材质，展示板部分为成品广告牌</p> <p>2. 高度 2.4m，规格及样式由甲方选定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 钉隔离层</p> <p>4. 基层铺钉</p> <p>5. 面层铺贴</p>	m <sup>2</sup>	50.4	1286.77	64853.21
5	配管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配管</p> <p>2. 材质:PVC 暗配</p> <p>3. 规格:DN25</p>	m	127	16.85	2139.95

		<p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设（拉紧装置安装）</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p>				
6	100*200透水砖	<p>[项目特征]</p> <p>1. 块料品种、规格:100*200 透水</p> <p>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100 厚 C20 混凝土垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基础、垫层铺筑</p> <p>2. 块料铺设</p>	m2	152.4	107.48	16379.95
7	人行道块料铺设	<p>[项目特征]</p> <p>1. 块料品种、规格:200*200 小方砖</p> <p>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100 厚 C20 混凝土垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基础、垫层铺筑</p> <p>2. 块料铺设</p>	m2	92.5	107.47	9940.98
8	安砌侧(平、缘)石	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格:100 宽混凝土道牙</p> <p>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C20 混凝土垫层</p> <p>3. 混凝土道牙 750*350*120</p>	m	127	63.96	8122.92

		<p>[工作内容]</p> <p>1. 开槽</p> <p>2. 基础、垫层铺筑</p> <p>3. 侧（平、缘）石安砌</p>				
9	水泥砂浆台阶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 300 厚砂石垫层</p> <p>2. C25 混凝土台阶</p> <p>3. 面层加浆抹光</p> <p>4. 刷彩色地坪漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 抹面层</p> <p>4. 抹防滑条</p> <p>5. 材料运输</p>	m <sup>2</sup>	25.2	224.79	5664.71
10	石条椅	<p>1. 石条椅制作安装</p> <p>2. 规格及样式由甲方选定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 土方挖运</p> <p>2. 石条椅制作</p> <p>3. 石条椅安装</p> <p>4. 砂浆制作、运输</p>	个	12	463.01	5556.12
11	金属围挡	<p>1. 金属围挡</p> <p>2. 方管立柱采用 100mm*100mm*4mm</p> <p>3. 支撑采用方管 40mm*40mm*2.5mm</p> <p>4. 双面粘贴绿草皮</p>	m	123	83.64	10287.72
	措施项目					