

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程 标段：中国人民银行武威市分行职工宿舍维修改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额（元）		
					工程数量	综合单价	合价
		新建工程					187166.97
1	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚(1：3水泥砂浆)找平层 2. 面层材料品种、规格：800*800地砖 面层，砂浆擦缝	m2	285.4	124.29	35472.37
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面批刮耐水腻子并精细打磨，面层涂刷乳胶漆	m2	702.28	24.94	17514.86
3	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：天棚批刮耐水腻子并精细打磨，面层涂刷乳胶漆	m2	241.84	24.94	6031.49
4	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：300*600集成吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 部位：厨房、卫生间	m2	43.56	101.70	4430.05
5	011203003001	块料墙、柱面	1. 名称：卫生间、厨房块料墙面	m2	199.27	95.16	18962.53
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 名称：卫生间防水 2. 含卷边	m2	24.12	22.24	536.43
7	011105004001	塑料板踢脚线	1. 面层材料品种、规格：踢脚线	m	260.04	13.15	3419.53
8	010801001001	木质门	1. 名称：卧室门 2. 门洞口尺寸：2050*810 3. 门类型：实木套装门（含门套、门扇、五金配件安装调试）	樘	8	788.95	6311.60
9	010801001002	木质门	1. 名称：储藏室门 2. 门洞口尺寸：2050*700 3. 门类型：实木套装门（含门套、门扇、五金配件安装调试）	樘	4	681.81	2727.24
本页小计							95406.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：中国人民银行武威市分行职工宿舍维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额（元）		
					综合单价	合价	
10	010802003001	防盗门	1. 名称：入户防盗门（配套安装智能门锁） 2. 门洞口尺寸：2050*870	樘	679.62	2518.48	
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称：厨房玻璃门（含门套、门扇、五金配件安装调试） 2. 门洞口尺寸：2050*1650	樘	1379.61	5518.44	
12	010802001002	金属(塑钢)门	1. 名称：卫生间玻璃门（含门套、门扇、五金配件安装调试） 2. 门洞口尺寸：2050*700	樘	585.29	2341.16	
13	010802001003	金属(塑钢)门	1. 名称：阳台玻璃门（含门套、门扇、五金配件安装调试） 2. 门洞口尺寸：2050*900	樘	752.52	3010.08	
14	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称：断桥隔热系统窗 2. 含纱窗	m ²	443.73	50336.73	
15	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格：成品洗手台（包含洗手盆及水龙头） 2. 支架品种、规格：含支架及配件	套	295.09	1180.36	
16	011501003001	装饰台	1. 名称：厨房操作台 2. 石材台面	m	720.00	7430.40	
17	010810002001	木窗帘盒	1. 名称：窗帘盒	m	24.15	1521.45	
18	010809004001	石材窗台板	1. 窗台铺装大理石板	m ²	183.48	3467.77	
19	011501001001	装饰柜	1. 名称：衣柜	m ²	600.00	14436.00	
		拆除工程				10548.16	
20	01B001	拆除原有门	1. 名称：拆除原有门 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m ²	9.87	521.14	
本页小计						92282.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：中国人民银行武威市分行职工宿舍维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额（元）		
					综合单价	合价	
21	01B002	金属窗拆除	1. 名称：金属窗拆除 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m2	113.44	9.87	1119.65
22	01B003	铲除涂料面	1. 名称：铲除涂料面 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m2	944.12	3.13	2955.10
23	01B004	铲除卫生间瓷砖墙面	1. 名称：铲除厨房、卫生间瓷砖墙面 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m2	199.27	17.41	3469.29
24	01B005	块料拆除	1. 名称：块料拆除 2. 部位：楼地面 3. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m2	285.4	8.70	2482.98
本页小计							10027.02
合 计							197715.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：中国人民银行武威市分行职工宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建工程					7438.56
1	031001008001	塑料管	1. 材质：PPR DN20 2. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	96	27.47	2637.12
2	031001008002	塑料管	1. 材质：UPVC排水塑料管De75 2. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	12	51.01	612.12
3	031003010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器	套	4	510.84	2043.36
4	031003006001	大便器	1. 名称：大便器	组	4	386.89	1547.56
5	031003004001	洗涤盆	1. 类型：洗菜池	组	4	149.60	598.40
		拆除工程					2073.44
6	03B001	拆除马桶	1. 名称：拆除原有马桶 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	套	4	122.37	489.48
7	03B002	拆除淋浴器	1. 名称：拆除原有淋浴器 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	套	4	26.36	105.44
8	03B003	拆除洗漱台	1. 名称：拆除原有洗漱台 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	套	4	69.66	278.64
9	03B004	拆除PPR管	1. 名称：拆除原有给排水管 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m	108	11.11	1199.88
本页小计							9512
合 计							9512.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：中国人民银行武威市分行职工宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量清单			金额（元）	
					工程数量	综合单价	合价		
		新建							11807.36
1	031001008001	塑料管	1. 材质：PPR DN32 2. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	240	43.74			10497.60
2	031002001001	金属阀门	1. 名称：阀门	个	8	42.67			341.36
3	031004001001	铸铁散热器	1. 名称：暖气片（20柱以内包含20柱）	组	24	40.35			968.40
		拆除工程							1863.36
4	03B001	拆除原有暖气管	1. 名称：拆除原有暖气管 2. 运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m	240	6.40			1536.00
5	03B002	拆除原有暖气片	1. 名称：拆除原有暖气片 2. 施工单位根据实际情况自行考虑	组	24	13.64			327.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：中国人民银行武威市分行职工宿舍维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建工程					22699.49
1	030412004001	配线	1. 名称:BV-2.5	m	76.3	44.41	3366.77
2	030412004002	配线	1. 名称:BV-4	m	440.64	5.29	2330.99
3	030412001001	配管	1. 名称 :RPE 20	m	300.56	12.25	3681.86
4	030412002001	线槽	1. 名称 :剔槽抹灰	m	600.36	4.64	2790.31
5	030413001001	普通灯具	1. 名称 : 豪华吊灯 2. 型号 :300W 220V	套	12	273.14	3277.68
6	030413001002	普通灯具	1. 名称 : 吸顶灯 2. 型号 :60W 220V	套	12	77.81	933.72
7	030413001003	普通灯具	1. 名称 : 方形吸顶灯 2. 型号 :60W 220V	套	4	108.84	435.36
8	030413014001	插座	1. 名称 :单相二、三级带开关 2. 规格 : 10A250V	套	44	26.71	1175.24
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称 :单联单控开关	套	8	19.63	157.04
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称 :单联双控开关	套	4	22.82	91.28
11	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称 :三联单控开关	套	4	24.87	99.48
12	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称 : 四联单控开关	套	4	27.42	109.68
13	030502003001	双绞线缆	1. 名称 : 网线UTP-6E	m	200	4.26	852.00
14	030412001002	配管	1. 名称 :JDG20	m	200	11.32	2264.00
15	030502010001	信息、网络插座	1. 名称 :信息插座	个	16	25.63	410.08
16	030412006001	接线盒	1. 名称 :接线盒	个	80	9.05	724.00
		拆除工程					559.16
17	03B001	拆除原有灯具	1. 名称 :拆除原有灯具 2. 运距 :施工单位根据实际情况自行考虑	套	28	1.89	52.92
18	03B002	拆除开关插座	1. 名称 :拆除原有开关插座 2. 运距 :施工单位根据实际情况自行考虑	套	56	9.04	506.24
本页小计							23258.65