

肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

成交结果公告

一、项目编号：ZCHY[2026]033 号

二、项目名称：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

三、成交信息：

供应商名称：甘肃万信工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：91620902MAD8HQ6F2G

供应商地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区街道康辉花园 102 号

成交金额：小写：¥380926.02 元，大写：人民币叁拾捌万零玖佰贰拾陆元零贰分

联系人：万雪梅

联系电话：13893796960

四、主要标的信息：

肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目（具体内容详见附件报价明细表）

五、评审专家名单：运海、孙勇、秦国军（采购人代表）

六、公告期限：自本公告发布之日起 1 日

七、工期：18 日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：肃州区泉湖初级中学

地 址：甘肃省酒泉市肃州区泉湖镇政府南侧

联系方式：赵贵军 13993728010

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃卓诚宏益工程管理咨询有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区瓜州路 20 号田园居 4-10-2 号门店

联系方式：马世龙 15293285011/0937-2628040

工程名称：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

标段名称：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

投标总价

投标总价（小写）：380926.02
（大写）：叁拾捌万零玖佰贰拾陆元零贰分

投 标 人：

甘肃万信工程项目管理有
限公司

（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年7月27日

投标报价填报说明

工程名称：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

- 一、编制依据
工程量清单根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024编制，甘肃省住房和城乡建设厅《甘肃省建设工程计价规则》(DBJD25-98-2022)；计价模式采用定额组价，本项目执行2010年《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区计价）》等及配套的编制文件。
- 二、取费标准
《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024
- 三、其他相关造价资料的说明
- 1、材料指导价执行酒泉市住房和城乡建设局《关于发布2026年第三期工程建设材料信息价格的通知》文件中“肃州区”材料指导价，无指导价的材料按市场询价计入；
- 2、人工及材料信息价依据：酒泉市住房和城乡建设局《关于发布酒泉市2026年第三期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》酒市建字[2026]98号；
- 3、建筑业营业税改增值税税率调整执行甘建价〔2019〕118号文件《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目 标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：肃州区泉湖中学基础设施
提升改造项目

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	27891.42
1.1	卫生间拆除	2628.5
1.2	教室及楼道拆除	22829.92
1.3	安装-拆除工程	2433
2	措施项目	4650.35
2.1	其中：安全生产措施项目	1860.92
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	2928.76
合 计		35,470.53

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生间拆除					2628.50
1	011207002001	卫生间木质隔断拆除	1. 名称:卫生间木质隔断拆除 2. 隔墙、隔断类型:木质隔断 3. 垃圾外运:根据现场实际情况综合考虑 4. 其他:按建设单位要求	m2	120	6.14	736.80
2	011102003001	卫生间地台瓷砖拆除	1. 名称:卫生间墩台瓷砖及垫层拆除 2. 材料种类:瓷砖 3. 垃圾外运:根据现场实际情况综合考虑 4. 其他:按建设单位要求	m2	49.69	38.07	1891.70
		教室及楼道拆除					22829.92
3	011405001001	墙裙泡沫墙贴铲除	1. 名称:墙裙铲除 2. 铲除部位:内墙面墙裙 3. 材料种类:自粘泡沫墙贴 4. 垃圾外运:根据现场实际情况自行考虑 5. 其他:按建设单位要求	m2	784.3	4.35	3411.71
4	011605002001	立面块料拆除(踢脚)	1. 名称:拆除踢脚 2. 垃圾外运:运距投标单位自行考虑 3. 具体做法:详见施工现场	m2	65.79	15.80	1039.48
5	011201001001	墙面乳胶漆铲除	1. 拆除部位:教室和楼道墙裙以上墙面、其他(除卫生间)房间踢脚线以上墙面 2. 种类:涂料 3. 垃圾外运:根据现场实际情况自行考虑 4. 其他:其他按建设单位要求	m2	4885.41	2.86	13972.27
本页小计							21051.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011404002001	天棚涂料铲除	1. 拆除部位:无吊顶房间及楼梯间底板 2. 种类:涂料 3. 垃圾外运:根据现场实际情况自行考虑 4. 其他:其他按建设单位要求	m2	1540.72	2.86	4406.46
		安装-拆除工程					2433.00
7	031003008001	铁制通长大便槽拆除	1. 名称:铁制通长大便槽拆除 2. 材质:铁质 3. 垃圾外运:根据现场实际情况综合考虑 4. 其他:按建设单位要求	m	29.4	45.00	1323.00
8	031003008002	铁制小便槽拆除	1. 名称:铁制小便槽 2. 材质:铁质 3. 垃圾外运:根据现场实际情况综合考虑 4. 其他:按建设单位要求	组	3	130.00	390.00
9	031003013001	自动冲洗水箱拆除	1. 名称:自动冲洗水箱拆除 2. 垃圾外运:根据现场实际情况综合考虑 3. 其他:按建设单位要求	套	6	120.00	720.00
本页小计							6839.46
合 计							27891.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 9 页

项目编码	011207002001	项目名称	卫生间木质隔断拆除			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 卫生间木质隔断拆除 2. 隔墙、隔断类型: 木质隔断 3. 垃圾外运: 根据现场实际情况综合考虑 4. 其他: 按建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.52
1.1	综合工日	工日	0.037976	-	-	119.05	4.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	机械费调整	元	-4.5e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.001035	-	-	598.43	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.14
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.61
7	风险费	-	-				
综合单价							6.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 3 页 共 9 页

项目编码	011405001001	项目名称	墙裙泡沫墙贴铲除				计量单位	m2
项目特征	1. 名称:墙裙铲除 2. 铲除部位:内墙面墙裙 3. 材料种类:自粘泡沫墙贴 4. 垃圾外运:根据现场实际情况自行考虑 5. 其他:按建设单位要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.88	
1.1	综合工日	工日	0.024234	-	-	119.05	2.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.16	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83	
3.1	机械费调整	元	-6e-5	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.00138	-	-	598.43	0.83	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.71	
5	管理费	-	-				0.25	
6	利润	-	-				0.39	
7	风险费	-	-					
综合单价							4.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 4 页 共 9 页

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除(踢脚)			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:拆除踢脚 2. 垃圾外运:运距投标单位自行考虑 3. 具体做法:详见施工现场						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.59
1.1	综合工日	工日	0.105717	-	-	119.05	12.59
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	机械费调整	元	-3e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.00069	-	-	598.43	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13
5	管理费	-	-				1.09
6	利润	-	-				1.71
7	风险费	-	-				
综合单价							15.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 5 页 共 9 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面乳胶漆铲除			计量单位	m2
项目特征	1. 拆除部位:教室和楼道墙裙以上墙面、其他(除卫生间)房间踢脚线以上墙面 2. 种类:涂料 3. 垃圾外运:根据现场实际情况自行考虑 4. 其他:其他按建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.27
1.1	综合工日	工日	0.019043	-	-	119.05	2.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.16	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	机械费调整	元	-6e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000138	-	-	598.43	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.35
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.31
7	风险费	-	-				
综合单价							2.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 6 页 共 9 页

项目编码	011404002001	项目名称	天棚涂料铲除			计量单位	m2
项目特征	1. 拆除部位:无吊顶房间及楼梯间底板 2. 种类:涂料 3. 垃圾外运:根据现场实际情况自行考虑 4. 其他:其他按建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.27
1.1	综合工日	工日	0.019043	-	-	119.05	2.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.16	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	机械费调整	元	-6e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000138	-	-	598.43	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.35
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.31
7	风险费	-	-				
综合单价							2.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 7 页 共 9 页

项目编码	031003008001	项目名称	铁制通长大便槽拆除				计量单位	m
项目特征	1. 名称:铁制通长大便槽拆除 2. 材质:铁质 3. 垃圾外运:根据现场实际情况综合考虑 4. 其他:按建设单位要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	45	
2.1	铁制通长大便槽拆除	m	1	-	-	45	45.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	风险费	-	-					
综合单价							45	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 9 页 共 9 页

项目编码	031003013001	项目名称	自动冲洗水箱拆除			计量单位	套
项目特征	1. 名称:自动冲洗水箱拆除 2. 垃圾外运:根据现场实际情况综合考虑 3. 其他:按建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	120
2.1	自动冲洗水箱拆除	套	1	-	-	120	120.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							120

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	253443.14
1.1	卫生间	24666.63
1.2	教室	228776.51
2	措施项目	35490.5
2.1	其中：安全生产措施项目	7570.76
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	26004.03
合 计		314,937.67

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		卫生间					24666.63
1	011207003001	成品隔断	1. 隔墙、隔断类型: 卫生间隔断 2. 隔板材料品种、规格: 抗倍特板厚度18mm 3. 其他: 按建设单位要求	m2	120	154.83	18579.60
2	011102003001	卫生间墩台	1. 部位: 卫生间蹲台(U型排水槽) 2. 内填炉渣 3. 面层: 300*300防滑地砖 4. 具体做法根据施工现场确定	m2	49.69	122.50	6087.03
		教室					228776.51
3	011205001001	金刚防撞板(教室墙裙)	1. 材料种类: 金刚防撞板 2. 规格: 8mm厚金刚防撞护墙板, 板宽1220mm, 竹木纤维实心基材, 双面高密度金刚耐磨防撞层 3. 安装高度: 墙裙高度1220mm 4. 工艺: 结构胶干挂施工, 锁扣拼接, 配套同材质阴阳角、上下收边线条 5. 其他: 按建设单位要求	m2	784.3	91.15	71488.95
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砌体墙 2. 喷刷涂料部位: 教室和楼道墙裙以上墙面、其他(除卫生间)房间踢脚线以上墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	4885.41	22.34	109140.06
5	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 无吊顶房间及楼梯间底板 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍 3. 其他: 按建设单位要求	m2	1540.72	31.25	48147.50
本页小计							253443.14
合 计							253443.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编码	011102003001	项目名称	卫生间墩台				计量单位	m2
项目特征	1. 部位:卫生间蹲台(U型排水槽) 2. 内填炉渣 3. 面层:300*300防滑地砖 4. 具体做法根据施工现场确定							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	36.91	
1.1	一类工	工日	0.2047	-	-	119.05	24.37	
1.2	二类工	工日	0.03418	-	-	112.91	3.86	
1.3	三类工	工日	0.08952	-	-	96.96	8.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	72.96	
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	10.86	0.11	
2.2	石料切割锯片	片	0.028	-	-	27.2	0.76	
2.3	白水泥	kg	0.1	-	-	0.74	0.07	
2.4	炉渣	m3	0.1218	-	-	109.03	13.28	
2.5	瓷质抛光砖	m2	1.02	-	-	49.11	50.09	
2.6	108建筑胶	kg	0.3034	-	-	3.35	1.02	
2.7	水泥砂浆	m3	0.0404	-	-	149.16	6.03	
2.8	素水泥浆	m3	0.004	-	-	375.37	1.50	
2.9	水	m3	0.026	-	-	3.64	0.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0056	-	-	193.62	1.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.95	
5	管理费	-	-				7.33	
6	利润	-	-				4.22	
7	风险费	-	-					
综合单价							122.5	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码	011205001001	项目名称	金刚防撞板(教室墙裙)			计量单位	m2
项目特征	1. 材料种类: 金刚防撞板 2. 规格: 8mm厚金刚防撞护墙板, 板宽1220mm, 竹木纤维实心基材, 双面高密度金刚耐磨防撞层 3. 安装高度: 墙裙高度1220mm 4. 工艺: 结构胶干挂施工, 锁扣拼接, 配套同材质阴阳角、上下收边线条 5. 其他: 按建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.72
1.1	一类工	工日	0.073968	-	-	119.05	8.81
1.2	三类工	工日	0.0404	-	-	96.96	3.92
2	材料费	-	-	-	-	-	74.57
2.1	枪钉	盒	0.02	-	-	7.56	0.15
2.2	8mm厚金刚防撞护墙板	m2	1.1	-	-	60	66.00
2.3	万能胶	kg	0.4239	-	-	19.86	8.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.29
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.41
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							91.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型:砌体墙 2. 喷刷涂料部位:教室和楼道墙裙以上墙面、其他(除卫生间)房间踢脚线以上墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.39
1.1	二类工	工日	0.062002	-	-	112.91	7.00
1.2	三类工	工日	0.02464	-	-	96.96	2.39
2	材料费	-	-	-	-	-	10.1
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	6.65	0.01
2.2	木砂纸	张	0.158	-	-	0.61	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	7.8	0.47
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.5	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	11.56	3.28
2.6	大白粉	kg	2.6	-	-	1.14	2.96
2.7	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.77	3.25
2.8	水	m3	0.0047	-	-	3.64	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.49
5	管理费	-	-				1.81
6	利润	-	-				1.04
7	风险费	-	-				
综合单价							22.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 喷刷涂料部位:无吊顶房间及楼梯间底板 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 3. 其他:按建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.22
1.1	人工费调整	元	-0.0001	-	-	1	0.00
1.2	二类工	工日	0.118272	-	-	112.91	13.35
1.3	三类工	工日	0.029568	-	-	96.96	2.87
2	材料费	-	-	-	-	-	10.1
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	6.65	0.01
2.2	木砂纸	张	0.158	-	-	0.61	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	7.8	0.47
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.5	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	11.56	3.28
2.6	大白粉	kg	2.6	-	-	1.14	2.96
2.7	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.77	3.25
2.8	水	m3	0.0047	-	-	3.64	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.32
5	管理费	-	-				3.13
6	利润	-	-				1.8
7	风险费	-	-				
综合单价							31.25

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 安装工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					27998.00
1	031003008003	不锈钢大便槽	1. 材质:2mm厚304不锈钢 2. 规格:长3300mm*宽330mm深280mm-330mm 3. 其他:按建设单位要求	m	29.4	420.00	12348.00
2	031003008004	不锈钢小便槽	1. 材质:2mm厚304不锈钢 2. 规格:长3250mm高1000mm水槽深350mm宽400mm 3. 其他:按建设单位要求	组	3	2000.00	6000.00
3	031003013002	大便槽自动冲水感应系统	1. 类型:自动冲水感应系统 2. 内容及安装要求:适配4.9m沟槽大便槽,红外人体感应、自动间歇冲水、含控制器+探头+电磁阀、管线敷设、安装调试 3. 其他:按建设单位要求	套	6	650.00	3900.00
4	031003013004	小便槽自动冲水感应系统	1. 类型:自动冲水感应系统 2. 内容:适配 3250mm长沟槽小便槽,红外人体感应间歇冲水、含控制主机+感应探头+进水电磁阀+喷淋管道、管线敷设、开孔安装、接线调试 3. 其他:按建设单位要求	套	3	650.00	1950.00
5	03B001	部分上下水管及阀门维修更换	1. 部分上下水管及阀门维修更换	项	1	3800.00	3800.00
本页小计							27998
合 计							27998.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编码	031003008004	项目名称	不锈钢小便槽				计量单位	组
项目特征	1. 材质:2mm厚304不锈钢 2. 规格:长3250mm高1000mm水槽深350mm宽400mm 3. 其他:按建设单位要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	2000	
2.1	不锈钢小便槽	组	1	-	-	2000	2000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	风险费	-	-					
综合单价							2000	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码	031003013002	项目名称	大便槽自动冲水感应系统				计量单位	套
项目特征	1. 类型:自动冲水感应系统 2. 内容及安装要求:适配4. 9m沟槽大便槽，红外人体感应、自动间歇冲水、含控制器+探头+电磁阀、管线敷设、安装调试 3. 其他:按建设单位要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	650	
2. 1	大便槽自动冲水感应系统	套	1	-	-	650	650. 00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	650	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
7	风险费	-	-					
综合单价							650	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编码	03B001	项目名称	部分上下水管及阀门维修更换			计量单位	项
项目特征	1. 部分上下水管及阀门维修更换						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	3800
2.1	部分上下水管及阀门 维修更换	项	1	-	-	3800	3800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3800
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3800

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：肃州区泉湖中学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

