

酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

成交结果公告

一、项目编号：ZCHY[2026]034 号

二、项目名称：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

三、成交信息：

供应商名称：甘肃今日成建设工程有限公司

统一社会信用代码：91620902MA71G9BR3Y

供应商地址：甘肃省酒泉市肃州区总寨工业园腾飞路 39 号

成交金额：小写：¥402600.00 元，大写：人民币肆拾万零贰仟陆佰元整

联系人：杨怀玉

联系电话：13119371332

四、主要标的信息：

酒泉市南关小学基础设施提升改造项目（具体内容详见附件报价明细表）

五、评审专家名单：运海、孙勇、秦国军（采购人代表）

六、公告期限：自本公告发布之日起 1 日

七、工期：20 日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：酒泉市南关小学

地 址：肃州区南大街 67 号

联系方式：王其雄 15293738005

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃卓诚宏益工程管理咨询有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区瓜州路 20 号田园居 4-10-2 号门店

联系方式：马世龙 15293285011/0937-2628040

酒泉市南关小学基础设施提升
改造项目

工程

投标总价

投 标 人：

（盖章）

2026年7月27日

工程名称：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

标段名称：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

投标总价

投标总价（小写）：402600.00
（大写）：肆拾万贰仟陆佰元整

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年7月27日

投标报价填报说明

工程名称：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

编制依据

- 1、本工程依据：甘肃省住房和城乡建设厅关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知(甘建价〔2026〕23号)、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026;
- 2、材料信息价依据：酒泉市住房和城乡建设局《关于发布酒泉市2026年第二期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》酒市建字[2026]68号;
- 3、费率措施项目：只计取(安全生产费、环境保护费);
- 4、税金按5%计取。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		教室改造项目					179076.11
		建筑装饰工程					172426.14
1	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 4. 内墙乳胶漆颜色及样式按照建设单位要求进行喷刷	m2	1273.5	21.42	27278.37
2	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：教室顶棚、过道顶棚、楼梯间平台及楼梯坡板 2. 腻子种类：普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 4. 内墙乳胶漆颜色及样式按照建设单位要求进行喷刷	m2	1032.34	24.89	25694.94
3	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：教室讲台 2. 砖品种、规格、强度等级：MU20沙砖 3. 砂浆强度等级：M10 4. 讲台填充100mm厚炉渣 5. 5mmC20混凝土垫层随打随抹亮	个	12	108.41	1300.92
4	011103003001	塑胶地板	1. 面层材料品种、规格：2mm塑胶地面 2. 地面打磨找平	m2	609.49	63.19	38513.67
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 所有教室墙裙板采用金刚防撞板 2. 高度1200m	m2	387.36	189.52	73412.47
6	011601001002	脚手架	内墙装饰活动脚手架	m2	1273.5	2.70	3438.45
7	011601001003	脚手架	天棚装饰活动脚手架	m2	1032.34	2.70	2787.32
		拆除工程					6649.97
8	041001003002	内墙涂料铲除	1. 教室、过道、楼梯间内墙乳胶漆铲除 2. 垃圾外运运距由投标人自行考虑	m2	2305.48	2.48	5717.59
9	081101002001	拆除基层	1. 教室讲台局部拆除 2. 垃圾外运运距由投标人自行考虑	m3	2.16	129.78	280.32
10	081101002002	拆除踢脚线	1. 教室内水泥砂浆踢脚线拆除 2. 垃圾外运运距由投标人自行考虑	m	322.8	2.02	652.06
本页小计							179076.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程		标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目	第 2 页 共 2 页
合 计			179076.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 10 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 4. 内墙乳胶漆颜色及样式按照建设单位要求进行喷刷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.29
1.1	综合工日	工日	0.124552	-	-	106.737	13.29
2	材料费	-	-	-	-	-	4.09
2.1	乳胶漆	kg	0.35	-	-	10.87	3.80
2.2	羧甲基纤维素	kg	0.0146	-	-	6.18	0.09
2.3	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0106	-	-	12.64	0.13
2.4	滑石粉	kg	0.1392	-	-	0.31	0.04
2.5	大白粉	kg	0.0592	-	-	0.29	0.02
2.6	其他材料费	元	0.0054	-	-	0.79	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.38
5	管理费	-	-				2.56
6	利润	-	-				1.48
7	风险费	-	-				
综合单价							21.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 3 页 共 10 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖			计量单位	个
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位：教室讲台 2. 砖品种、规格、强度等级： MU20沙砖 3. 砂浆强度等级： M10 4. 讲台填充100mm厚炉渣 5. 5mmC20混凝土垫层随打随抹亮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.66
1.1	二类工	工日	0.296511	-	-	102.243	30.32
1.2	三类工	工日	0.1064	-	-	87.802	9.34
2	材料费	-	-	-	-	-	55.74
2.1	水	m3	0.0198	-	-	3.3	0.07
2.2	标准砖	千块	0.099252	-	-	384.86	38.20
2.3	水泥砂浆	m3	0.03798	-	-	115.04	4.37
2.4	炉渣	m3	0.21924	-	-	59.79	13.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.73
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.005443	-	-	134.26	0.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.13
5	管理费	-	-				7.79
6	利润	-	-				4.49
7	风险费	-	-				
综合单价							108.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 4 页 共 10 页

项目编码	011103003001	项目名称	塑胶地板			计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格：2mm塑胶地面 2. 地面打磨找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.25
1.1	三类工	工日	0.022529	-	-	87.802	1.98
1.2	一类工	工日	0.067497	-	-	107.804	7.28
2	材料费	-	-	-	-	-	51.13
2.1	XY401粘结剂	kg	0.11	-	-	19.5	2.15
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	9.83	0.10
2.3	防潮垫	m2	1.05	-	-	4.5	4.73
2.4	塑胶板	m2	1.05	-	-	42.05	44.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.38
5	管理费	-	-				1.78
6	利润	-	-				1.03
7	风险费	-	-				
综合单价							63.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 6 页 共 10 页

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架			计量单位	m2
项目特征	内墙装饰活动脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.94
1.1	二类工	工日	0.018953	-	-	102.243	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	回转扣件	个	0.0001	-	-	5.49	0.00
2.2	对接扣件	个	0.0002	-	-	5.27	0.00
2.3	直角扣件	个	0.0005	-	-	5.27	0.00
2.4	底座	个	0.0003	-	-	10.29	0.00
2.5	其它材料费	元	0.001579	-	-	1	0.00
2.6	竹芭子	m2	0.002	-	-	15.82	0.03
2.7	焊接钢管	kg	0.0094	-	-	3.33	0.03
2.8	防锈漆	kg	0.001	-	-	18.47	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	载货汽车装载质量(t) 6	台班	0.000173	-	-	366.9	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.09
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.22
7	风险费	-	-				
综合单价							2.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 7 页 共 10 页

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架			计量单位	m2
项目特征	天棚装饰活动脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.94
1.1	二类工	工日	0.018953	-	-	102.243	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	回转扣件	个	0.0001	-	-	5.49	0.00
2.2	对接扣件	个	0.0002	-	-	5.27	0.00
2.3	直角扣件	个	0.0005	-	-	5.27	0.00
2.4	底座	个	0.0003	-	-	10.29	0.00
2.5	其它材料费	元	0.001579	-	-	1	0.00
2.6	竹芭子	m2	0.002	-	-	15.82	0.03
2.7	焊接钢管	kg	0.0094	-	-	3.33	0.03
2.8	防锈漆	kg	0.001	-	-	18.47	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	载货汽车装载质量(t) 6	台班	0.000173	-	-	366.9	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.09
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.22
7	风险费	-	-				
综合单价							2.7

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）						备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	
1	011601009001	安全生产费	63320.37	8.81	5578.52	-	-	-	-	-	-	
2	011601008001	环境保护费	63320.37	1.94	1228.42	-	-	-	-	-	-	
3	011601007001	文明施工费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
4	011601006001	临时设施费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
5	011601011001	夜间施工增加费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
6	011601013001	二次搬运费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
7	011601014001	已完工程及设备 保护费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
8	011601010001	冬雨季施工增加 费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
9	011601038001	工程定位复测费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
10	011601012001	特殊地区增加费	63320.37	0	0	-	-	-	-	-	-	
合 计					6806.94							-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：酒泉市南关
小学基础设施提升
改造项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：酒泉市南关小学基础设施提升
改造项目

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖气改造工程 标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地沟部分					97478.34
1	031001002001	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN32	m	400	46.47	18588.00
2	031001002002	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25	m	1100	42.92	47212.00
3	031002001004	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	256	32.98	8442.88
4	031002001005	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	40	44.29	1771.60
5	031301003001	套管	1. 名称：DN50套管 2. 材质：焊管	m	42	29.08	1221.36
6	031301002001	开孔打洞	1. 名称：Φ50	个	100	45.37	4537.00
7	03B001	暖气片清洗	1. 暖气片清洗	组	110	47.07	5177.70
8	041001006001	拆除暖气片	1. 暖气片拆除、安装	组	110	31.48	3462.80
9	041001006002	拆除管道	1. 暖气立管拆除(DN32)	m	400	4.71	1884.00
10	041001006003	拆除管道	1. 暖气立管拆除(DN25)	m	1100	4.71	5181.00
		地上部分					55353.84
11	031001007001	聚氨酯保温管	1. 材质：聚氨酯保温管 2. 规格：DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验	m	100	170.04	17004.00
12	031001007002	聚氨酯保温管	1. 材质：聚氨酯保温管 2. 规格：DN80 3. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验	m	200	140.66	28132.00
13	031002001001	钢管管件	1. 类型：90°焊接弯头 2. 规格、压力等级：DN100	个	4	123.27	493.08
14	031002001002	钢管管件	1. 类型：90°焊接弯头 2. 规格、压力等级：DN80	个	36	95.69	3444.84
15	031002001003	钢管管件	1. 类型：异径管 2. 规格、压力等级：DN100*80	个	8	78.20	625.60
16	031002009001	法兰	1. 名称：法兰 2. 规格、压力等级：DN900	副	4	178.11	712.44
17	031301004001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 规格：∠40*4 3. 刷漆：刷防锈漆两道	kg	217.8	22.69	4941.88
本页小计							152832.18
合 计							152832.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 18 页

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.72
1.1	综合工日	工日	0.203564	-	-	106.713	21.72
2	材料费	-	-	-	-	-	14.76
2.1	室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.803	-	-	1.66	1.33
2.2	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	21.23	0.11
2.3	机油	kg	0.016	-	-	2.75	0.04
2.4	铅油	kg	0.012	-	-	8.15	0.10
2.5	线麻	kg	0.0012	-	-	8.21	0.01
2.6	破布	kg	0.01	-	-	5.51	0.06
2.7	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.015	-	-	2.28	0.03
2.8	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0.45	-	-	0.25	0.11
2.9	砂子	m3	0.001	-	-	19.76	0.02
2.10	水	t	0.009	-	-	1.39	0.01
2.11	镀锌钢管 DN32	m	1.03	-	-	12.56	12.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	管子切断机 Φ60~150	台班	0.001728	-	-	36.323	0.06
3.2	管子切断套丝机 Φ159	台班	0.002592	-	-	25.585	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.61
5	管理费	-	-				5.57
6	利润	-	-				4.29
7	风险费	-	-				
综合单价							46.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 18 页

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.72
1.1	综合工日	工日	0.203564	-	-	106.713	21.72
2	材料费	-	-	-	-	-	11.21
2.1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	21.23	0.11
2.2	机油	kg	0.017	-	-	2.75	0.05
2.3	铅油	kg	0.013	-	-	8.15	0.11
2.4	线麻	kg	0.0013	-	-	8.21	0.01
2.5	破布	kg	0.01	-	-	5.51	0.06
2.6	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.044	-	-	2.28	0.10
2.7	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0.42	-	-	0.25	0.11
2.8	砂子	m3	0.001	-	-	19.76	0.02
2.9	水	t	0.008	-	-	1.39	0.01
2.10	室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.978	-	-	1.14	1.11
2.11	镀锌钢管 DN25	m	1.03	-	-	9.27	9.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	管子切断机 Φ60~150	台班	0.001728	-	-	36.323	0.06
3.2	管子切断套丝机 Φ159	台班	0.002592	-	-	25.585	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.06
5	管理费	-	-				5.57
6	利润	-	-				4.29
7	风险费	-	-				
综合单价							42.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 3 页 共 18 页

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.54
1.1	综合工日	工日	0.108174	-	-	106.713	11.54
2	材料费	-	-	-	-	-	16.2
2.1	铅油	kg	0.012	-	-	8.15	0.10
2.2	线麻	kg	0.001	-	-	8.21	0.01
2.3	镀锌活接头 DN25	个	1.01	-	-	2.12	2.14
2.4	棉纱头	kg	0.015	-	-	3.96	0.06
2.5	螺纹闸阀 DN25	个	1.01	-	-	13.76	13.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.74
5	管理费	-	-				2.96
6	利润	-	-				2.28
7	风险费	-	-				
综合单价							32.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 4 页 共 18 页

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.41
1.1	综合工日	工日	0.134994	-	-	106.713	14.41
2	材料费	-	-	-	-	-	23.34
2.1	铅油	kg	0.014	-	-	8.15	0.11
2.2	线麻	kg	0.002	-	-	8.21	0.02
2.3	棉纱头	kg	0.019	-	-	3.96	0.08
2.4	镀锌活接头 DN32	个	1.01	-	-	3.01	3.04
2.5	螺纹闸阀 DN32	个	1.01	-	-	19.89	20.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.75
5	管理费	-	-				3.69
6	利润	-	-				2.85
7	风险费	-	-				
综合单价							44.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 5 页 共 18 页

项目编码	031301003001	项目名称	套管				计量单位	m
项目特征	1. 名称：DN50套管 2. 材质：焊管							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	综合工日	工日	0.078851	-	-	106.713	8.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.85	
2.1	氧气	m3	0.051	-	-	2.19	0.11	
2.2	乙炔气	kg	0.017	-	-	8.19	0.14	
2.3	水	t	0.006	-	-	1.39	0.01	
2.4	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.014	-	-	8.89	0.12	
2.5	碳钢气焊条 <Φ2	kg	0.002	-	-	5.46	0.01	
2.6	焊接钢管 DN50	m	1.03	-	-	15.97	16.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.26	
5	管理费	-	-				2.16	
6	利润	-	-				1.66	
7	风险费	-	-					
综合单价								29.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 6 页 共 18 页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞				计量单位	个
项目特征	1. 名称：Φ50							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	31.2	
1.1	综合工日	工日	0.292338	—	—	106.713	31.20	
2	材料费	—	—	—	—	—	0	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	31.2	
5	管理费	—	—				8	
6	利润	—	—				6.17	
7	风险费	—	—					
综合单价								45.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 7 页 共 18 页

项目编码	03B001	项目名称	暖气片清洗				计量单位	组
项目特征	1. 暖气片清洗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.37	
1.1	暖气片清洗人工费	元	0.894	-	-	36.213	32.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.37	
5	管理费	-	-				8.3	
6	利润	-	-				6.4	
7	风险费	-	-					
综合单价								47.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 8 页 共 18 页

项目编码	041001006001	项目名称	拆除暖气片				计量单位	组
项目特征	1. 暖气片拆除、安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.03	
1.1	综合工日	工日	0.18774	-	-	106.713	20.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.48	
2.1	氧气	m3	0.097	-	-	2.19	0.21	
2.2	乙炔气	kg	0.032	-	-	8.19	0.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.87	
3.1	汽车式起重机 起重量(t) 5以内	台班	0.002592	-	-	444.891	1.15	
3.2	载重汽车 载重量(t) 4以内	台班	0.002592	-	-	275.764	0.71	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.38	
5	管理费	-	-				5.14	
6	利润	-	-				3.96	
7	风险费	-	-					
综合单价								31.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 9 页 共 18 页

项目编码	041001006002	项目名称	拆除管道			计量单位	m
项目特征	1. 暖气立管拆除 (DN32)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.24
1.1	综合工日	工日	0.030396	-	-	106.713	3.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.24
5	管理费	-	-				0.83
6	利润	-	-				0.64
7	风险费	-	-				
综合单价							4.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 18 页

工程名称: 暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

项目编码	031001007001	项目名称	聚氨酯保温管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：聚氨酯保温管 2. 规格：DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.53
1.1	综合工日	工日	0.173615	-	-	106.713	18.53
2	材料费	-	-	-	-	-	139.75
2.1	氧气	m3	0.0531	-	-	2.19	0.12
2.2	乙炔气	kg	0.0176	-	-	8.19	0.14
2.3	破布	kg	0.0463	-	-	5.51	0.26
2.4	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.0103	-	-	2.28	0.02
2.5	水	t	0.0247	-	-	1.39	0.03
2.6	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0153	-	-	8.89	0.14
2.7	汽油	kg	0.6945	-	-	2.03	1.41
2.8	电焊条 结 422 Φ3.2	kg	0.0394	-	-	3.31	0.13
2.9	硬聚氯乙烯焊条 Φ4	m	0.3728	-	-	9.97	3.72
2.10	聚氨酯硬质泡沫A、B料	m3	0.0004	-	-	13.41	0.01
2.11	聚氨酯硬质泡沫预制管 DN100	m	1.03	-	-	115.49	118.95
2.12	高密度聚乙烯连接套管 D108	个	0.1823	-	-	81.35	14.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.35
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000518	-	-	296.57	0.15
3.2	汽车式起重机 5t	台班	0.001296	-	-	444.891	0.58
3.3	直流电焊机 20kw	台班	0.020909	-	-	125.461	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	161.63
5	管理费	-	-				4.75
6	利润	-	-				3.66
7	风险费	-	-				
综合单价							170.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 18 页

工程名称: 暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

项目编码	031001007002	项目名称	聚氨酯保温管			计量单位	m
项目特征	1. 材质：聚氨酯保温管 2. 规格：DN80 3. 压力试验及吹、洗设计要求：液压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	17.29
1.1	综合工日	工日	0.161993	—	—	106.713	17.29
2	材料费	—	—	—	—	—	112.69
2.1	氧气	m3	0.0488	—	—	2.19	0.11
2.2	乙炔气	kg	0.0164	—	—	8.19	0.13
2.3	破布	kg	0.0403	—	—	5.51	0.22
2.4	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.0104	—	—	2.28	0.02
2.5	水	t	0.0247	—	—	1.39	0.03
2.6	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0133	—	—	8.89	0.12
2.7	汽油	kg	0.6033	—	—	2.03	1.22
2.8	电焊条 结 422 Φ3.2	kg	0.0341	—	—	3.31	0.11
2.9	硬聚氯乙烯焊条 Φ4	m	0.326	—	—	9.97	3.25
2.10	聚氨酯硬质泡沫A、B料	m3	0.0024	—	—	13.41	0.03
2.11	聚氨酯硬质泡沫预制管 DN80	m	1.03	—	—	91.69	94.44
2.12	高密度聚乙烯连接套管 D89	个	0.1923	—	—	67.55	12.99
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	2.83
3.1	载重汽车 5t	台班	0.000346	—	—	296.57	0.10
3.2	汽车式起重机 5t	台班	0.00095	—	—	444.891	0.42
3.3	直流电焊机 20kw	台班	0.018403	—	—	125.461	2.31
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	132.81
5	管理费	—	—				4.43
6	利润	—	—				3.42
7	风险费	—	—				
综合单价							140.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 16 页 共 18 页

项目编码	031002009001	项目名称	法兰				计量单位	副
项目特征	1. 名称：法兰 2. 规格、压力等级：DN900							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	49.23	
1.1	综合工日	工日	0.461304	-	-	106.713	49.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	77.26	
2.1	氧气	m3	0.07	-	-	2.19	0.15	
2.2	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.19	0.16	
2.3	破布	kg	0.03	-	-	5.51	0.17	
2.4	电焊条 结 422Φ3.2	kg	0.59	-	-	3.31	1.95	
2.5	清油	kg	0.02	-	-	10.5	0.21	
2.6	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.17	-	-	3.75	0.64	
2.7	精制六角带帽螺栓 带垫 M16×85~140	套	8.24	-	-	1.35	11.12	
2.8	碳钢法兰 DN100	片	2	-	-	31.42	62.84	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.27	
3.1	直流电焊机 20kw	台班	0.23328	-	-	125.461	29.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.76	
5	管理费	-	-				12.62	
6	利润	-	-				9.73	
7	风险费	-	-					
综合单价								178.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 18 页

工程名称：暖气改造工程 标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

项目编码	031301004001	项目名称	管道支架			计量单位	kg
项目特征	1. 名称：管道支架 2. 规格：∠40*4 3. 刷漆：刷防锈漆两道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.73
1.1	二类工	工日	0.003199	-	-	102.221	0.33
1.2	综合工日	工日	0.088113	-	-	106.713	9.40
2	材料费	-	-	-	-	-	5.21
2.1	氧气	m3	0.0255	-	-	2.19	0.06
2.2	乙炔气	kg	0.0087	-	-	8.19	0.07
2.3	汽油	kg	0.00502	-	-	6.79	0.03
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0144	-	-	21.23	0.31
2.5	机油	kg	0.0045	-	-	2.75	0.01
2.6	铅油	kg	0.0003	-	-	8.15	0.00
2.7	破布	kg	0.0001	-	-	5.51	0.00
2.8	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	0.2925	-	-	0.25	0.07
2.9	砂子	m3	0.0005	-	-	19.76	0.01
2.10	水	t	0.0002	-	-	1.39	0.00
2.11	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0008	-	-	8.89	0.01
2.12	棉纱头	kg	0.024	-	-	3.96	0.10
2.13	电焊条 结 422Φ3.2	kg	0.054	-	-	3.31	0.18
2.14	清油	kg	0.0001	-	-	10.5	0.00
2.15	精制六角螺母	kg	0.0254	-	-	5.9	0.15
2.16	精制六角螺栓	kg	0.0121	-	-	5.9	0.07
2.17	钢垫圈	kg	0.01	-	-	4.32	0.04
2.18	木材(一级红松)	m3	0.0002	-	-	1006.57	0.20
2.19	碎石 0.5~3.2	m3	0.0005	-	-	29.74	0.01
2.20	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0051	-	-	4.17	0.02
2.21	酚醛防锈漆各色	kg	0.01618	-	-	7.8	0.13
2.22	型钢	kg	1.06	-	-	3.53	3.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.34
3.1	汽车式起重机	台班	0.000173	-	-	781.31	0.14
3.2	直流电焊机 20kw	台班	0.019535	-	-	125.461	2.45
3.3	台式钻床 Φ16×12.7	台班	0.003145	-	-	53.151	0.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 18 页 共 18 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：酒泉市南关小学基础设施提升
改造项目

工程名称: 暖气改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）						备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	
1	031401009001	安全生产费	57834.97	10.94	6327.15	-	-	-	-	-	-	
2	031401011001	环境保护费	57834.97	2.65	1532.63	-	-	-	-	-	-	
3	031401010001	文明施工费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
4	031401012001	临时设施费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
5	031401020001	夜间施工增加费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
6	031401013001	二次搬运费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
7	031401015001	已完工程及设备 保护费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
8	031401021001	冬雨季施工增加 费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
9	031401045001	工程定位复测费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
10	031401017001	特殊地区增加费	57834.97	0	0	-	-	-	-	-	-	
合 计					7859.78							-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：酒泉市南关
小学基础设施提升
改造项目

工程名称：暖气改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：酒泉市南关小学基础设施提升
改造项目

工程名称：暖气改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：暖气改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 围墙改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：围墙改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	01B001	项目名称	方管钢丝围墙				计量单位	m
项目特征	1. 镀锌方管50*50*3mm出围墙顶1500mm, 围墙顶以下预留1000mm, 膨胀螺丝加固, 沿围墙没3m设置一个 2. Φ 4mm镀锌钢丝绳穿方管, 间距120mm, 共13道							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	80.93	
1.1	方管钢丝围墙人工费	元	0.894	-	-	90.527	80.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	135.79	
2.1	方管钢丝围墙	m	1	-	-	135.79	135.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	216.72	
5	管理费	-	-				15.61	
6	利润	-	-				9	
7	风险费	-	-					
综合单价								241.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：围墙改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 2 页

项目编码	01B002	项目名称	围墙挂草皮			计量单位	m2
项目特征	1. 学校围墙挂人造仿真假草皮，包括刷背胶、固定、完工后满足建设单位需求 2. 颜色由建设单位选定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.47
1.1	围墙挂草皮人工费	元	0.894	-	-	45.263	40.47
2	材料费	-	-	-	-	-	45.26
2.1	围墙挂草皮	m2	1	-	-	45.26	45.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.73
5	管理费	-	-				7.81
6	利润	-	-				4.5
7	风险费	-	-				
综合单价							98.04

措施项目清单计价表

标段：酒泉市南关小学基础设施提升
改造项目

工程名称: 围墙改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：围墙改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）						备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	
1	011601009001	安全生产费	13313.93	8.81	1172.96	-	-	-	-	-	-	
2	011601008001	环境保护费	13313.93	1.94	258.29	-	-	-	-	-	-	
3	011601007001	文明施工费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
4	011601006001	临时设施费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
5	011601011001	夜间施工增加费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
6	011601013001	二次搬运费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
7	011601014001	已完工程及设备 保护费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
8	011601010001	冬雨季施工增加 费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
9	011601038001	工程定位复测费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
10	011601012001	特殊地区增加费	13313.93	0	0	-	-	-	-	-	-	
合 计					1431.25							-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：围墙改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

工程名称：围墙改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：酒泉市南关小学基础设施提升
改造项目

工程名称：围墙改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：围墙改造工程

标段：酒泉市南关小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]