

肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

成交结果公告

一、项目编号：HYZX[2026]037 号

二、项目名称：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

三、成交信息：

供应商名称：酒泉东久通工程建设有限公司

统一社会信用代码：91620902MAD4QYFC2P

供应商地址：甘肃省酒泉市肃州区东北街街道酒金东路 46 号 3 号楼 1-6 号门店

成交金额：小写：¥387695.71 元，大写：人民币叁拾捌万柒仟陆佰玖拾伍元柒角

壹分

联系人：王栋

联系电话：18093780686

四、主要标的信息：

肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目（具体内容详见附件已标价工程量清单）

五、评审专家名单：运海、蒋智、秦国军（采购人代表）

六、公告期限：自本公告发布之日起 1 日

七、工期：15 日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：肃州区总寨学区

地 址：酒泉市肃州区总寨镇

联系方式：杨有林 13399372330

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃恒远正信项目管理有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区莫高路 2 号阳光小区 16 号楼 2 号门店

联系方式：殷波 13399403393/0937-5900178

肃州区总寨中心小学基础设施
提升改造项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

投标总价（小写）： 387695.71

（大写）： 叁拾捌万柒仟陆佰玖拾伍元柒角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目	387695.71			
合计		387695.71			

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	387695.71	
1.1	拆除工程	9718.57	
1.2	建筑与装饰工程	367695.65	
1.3	定额措施项目	10281.49	
二	措施项目费（费率措施费）		—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金		—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		387,695.71	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位:拆除公寓楼所有外墙铝合金窗户,一层铝合金门 2. 运距:垃圾外运运距由投标人自行考虑	m2	608.88	8.05	4901.48		3001.78
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除部位:拆除公寓楼钢门M1221普通钢门三樘 2. 运距:垃圾外运运距由投标人自行考虑	m2	7.56	11.82	89.36		55.33
3	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位:公寓楼外墙乳胶漆铲除 2. 运距:垃圾外运运距由投标人自行考虑	m2	1757.52	2.69	4727.73		2871.41
		分部小计					9718.57		5928.52
		建筑与装饰工程							
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821、C1221、C1809、C1209、C1806 2. 框、扇材质:70系列断桥隔热平开窗,壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm(玻璃≥1.5m²时安装钢化玻璃) 4. 窗纱:防盗护栏纱窗(根据建设单位要求安装,投标企业综合考虑报价,样式参照肃中)	m2	416.28	666.88	277608.81		30067.9
本页小计							287327.38		35996.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2130 2. 门类型:平开门 3. 门框、扇材质:肯德基门	m2	12. 6	739. 13	9313. 04		780. 57
6	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 开启方式:外开 3. 门框、扇材质:成品钢制防火门	m2	7. 56	431. 87	3264. 94		211. 53
7	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400文化砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	2	132. 93	265. 86		108. 88
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:耐碱网格布一道+防水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆两遍 4. 外墙乳胶漆颜色及样式按照建设单位要求进行喷刷	m2	1757. 52	43. 95	77243		23238. 63
		分部小计					367695. 65		54407. 51
		措施项目							
9	011701008001	外装饰吊篮		m2	1757. 52	5. 85	10281. 49		
		分部小计					10281. 49		
本页小计							100368. 33		24339. 61
合 计							387695. 71		60336. 03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	0				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	0				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区总寨中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：