

肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目工程

投标总价

投 标 人：



年 月 日

工程名称：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

标段名称：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

投标总价

投标总价（小写）：131260.01
（大写）：壹拾叁万壹仟贰佰陆拾元零壹分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

王心强

（签字或盖章）

编 制 人：



葛建荣

（签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：外立面改造

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外立面改造

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 1 页 共 3 页

项目编码	041001003001	项目名称	外墙涂料铲除			计量单位	m2
项目特征	1. 外墙乳胶漆铲除 2. 垃圾外运运距由投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.23
1.1	综合工日	工日	0.0187	-	-	119.05	2.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.16	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.43
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							2.91



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 基础及腻子种类:耐碱网格布一道+防水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆两遍 4. 外墙乳胶漆颜色及样式按照建设单位要求进行喷刷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.11
1.1	二类工	工日	0.12474	-	-	112.91	14.08
1.2	三类工	工日	0.031185	-	-	96.96	3.02
2	材料费	-	-	-	-	-	8.73
2.1	乳胶漆	kg	0.53	-	-	11.51	6.10
2.2	木砂纸	张	0.09	-	-	0.61	0.05
2.3	腻子粉	kg	2.2	-	-	1.17	2.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.84
5	管理费	-	-				3.3
6	利润	-	-				1.9
7	风险费	-	-				
综合单价							31.04



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外立面改造 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 3 页 共 3 页

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输			计量单位	m²
项目特征	装饰装修 电动吊蓝 外墙装饰面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.69
1.1	二类工	工日	0.015	-	-	112.91	1.69
2	材料费	-	-	-	-	-	0.75
2.1	其他材料费	元	0.7475	-	-	1	0.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.83
3.1	电动吊篮篮身长度6(m))	台班	0.1225	-	-	112.91	13.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.27
5	管理费	-	-	-	-	-	2.99
6	利润	-	-	-	-	-	1.73
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							20.99



葛建荣

措施项目清单计价表

工程名称：外立面改造

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：外立面改造

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：外立面改造

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 卫生间改造

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 卫生间原有地面瓷砖拆除 2. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价	m2	43.8	4.70	205.86
2	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 卫生间蹲便器拆除	套	9	261.93	2357.37
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 蹲便器蹲台拆除 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价	m3	1.94	81.75	158.60
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 名称: 卫生间隔断拆除 2. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价	m2	30.6	5.15	157.59
5	011607002001	防水层拆除	1. 名称: 卫生间地面防水卷材拆除 2. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价	m2	65.4	10.00	654.00
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称: 拆除卫生间集成吊顶 2. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价	m2	43.8	17.59	770.44
7	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 卫生间原有墙面瓷砖拆除 2. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价	m2	212	15.13	3207.56
本页小计							7511.42
合 计							7511.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 2 页 共 7 页

项目编码	011612002001	项目名称	卫生洁具拆除			计量单位	套
项目特征	1. 卫生洁具种类: 卫生间蹲便器拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	214.29
1.1	综合工日	工日	1.8	-	-	119.05	214.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	214.29
5	管理费	-	-	-	-	-	18.58
6	利润	-	-	-	-	-	29.06
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							261.93



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 3 页 共 7 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除				计量单位	m3
项目特征	1. 砌体名称:蹲便器蹲台拆除 2. 砌体材质:砖砌体 3. 垃圾外运:废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	66.88	
1.1	综合工日	工日	0.56182	-	-	119.05	66.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.8	
6	利润	-	-	-	-	-	9.07	
7	风险费	-	-	-	-	-		
综合单价							81.75	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 4 页 共 7 页

项目编码	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 卫生间隔断拆除 2. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.21
1.1	综合工日	工日	0.0354	-	-	119.05	4.21
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.21
5	管理费	-	-	-	-	-	0.37
6	利润	-	-	-	-	-	0.57
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							5.15



董明

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 5 页 共 7 页

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除			计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 卫生间地面防水卷材拆除 2. 垃圾外运: 废料运输由投标人根据现场情况自行考虑, 计入报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.18
1.1	综合工日	工日	0.0687	-	-	119.05	8.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.18
5	管理费	-	-	-	-	-	0.71
6	利润	-	-	-	-	-	1.11
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							10



葛建荣

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：拆除工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011101006002	平面砂浆找平层	1. 名称: 卫生间地面找平 2. 找平层厚度: 砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	43.8	15.46	677.15
2	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600卫生间防滑地砖	m2	43.8	86.14	3772.93
3	010401008001	零星砌砖	1. 名称: 砖砌蹲便器蹲台	m3	1.94	572.38	1110.42
4	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断(含龙骨、基层) 颜色由甲方确实	m2	30.6	184.83	5655.80
5	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚聚乙烯丙纶布防水卷材两层, 四周卷起300高	m2	65.4	46.63	3049.60
6	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨装配式T型 2. 面层材料品种、规格: 600*600铝扣板吊顶	m2	43.8	199.00	8716.20
7	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600卫生间墙面瓷砖铺贴	m2	215.74	101.58	21914.87
8	011505010001	镜面玻璃	1. 名称: 1500*1200卫生间玻璃镜安装	m2	5.4	145.27	784.46
9	011507002002	竖式标箱	1. 指示牌规格: 350*150mm	个	18	58.08	1045.44
10	01B001	公寓楼太阳能保温维修	1. 公寓太阳能保温维修	工日	16	147.25	2356.00
11	01B002	北教学楼下水(给排水井)维修	1. 北教学楼下水(给排水井)维修	工日	3.5	147.25	515.38
12	01B003	幼儿园室内墙面瓷砖维修	1. 幼儿园室内墙面瓷砖维修	工日	8	155.25	1242.00
13	01B004	幼儿园室内墙面瓷砖维修	1. 幼儿园室内墙面瓷砖维修	工日	4	155.25	621.00
本页小计							51461.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 1 页 共 15 页

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:卫生间地面找平 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	一类工	工日	0.0269	-	-	119.05	3.20
1.2	二类工	工日	0.0279	-	-	112.91	3.15
1.3	三类工	工日	0.0207	-	-	96.96	2.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3.92
2.1	水泥砂浆	m3	0.0202	-	-	174.26	3.52
2.2	素水泥浆	m3	0.001	-	-	375.37	0.38
2.3	水	m3	0.006	-	-	3.64	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.49
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0034	-	-	143.13	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.77
5	管理费	-	-	-	-	-	1.71
6	利润	-	-	-	-	-	0.98
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							15.46



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 2 页 共 15 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600卫生间防滑地砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.37
1.1	一类工	工日	0.1642	-	-	119.05	19.55
1.2	三类工	工日	0.0704	-	-	96.96	6.83
2	材料费	-	-	-	-	-	51.03
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	10.86	0.11
2.2	石料切割锯片	片	0.028	-	-	27.2	0.76
2.3	白水泥	kg	0.1	-	-	0.74	0.07
2.4	卫生间地面砖	m2	1.03	-	-	42.63	43.91
2.5	108建筑胶	kg	0.0759	-	-	3.35	0.25
2.6	水泥砂浆	m3	0.0051	-	-	205.55	1.05
2.7	水泥砂浆	m3	0.0253	-	-	174.26	4.41
2.8	素水泥浆	m3	0.001	-	-	375.37	0.38
2.9	水	m3	0.026	-	-	3.64	0.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0039	-	-	143.13	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.96
5	管理费	-	-	-	-	-	5.19
6	利润	-	-	-	-	-	2.99
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							86.14



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 3 页 共 15 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 砖砌蹲便器蹲台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	231.8
1.1	二类工	工日	1.5008	-	-	112.91	169.46
1.2	三类工	工日	0.643	-	-	96.96	62.35
2	材料费	-	-	-	-	-	263.56
2.1	标准砖	千块	0.5514	-	-	428	236.00
2.2	水泥砂浆	m3	0.211	-	-	128.72	27.16
2.3	水	m3	0.11	-	-	3.64	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.01
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.035	-	-	143.13	5.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	500.37
5	管理费	-	-	-	-	-	45.68
6	利润	-	-	-	-	-	26.33
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							572.38



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 4 页 共 15 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断			计量单位	m2
项目特征	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断（含龙骨、基层）颜色由甲方确实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.71
1.1	一类工	工日	0.1663	-	-	119.05	19.80
1.2	三类工	工日	0.0713	-	-	96.96	6.91
2	材料费	-	-	-	-	-	150
2.1	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)	m2	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.71
5	管理费	-	-	-	-	-	5.15
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							184.83



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 5 页 共 15 页

项目编码	010904001002	项目名称	楼(地)面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚乙烯丙纶布防水卷材两层,四周卷起300高						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.54
1.1	人工费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
1.2	二类工	工日	0.1464	-	-	112.91	16.53
2	材料费	-	-	-	-	-	25.06
2.1	普通硅酸盐水泥	kg	0.306	-	-	0.25	0.08
2.2	聚脂布	m2	2.4982	-	-	10	24.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.6
5	管理费	-	-	-	-	-	3.19
6	利润	-	-	-	-	-	1.84
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							46.63



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 6 页 共 15 页

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨装配式T型 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.79
1.1	一类工	工日	0.268	-	-	119.05	31.91
1.2	三类工	工日	0.0298	-	-	96.96	2.89
2	材料费	-	-	-	-	-	153.49
2.1	角钢	kg	0.4	-	-	3.87	1.55
2.2	膨胀螺栓	套	1.3	-	-	0.54	0.70
2.3	电焊条	kg	0.01	-	-	3.8	0.04
2.4	射钉	百个	0.02	-	-	22.66	0.45
2.5	铝扣板	m2	1.02	-	-	110	112.20
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600	m2	1.015	-	-	31.08	31.55
2.7	吊杆	kg	0.28	-	-	13.01	3.64
2.8	铁件	kg	0.4	-	-	5.59	2.24
2.9	其它材料费	元	1.122	-	-	1	1.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.001	-	-	109.35	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	188.39
5	管理费	-	-	-	-	-	6.73
6	利润	-	-	-	-	-	3.88
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							199



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 7 页 共 15 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	1. 墙体类型: 内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600卫生间墙面瓷砖铺贴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.2
1.1	一类工	工日	0.2503	-	-	119.05	29.80
1.2	三类工	工日	0.1073	-	-	96.96	10.40
2	材料费	-	-	-	-	-	48.6
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	10.86	0.11
2.2	石料切割锯片	片	0.035	-	-	27.2	0.95
2.3	白水泥	kg	0.16	-	-	0.74	0.12
2.4	卫生间内墙砖	m2	1.04	-	-	39.86	41.45
2.5	108建筑胶	kg	0.5159	-	-	3.35	1.73
2.6	水泥砂浆	m3	0.0058	-	-	205.55	1.19
2.7	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	174.26	3.01
2.8	水	m3	0.0087	-	-	3.64	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L) 200	台班	0.0029	-	-	143.13	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.22
5	管理费	-	-	-	-	-	7.84
6	利润	-	-	-	-	-	4.52
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							101.58



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 8 页 共 15 页

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃			计量单位	m2
项目特征	1. 名称:1500*1200卫生间玻璃镜安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.47
1.1	二类工	工日	0.1566	-	-	112.91	17.68
1.2	三类工	工日	0.0391	-	-	96.96	3.79
2	材料费	-	-	-	-	-	117.27
2.1	双面胶带纸	m	7.557	-	-	1	7.56
2.2	自攻螺丝	个	6.3	-	-	0.03	0.19
2.3	镜钉	个	3.4	-	-	2.5	8.50
2.4	车边镜面玻璃	m2	1.18	-	-	80	94.40
2.5	木龙骨	m	0.05	-	-	4.16	0.21
2.6	玻璃胶	支	0.281	-	-	10.69	3.00
2.7	其它材料费	元	3.415737	-	-	1	3.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.74
5	管理费	-	-	-	-	-	4.14
6	利润	-	-	-	-	-	2.39
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							145.27



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 9 页 共 15 页

项目编码	011507002002	项目名称	指示牌规格:350cm*150cm			计量单位	个
项目特征	1. 指示牌规格:350cm*150cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.69
1.1	二类工	工日	0.2187	-	-	112.91	24.69
2	材料费	-	-	-	-	-	25.88
2.1	其他材料费	元	0.1483	-	-	1	0.15
2.2	冲击钻头	个	0.102	-	-	6.04	0.62
2.3	木螺钉	10个	0.408	-	-	0.75	0.31
2.4	塑料胀管	个	4.08	-	-	0.1	0.41
2.5	瓷接头	个	1.03	-	-	0.61	0.63
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	2.86	2.90
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	0.509	-	-	1.31	0.67
2.8	指示牌规格:350cm*15 0cm	套	1.01	-	-	20	20.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.57
5	管理费	-	-	-	-	-	4.76
6	利润	-	-	-	-	-	2.75
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							58.08



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 15 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

项目编码	01B001	项目名称	公寓楼太阳能保温维修			计量单位	工日
项目特征	1. 公寓太阳能保温维修						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	112.91
1.1	二类工	工日	1	-	-	112.91	112.91
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	112.91
5	管理费	-	-	-	-	-	21.78
6	利润	-	-	-	-	-	12.56
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							147.25



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 11 页 共 15 页

项目编码	01B002	项目名称	北教学楼下水（给排水井）维修			计量单位	工日
项目特征	1. 北教学楼下水（给排水井）维修						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	112.91
1.1	二类工	工日	1	-	-	112.91	112.91
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	112.91
5	管理费	-	-				21.78
6	利润	-	-				12.56
7	风险费	-	-				
综合单价							147.25



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 15 页

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

项目编码	01B003	项目名称	幼儿园室内墙面瓷砖维修				计量单位	工日
项目特征	1. 幼儿园室内墙面瓷砖维修							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	119.05	
1.1	一类工	工日	1	-	-	119.05	119.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.05	
5	管理费	-	-	-	-	-	22.96	
6	利润	-	-	-	-	-	13.24	
7	风险费	-	-	-	-	-		
综合单价							155.25	



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 13 页 共 15 页

项目编码	01B004	项目名称	幼儿园室内墙面瓷砖维修			计量单位	工日
项目特征	1. 幼儿园室内墙面瓷砖维修						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	119.05
1.1	一类工	工日	1	-	-	119.05	119.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.05
5	管理费	-	-				22.96
6	利润	-	-				13.24
7	风险费	-	-				
综合单价							155.25



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 15 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

项目编码	01B005	项目名称	学生餐厅墙面瓷砖维修			计量单位	工日
项目特征	1. 学生餐厅墙面瓷砖维修						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	119.05
1.1	一类工	工日	1	-	-	119.05	119.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.05
5	管理费	-	-	-	-	-	22.96
6	利润	-	-	-	-	-	13.24
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							155.25



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 15 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

项目编码	01B006	项目名称	学生餐厅墙面瓷砖维修			计量单位	工日
项目特征	1. 学生餐厅墙面瓷砖维修						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	119.05
1.1	一类工	工日	1	-	-	119.05	119.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.05
5	管理费	-	-	-	-	-	22.96
6	利润	-	-	-	-	-	13.24
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							155.25



葛建荣

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 11 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器			计量单位	组
项目特征	1. 规格、类型:脚踏蹲便器安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	57.47
1.1	二类工	工日	0.442	-	-	112.91	49.9
1.2	三类工	工日	0.078	-	-	96.96	7.56
2	材料费	-	-	-	-	-	175.25
2.1	铜丝	kg	0.08	-	-	37.52	3.00
2.2	橡胶板	kg	0.02	-	-	6.51	0.13
2.3	线麻	kg	0.01	-	-	21.03	0.21
2.4	钢锯条	根	0.1	-	-	0.75	0.08
2.5	标准砖	块	16	-	-	0.43	6.88
2.6	铅油	kg	0.02	-	-	10.78	0.22
2.7	油灰	kg	0.5	-	-	13.36	6.68
2.8	机油	kg	0.01	-	-	10.69	0.11
2.9	镀锌钢管	m	0.5	-	-	4.62	2.31
2.10	镀锌钢管	m	1	-	-	8.87	8.87
2.11	镀锌弯头	个	1.01	-	-	1.66	1.68
2.12	镀锌弯头	个	1.01	-	-	3.87	3.91
2.13	镀锌活接头	个	1.01	-	-	7.06	7.13
2.14	大便器胶皮碗	个	1.1	-	-	4.69	5.16
2.15	蹲式大便器	个	1.01	-	-	68.1	68.78
2.16	存水弯	个	1.01	-	-	13	13.13
2.17	大便器脚踏阀	个	1.01	-	-	46.55	47.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	232.72
5	管理费	-	-	-	-	-	14.74
6	利润	-	-	-	-	-	11.36
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							258.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目 第 7 页 共 11 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 卫生间防水防尘吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.08
1.1	二类工	工日	0.2664	-	-	112.91	30.08
2	材料费	-	-	-	-	-	60.23
2.1	木螺钉	10个	0.416	-	-	0.75	0.31
2.2	镀锌半圆头螺栓	套	0.204	-	-	0.19	0.04
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.814	-	-	2.31	1.88
2.4	塑料圆台	块	1.05	-	-	1.64	1.72
2.5	其他材料费	元	0.728	-	-	1	0.73
2.6	吸顶灯	套	1.01	-	-	55	55.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.31
5	管理费	-	-	-	-	-	7.71
6	利润	-	-	-	-	-	5.94
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							103.96



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 8 页 共 11 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 卫生间防水防尘吸顶灯开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.45
1.1	二类工	工日	0.0837	-	-	112.91	9.45
2	材料费	-	-	-	-	-	15.58
2.1	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.75	0.16
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.19	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	0.611	-	-	2.31	1.41
2.4	其他材料费	元	0.0504	-	-	1	0.05
2.5	照明开关	个	1.02	-	-	13.64	13.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.03
5	管理费	-	-	-	-	-	2.42
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							29.32



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 安装工程

标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

项目编码	030413013002	项目名称	声控开关			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 卫生间声控灯开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.09
1.1	二类工	工日	0.1071	-	-	112.91	12.09
2	材料费	-	-	-	-	-	21.57
2.1	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.75	0.16
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.19	0.05
2.3	其他材料费	元	0.136	-	-	1	0.14
2.4	声控开关	个	1.02	-	-	20.81	21.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.66
5	管理费	-	-	-	-	-	3.1
6	利润	-	-	-	-	-	2.39
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							39.15



葛建荣

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 11 页

工程名称: 安装工程

标段: 肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.82
1.1	二类工	工日	0.0338	-	-	112.91	3.82
2	材料费	-	-	-	-	-	4.13
2.1	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.35	0.78
2.2	镀锌锁紧螺母	个	2.225	-	-	0.26	0.58
2.3	其他材料费	元	0.1386	-	-	1	0.14
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.58	2.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98
6	利润	-	-	-	-	-	0.75
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							9.68



葛建荣

措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 安装工程

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]