

工程名称：肃州区西洞镇中心小学基础设施提
升改造项目-锅炉更换项目

标段名称：肃州区西洞镇中心小学基础设施提
升改造项目-锅炉更换项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

编制依据

- 1、本工程依据：甘肃省住房和城乡建设厅关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（甘建价〔2026〕23号）、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD 25-313-2026；
- 2、材料信息价依据：酒泉市住房和城乡建设局《关于发布酒泉市2026年第三期工程建设材料信息价格及人工信息价的通知》酒市建字[2026]98号；
- 3、费率措施项目：只计取（安全生产费、环境保护费）；
- 4、税金按5%计取。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：2T常压热水锅炉更换

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2T常压热水锅炉更换

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	03B001	锅炉烟管疏通清理	1. 锅炉烟管疏通清理，试运行，达到建设单位使用要求及相关验收标准	项	1		
2	03B002	锅炉异形烟道疏通清理	1. 锅炉异形烟道疏通清理，试运行，达到建设单位使用要求及相关验收标准	项	1		
3	03B003	锅炉水冷壁管冲洗清理、锅炉左右集箱水垢冲洗清理、锅炉锅筒清洗疏通	1. 锅炉水冷壁管冲洗清理、锅炉左右集箱水垢冲洗清理、锅炉锅筒清洗疏通，，试运行，达到建设单位使用要求及相关验收标准	项	1		
4	03B004	炉膛内部清理积灰	1. 炉膛内部清理积灰，试运行，达到建设单位使用要求及相关验收标准	项	1		
5	030211003001	循环水泵	1. 拆除原有20千瓦循环水泵1台，水泵保养后重新安装，试运行，达到建设单位使用要求及相关验收标准	台	1		
6	011612001001	管道拆除	1. 拆除锅炉房地沟DN159暖气管道	m	40		
7	031001003001	预制保温钢管	1. 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管(焊接) 公称直径(mm以内)150 2. 管道打压试验 3. 管道与设备连接等 4. 达到建设单位使用要求及相关验收标准	m	40		
8	031002001001	金属阀门	阀门拆除后重新安装更换DN100法兰闸阀，包含辅材附件	个	8		
9	03B005	旧锅炉、除尘、烟管拆除	1. 原有学校旧锅炉、除尘、烟管拆除，含吊车等所有费用 2. 按照建设单位要求拉运至指定地点	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2T常压热水锅炉更换

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010901001001	夹芯彩钢顶屋面	1. 拆除锅炉房夹芯彩钢顶、风机房顶，拆除后利旧安装 2. 保护性拆除，投标企业报价充分考虑辅材及附件购置 3. 安装后符合建设单位验收要求	m2	144		
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 砌体材质:机制红砖 3. 拆除高度:6.0m 4. 拆除砌体的截面尺寸:6000*6000*370mm 5. 砌体表面的附着物种类:砂浆面层 6. 垃圾弃置:投标企业自行考虑 7. 包含洞口加固等费用	m3	13.32		
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	13.32		
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖砌体，内外墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆抹面	m2	72		
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:内墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2T常压热水锅炉更换

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:外墙专用腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	36		
16	03B006	锅炉吊装拉运	1. 锅炉、引风机、鼓风机、出渣机、补水箱、除尘器、配电箱、配电柜等整体保护性拆除、吊装、拉运，含吊车及人工费等所有费用 2. 拉运地点：红山学校拉至西洞学校	项	1		
17	03B007	锅炉本体安装	1. 锅炉本体安装，含除尘、水箱、出渣机、配电箱安装，上煤机基础料斗开挖及吊车费用 2. 安装包含所有辅材及配件，调试，满足使用功能及相关验收，达到建设单位使用要求	项	1		
18	03B008	锅炉烟道加工焊接安装	1. 锅炉烟道加工焊接安装，采用0.3mm厚钢板连接至除尘器 2. 安装包含所有辅材及配件，调试，满足使用功能及相关验收，达到建设单位使用要求	项	1		
19	031002001002	金属阀门	安装DN150焊接球阀	个	2		
20	031005016001	水箱制作	5mm钢板焊接水箱1300*1300*1300	台	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2T常压热水锅炉更换

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：2T常压热水锅炉更换

标段：肃州区西洞镇中心小学基础设施提升改造项目-锅炉更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]