

酒泉市敦煌路小学运动场提升
改造项目工程

投标总价

投 标 人：


冯艳明



2026 年 8 月 8 日

王凯


工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

标段名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

投标总价

投标总价（小写）：539300
（大写）：伍拾叁万玖仟叁佰元整

投 标 人：
甘肃盛庆恒建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人： 冯艳明（签字或盖章）

编 制 人：
王凯（签字及盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 08 日

投标报价填报说明

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

一、编制依据

1. 依据竞争性磋商公告中提供的工程量清单编制；
2. 工程量清单项目计量标准(2024-甘肃)；
3. 甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)；
4. 甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)；
5. 甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)；
6. 人工及材料信息价依据酒市建字【2026】98号文，酒泉市2026年第三期建设工程人工市场信息价及材料信息价格中肃州区价格；



冯艳明



王凯

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目 标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	479006.96
1.1	酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目	479006.96
1.1.1	酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程	22597.22
1.1.2	酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程	456409.74
2	措施项目	15763.68
2.1	其中：安全生产措施项目	7467.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	44529.36
合计		539300

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目 标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	479006.96
1.1	酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程	22597.22
1.2	酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程	456409.74
2	措施项目	15763.68
2.1	其中：安全生产措施项目	7467.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	44529.36
合计		539300

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目一拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目一
拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011605001001	操场草坪拆除	[项目特征] 1. 部位：操场草坪改造部位 2. 饰面材料种：原有草坪保护性拆除 3. 垃圾外运：放置指定位置 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	181.39	2.74	497.01
2	011605001002	操场塑胶拆除	[项目特征] 1. 部位：操场塑胶拆除至结构层 2. 饰面材料种：原有塑胶打磨 3. 垃圾外运：由投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	173.8	2.74	476.21
3	011602001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 部位：操场排水沟盖板保护性拆除 2. 材料种类：预制混凝土盖板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	197.6	6.79	1341.70
4	011605001003	球场硅PU拆除	[项目特征] 1. 部位：球场硅PU拆除 2. 饰面材料种：原有硅PU拆除 3. 垃圾外运：由投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	1537.08	2.74	4211.60
本页小计							6526.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目一
拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011602001002	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 塌陷部位基层及垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 60cm 3. 垃圾外运: 由投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m ²	10832.38	12.45	13487.46
6	011602002001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 地沟拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 原有地沟拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	33	78.28	2583.24
本页小计							16070.7
合 计							22597.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 6 页

项目编码	011605001001	项目名称	操场草坪拆除		计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 部位：操场草坪改造部位 2. 饰面材料种：原有草坪保护性拆除 3. 垃圾外运：放置指定位置 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	合价
1	人工费		-	620000	1%	1.23
1.1	操场草坪拆除人工费	元	1	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	1.23
2.1	操场草坪拆除	m2	1	-	1.23	1.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	0
4	管理费	-	-	-	-	2.46
5	利润	-	-	-	-	0.11
6	风险费	-	-	-	-	0.17
综合单价						2.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 2 页 共 6 页

项目编码	011605001002	项目名称	操场塑胶拆除		计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 部位：操场塑胶拆除至结构层 2. 饰面材料种：原有塑胶打磨 3. 垃圾外运：由投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内 外运输					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	合价
1	人工费		-	620000	1%	1.23
1.1	操场塑胶拆除人工费	元	1	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	1.23
2.1	操场塑胶拆除	m2	1	-	1.23	1.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-	-	-	0.11
6	利润	-	-	-	-	0.17
7	风险费	-	-	-	-	
综合单价						2.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 3 页 共 6 页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除		计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 部位：操场排水沟盖板保护性拆除 2. 材料种类：预制混凝土盖板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	综合单价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	5.56
1.1	综合工日	工日	0.053295	-	-	5.56
2	材料费	元	-	-	-	0
3	施工机具使用费	元	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	5.56
5	管理费	-	-	-	-	0.48
6	利润	-	-	-	-	0.75
7	风险费	-	-	-	-	-
综合单价						6.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 4 页 共 6 页

项目编码	011605001003	项目名称	球场硅PU拆除		计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 部位：球场硅PU拆除 2. 饰面材料种：原有硅PU拆除 3. 垃圾外运：由投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	合价
1	人工费	元	-	620000	2%	1.23
1.1	球场硅PU拆除人工费	元	1	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	1.23
2.1	球场硅PU拆除	m2	1	-	-	1.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	0
4	1+2+3	-	-	-	-	2.46
5	管理费	-	-	-	-	0.11
6	利润	-	-	-	-	0.17
7	风险费	-	-	-	-	
综合单价						2.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 5 页 共 6 页

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 构件名称：塌陷部位基层及垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：60cm 3. 垃圾外运：由投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费		-	620000	2	-	0.5
1.1	综合工日	工日	0.00384	-	-	129.48	0.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0.03
2.1	水	m3	0.0072	-	-	3.64	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.81
3.1	履带式推土机	台班	0.000466	-	-	857.97	0.40
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001553	-	-	1125.16	1.75
3.3	自卸汽车	台班	0.011172	-	-	852.22	9.52
3.4	洒水车	台班	0.00029	-	-	488.67	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.34
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							12.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 6 页 共 6 页

项目编码	011602002001	项目名称	混凝土构件拆除			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 构件名称：地沟拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：原有地沟拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	62元	226200	0000%	58.69
1.1	综合工日	工日	0.562532	-	-	104.33	58.69
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.54
3.1	机械费调整	元	-0.00054	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.010935	-	-	598.43	6.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.23
5	管理费	-	-	-	-	-	5.09
6	利润	-	-	-	-	-	7.96
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							78.28

措施项目清单计价表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目—拆除工程 标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--拆除工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目—新建工程 标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目一
新建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040202009001	塌陷处基层处理	甘肃恒建建筑工程有限公司 甘肃恒建				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目一
新建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	040203009004	全塑型自结纹塑胶跑道	1. 部位：全塑胶跑道 2. 面层品种、厚度：13厚(最薄处不小于13mm)全塑型自结纹塑胶跑道(含标志标线) 3. 技术指标：冲击吸收田径场地：35%~50%;垂直变形：0.6~3.0mm;抗滑值(BPN, 20℃)田径场地≥47(湿测);拉伸强度(非渗水型面层)≥0.5MPa;拉断伸长率≥40%;阻燃I级(燃斑直径≤50mm);可溶性铅≤10(mg/kg);可溶性镉≤10(mg/kg);可溶性铬≤10(mg/kg);可溶性汞≤2(mg/kg);气味等级≤2(级);甲醛≤0.1(mg/(m ² ·h));苯≤0.1(mg/(m ² ·h));甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0(mg/(m ² ·h));二硫化碳≤1.0(mg/(m ² ·h));总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤2.0(mg/m ² ·h)	m ²	173.8	169.14	29396.53
5	04B001	拆移工程	1、室外健身器材、篮球架等项目拆移 2、移至甲方指定地点 3、项目完工后移动至原位	项	1	1548.84	1548.84
本页小计							30945.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目一
新建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040201022001	新建排水沟	[项目特征] 1. 名称：排水沟 2. 基础、垫层、材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层 3. 沟壁、沟底材料：150mm厚钢筋混凝土，内外贴丙纶布防水卷材 4. 每20米设一沉沙井，其上做活动盖板，砂井底低于水沟底300mm 5. 规格尺寸与原有排水沟保持一致 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面	m	33	170.79	5636.07
7	040402017001	排水沟清理	[项目特征] 1. 清理排水沟内垃圾 2. 材质：原有排水沟盖板安装 [工作内容] 1. 制作、安装	m	197.5	1.73	341.68
8	031003008001	不锈钢地漏 DN100	[项目特征] 1. 类型：不锈钢地漏 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10	76.52	765.20
本页小计							6742.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 11 页

项目编码	040202009001	项目名称	塌陷处基层处理			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 名称：塌陷处基层处理 2. 原土夯实，压实系数≥0.95 3. 300mm厚级配砂砾石 5. 200mm水泥稳定砂砾层 6. 150mmC25混凝土，随打随抹，找坡 7. 40mmAC10沥青混凝土						
	[工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.21
1.1	综合工日	工日	0.1937	-	-	104.33	20.21
2	材料费	-	-	-	-	-	111.54
2.1	天然砂砾	m3	0.336	-	-	30.87	10.37
2.2	柴油	t	4e-5	-	-	5755.4	0.23
2.3	铁件	kg	0.055	-	-	5.59	0.31
2.4	其他材料费	元	0.8767	-	-	1	0.88
2.5	水	m3	0.04835	-	-	3.64	0.18
2.6	砂砾	m3	0.2718	-	-	30.87	8.39
2.7	电	kw·h	0.0544	-	-	0.69	0.04
2.8	钢模板	kg	0.03474	-	-	5.51	0.19
2.9	水泥	t	0.02288	-	-	246.35	5.64
2.10	脱模剂	kg	0.00857	-	-	1.68	0.01
2.11	细粒式沥青混凝土 AC10	m3	0.0404	-	-	973.46	39.33
2.12	预拌抗折混凝土 C25	m3	0.153	-	-	300.53	45.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.95
3.1	履带式推土机	台班	0.00148	-	-	857.97	1.27
3.2	稳定土拌合设备	台班	0.00052	-	-	408.29	0.21
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00525	-	-	594.32	3.12
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	996.94	1.03
3.5	钢轮内燃压路机	台班	0.00036	-	-	398.6	0.14
3.6	平地机	台班	0.00058	-	-	863.27	0.50
3.7	沥青混凝土摊铺机	台班	0.0005	-	-	1177.44	0.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动
场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 2 页 共 11 页

3.8	钢轮振动压路机	台班	0.00113	-	-	763.24	0.86
3.9	轮胎压路机	台班	0.0005	-	-	876.2	0.44
3.10	轮胎式装载机	台班	0.00112	-	-	703.49	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.7
5	管理费	-	-				5.62
6	利润	-	-				3.24
7	风险费	-	-				
综合单价							149.56



冯艳明

王凯

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动
场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 3 页 共 11 页

项目编码	040203009001	项目名称	硅PU球场		计量单位	m2	
项目特征	[项目特征] 1. 名称：篮球场 2. 8mm厚(最薄处不小于8mm)硅PU塑胶场地专用胶粘贴剂粘铺 3. 场地为绿色，限制区颜色为红色，场地线的颜色为白色，线宽均为50mm [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	821226200000552	-	-	23.79
1.1	一类工	工日	0.1481	甘肃盛庆恒业建筑工程 有限公司	-	119.05	17.63
1.2	三类工	工日	0.0635	有效期至:2027年3月5日	-	96.96	6.16
2	材料费	-	-	-	-	-	132.77
2.1	水性界面剂	kg	0.1	-	-	4.41	0.44
2.2	塑料粘结剂	kg	0.2857	-	-	16.56	4.73
2.3	硅PU塑胶场地	m2	1.1	-	-	116	127.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	156.56
5	管理费	-	-	-	-	-	4.59
6	利润	-	-	-	-	-	2.65
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							163.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动
场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 4 页 共 11 页

项目编码	040203009002	项目名称	人造草坪恢复		计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 材料品种：人造草坪铺设至原样 2. 主材利旧 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	合价
1	人工费		-			9.65
1.1	综合工日	工日	0.0925			9.65
2	材料费		-			0
3	施工机具使用费		-			0
4	1+2+3小计		-			9.65
5	管理费		-			1.86
6	利润		-			1.07
7	风险费		-			
综合单价						12.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 5 页 共 11 页

项目编码	040203009004	项目名称	全塑型自结纹塑胶跑道			计量单位	m ²
项目特征	1. 部位：全塑胶跑道 2. 面层品种、厚度：13厚(最薄处不小于13mm)全塑型自结纹塑胶跑道(含标志标线) 3. 技术指标：冲击吸收田径场地：35~50%；垂直变形：0.6~3.0mm；抗滑值(BPN, 20℃)田径场地≥47(湿测)；拉伸强度(非渗水型面层)≥0.5MPa；拉断伸长率≥40%；阻燃I级(燃斑直径≤50mm)；可溶性铅≤10(mg/kg)；可溶性镉≤10(mg/kg)；可溶性铬≤10(mg/kg)；可溶性汞≤2(mg/kg)；气味等级≤2(级)；甲醛≤0.1(mg/(m ² ·h))；苯≤0.1(mg/(m ² ·h))；甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0(mg/(m ² ·h))；二硫化碳≤1.0(mg/(m ² ·h))；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤2.0(mg/m ² ·h)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	621226200000552	-	-	23.79
1.1	一类工	工日	0.1481	119.05	-	119.05	17.63
1.2	三类工	工日	0.0635	-	-	96.96	6.16
2	材料费	-	-	-	-	-	138.11
2.1	水性界面剂	kg	0.1	-	-	4.41	0.44
2.2	塑料粘结剂	kg	0.2857	-	-	16.56	4.73
2.3	全塑型自结纹塑胶跑道	m ²	1.1	-	-	120.85	132.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	161.9
5	管理费	-	-	-	-	-	4.59
6	利润	-	-	-	-	-	2.65
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							169.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动
场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 6 页 共 11 页

项目编码	04B001	项目名称	拆移工程			计量单位	项
项目特征	1、室外健身器材、篮球架等项目拆移 2、移至甲方指定地点 3、项目完工后移动至原位						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1165.94
1.1	拆移工程人工费	元	1	-	-	1165.94	1165.94
2	材料费	-	-	-	-	-	12.3
2.1	拆移工程	项	1	-	-	12.3	12.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.3
3.1	拆移工程机械费	元	1	-	-	12.3	12.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1190.54
5	管理费	-	-	-	-	-	227.28
6	利润	-	-	-	-	-	131.02
7	税金	-	-	-	-	-	-
综合单价							1548.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 7 页 共 11 页

项目编码	040201022001	项目名称	新建排水沟			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称：排水沟 2. 基础、垫层、材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层 3. 沟壁、沟底材料：150mm厚钢筋混凝土，内外贴丙纶布防水卷材 4. 每20米设一沉沙井，其上做活动盖板砂井底低于水沟底300mm 5. 规格尺寸与原有排水沟保持一致						
	[工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇筑或砌筑 5. 勾缝、抹面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.22
1.1	一类工	工日	0.122708	-	-	119.05	14.61
1.2	三类工	工日	0.007439	-	-	96.96	0.72
1.3	二类工	工日	0.282426	-	-	112.91	31.89
2	材料费	-	-	-	-	-	106.15
2.1	水	m3	0.041675	-	-	3.64	0.15
2.2	螺纹钢	t	0.015525	-	-	3228.95	50.13
2.3	电焊条	kg	0.144	-	-	3.41	0.49
2.4	铁钉	kg	0.04446	-	-	5.29	0.24
2.5	镀锌铁丝	kg	0.107175	-	-	5.19	0.56
2.6	零星卡具	kg	0.26418	-	-	5.29	1.40
2.7	板方材	m3	0.00318	-	-	2009.63	6.39
2.8	竹胶板	m2	0.1218	-	-	39.18	4.77
2.9	聚氨酯	kg	0.0952	-	-	10.64	1.01
2.10	聚氨酯乙料	kg	0.1428	-	-	9.87	1.41
2.11	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m2	0.55275	-	-	5.73	3.17
2.12	CSPE嵌缝油膏	支	0.2448	-	-	8.69	2.13
2.13	乙酸乙酯	kg	0.02525	-	-	9.36	0.24
2.14	隔离剂	kg	0.08	-	-	3.31	0.26
2.15	801胶	kg	0.0569	-	-	2.76	0.16
2.16	塑料管	m	0.498	-	-	4.12	2.05
2.17	水泥砂浆	m3	0.001704	-	-	205.55	0.35
2.18	穿墙螺杆	套	0.072	-	-	7.36	0.53
2.19	素水泥浆	m3	0.00075	-	-	375.37	0.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动
场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 8 页 共 11 页

2.20	胶带	m	0.42	-	-	0.53	0.22
2.21	支撑钢管及扣件	kg	0.14748	-	-	7.16	1.06
2.22	其他材料费	元	0.154735	-	-	1	0.15
2.23	商品混凝土 C15	m ³	0.11058	-	-	262.32	29.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.35
3.1	载货汽车装载质量(t)	台班	0.00166	-	-	443.72	0.74
3.2	汽车式起重机提升质量(t)5	台班	0.0009	-	-	625.05	0.56
3.3	钢筋弯曲机直径(mm)40	台班	0.005138	-	-	25.71	0.13
3.4	钢筋切断机直径(mm)40	台班	0.002295	-	-	41.53	0.10
3.5	钢筋调直机直径(mm)40	台班	0.002886	-	-	36.77	0.11
3.6	木工圆锯机直径(mm)50	台班	0.00038	-	-	25.57	0.01
3.7	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.005468	-	-	109.35	0.60
3.8	对焊机容量(kVA)75	台班	0.00099	-	-	108.19	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.72
5	管理费	-	-	-	-	-	9.56
6	利润	-	-	-	-	-	5.51
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							170.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 9 页 共 11 页

项目编码	040402017001	项目名称	排水沟清理			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 清理排水沟内垃圾 2. 材质：原有排水沟盖板安装 [工作内容] 1. 制作、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	元	-	-	-	-	1.23
1.1	排水沟清理人工费	元	1	-	-	1.23	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0.12
2.1	排水沟清理	m	1	-	-	0.12	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.24
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
7	风险费	-	-	-	-	-	-
综合单价							1.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 10 页 共 11 页

项目编码	031003008001	项目名称	不锈钢地漏 DN100		计量单位	组
项目特征	[项目特征] 1. 类型：不锈钢地漏 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	合价 (元)
1	人工费		-	821226200000552		34.48
1.1	二类工	工日	0.265	甘肃盛庆恒建筑工程 有限公司 有效期至:2023年3月5日		29.92
1.2	三类工	工日	0.047	-	-	4.56
2	材料费	-	-	-	-	31.56
2.1	普通硅酸盐水泥	kg	0.7	-	-	0.18
2.2	铅油	kg	0.02	-	-	0.22
2.3	焊接钢管	m	0.1	-	-	3.97
2.4	不锈钢地漏DN100	个	1	-	-	27.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	66.04
5	管理费	-	-			6.65
6	利润	-	-			3.83
7	风险费	-	-			
综合单价						76.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动
场提升改造项目--新建工程

标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 11 页 共 11 页

项目编码	031001008001	项目名称	UPVC排水管 DN100			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 规格: UPVC排水管DN100 2. 连接形式: 粘结 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合相关规范及实际现场要求 4. 含土方挖填等、排至原有排水沟 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费		-	620000	2	-	9.67
1.1	二类工	工日	0.0782	-	-	112.91	8.83
1.2	三类工	工日	0.0087	-	-	96.96	0.84
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81
2.1	其他材料费	元	0.22	-	-	1	0.22
2.2	橡胶圈(排水)	个	0.3	-	-	9.46	2.84
2.3	棉纱头	kg	0.003	-	-	10.86	0.03
2.4	铁砂布	张	0.005	-	-	1.76	0.01
2.5	钢锯条	根	0.169	-	-	0.75	0.13
2.6	水	t	0.031	-	-	3.64	0.11
2.7	UPVC排水管DN100	m	1.02	-	-	10.26	10.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.48
5	管理费	-	-	-	-	-	1.87
6	利润	-	-	-	-	-	1.08
7	风险费	-	-	-	-	-	
综合单价							26.43

措施项目清单计价表

工程名称：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目--新建工程 标段：酒泉市敦煌路小学运动场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

