

泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

工程

投标总价

投 标 人：



于月娥

于月娥



工程名称： 泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

标段名称： 泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

投标总价

投标总价 (小写) : 540738.48

(大写) : 伍拾肆万零柒佰叁拾捌元肆角捌分

投 标 人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

李耀新

(签字或盖章)

编 制 人:

于月娥



(签字或盖章)

编 制 时 间:

工程项目清单汇总表

工程名称： 泉湖村党群服务中心办公
用房装修工程

标段： 泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1.1	拆除工程					8211.56
1	01B001	拆除烟道	[项目特征] 1.拆除现状烟道,并封住楼板 [工作内容] 1.拆除现状烟道 2.封楼板 3.弃运建筑垃圾,运距根据现场情况自行考虑	项	1	7120.50	7120.50
2	01B002	拆除现状墙体	[项目特征] 1.根据设计图纸拆除卫生间等房间现状墙体 [工作内容] 1.拆除现状墙体 2.弃运建筑垃圾,运距根据现场情况自行考虑	m2	31.2	34.97	1091.06
	1.2	办公室装修					378066.92
		楼地面工程					88681.16
3	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:细石混凝土C25厚度30mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆1:2.5厚度20mm 3.面层材料品种、规格:1800*900全抛釉地砖 [工作内容] 1.找平层铺设 2.基层清理 3.面层铺设 4.勾缝	m2	474.2	117.15	55552.53
本页小计							63764.09



Handwritten signature: 于月娥



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段： 泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：30*30方通焊架防锈处理 2.基层材料种类、规格：18厘米木工板 3.面层材料品种、规格：1210*165, 12厚深咖色多层实木地板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	43.67	566.46	24737.31
5	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：细石混凝土C25 厚度30mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆1:2.5 厚度20mm 3.面层材料品种、规格：1800*900mm 全抛釉地砖 4.防水层材料种类：水泥基丙纶复合防水卷材，单层厚度不小于0.9mm [工作内容] 1.找平层铺设 2.基层清理 3.面层铺设 4.勾缝	m2	21.86	117.15	2560.90
本页小计							27298.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆1 :3厚度20mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆1 :3厚度30mm 3.面层材料品种、规格：大理石 [工作内容] 1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝	m2	45.6	127.86	5830.42
		墙体砌筑及涂料					176925.58
7	010404001001	轻质墙板	 [项目特征] 1.墙板材质、厚度：新建墙体选用C型组合式隔断，国标图集07SJ504-1,C1-C18。产品代号C8 2.竖龙骨间距1200mm [工作内容] 1.清理基层、水刷墙板粘结面 2.调铺砂浆或专用胶粘剂 3.拼装墙板、粘网格布条 4.填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作	m2	308.08	135.97	41889.64
8	010502010001	钢筋混凝土墙	 [项目特征] 1.混凝土种类：所有新建墙体从地暖完成层做160mm高混凝土底墙，混凝土标号C20 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.75	437.42	765.49
本页小计							48485.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用
房装修工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011207003001	成品玻璃隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格 :6+6夹胶钢化玻璃 , 中间做磨砂处理 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝 、塞口	m2	111.12	162.74	18083.67
10	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型 :8厚DM5砂浆打底抹平 2.腻子种类 :3厚耐水腻子找平 3.涂料品种 、喷刷遍数 : 白色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料	m2	1515.5	29.90	45313.45
11	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.名称 :大会堂墙饰面 2.基层类型 、部位 :9mm细木工板 3.骨架材料种类、规格 :木龙骨 , 面刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格 :原木色木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架安装 3.面层铺贴或安装 4.勾缝	m2	196.68	181.52	35701.35
本页小计							99098.47

本页小计

于月娥



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1.名称 :卫生间墙饰面 2.基层类型 、部位 :水泥砂浆抹平 3.面层材料品种、规格 : 1200*600mm全抛釉墙砖 4.缝宽 、勾缝材料种类:DTG砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝	m2	190.76	107.75	20554.39
13	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度 :60mm 2.面层材料品种、规格 :不锈钢踢脚 3.备注 :做法参考23J909-踢8F 安装位置除楼梯间外其余踢脚均详参设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	424.93	34.40	14617.59
		门窗工程					20517.36
14	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质 、规格 :石英石窗台板 [工作内容] 1.基层清理 2.找平层 3. 窗台板制作 、安装	m2	32.3	180.03	5814.97
本页小计							40986.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸 :2.4*1.5m 2. 门类型 :会议室、楼梯门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3.玻璃安装 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶	m2	21.6	245.04	5292.86
16	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸 :2.4*1m 2. 门类型 :会议室、楼梯门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3.玻璃安装 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶	m2	4.8	245.04	1176.19
17	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸 :2.4*1m 2.框材质 :无框全玻门 [工作内容] 1. 门 (含框)安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	19.2	428.82	8233.34
		天棚					87690.41
18	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.基层类型 :混凝土 2.抹灰厚度 :砂浆种类及厚度 抹灰刮腻子顶棚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层标段: 泉湖村党群服务中心办公用	m2	34.99	62.66	2192.47
本页小计							16894.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:不上人矿棉吸声板(600*600)吊顶 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	296.38	90.35	26777.93
20	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:木工板 3.面板材料品种、规格:不上人普通纸面石膏板吊顶 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	55	154.00	8470.00
本页小计							35247.93

于月娥



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格 :300*600铝扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	31.47	242.36	7627.07
22	011302003001	软膜天花	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 :木工板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	58.96	478.52	28213.54
本页小计							35840.61

于月娥



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1.1	消防工程					4055.22
1	03B001	消火栓移位	[项目特征] 1.将大会议室原有消火栓移动至设计图纸所示位置 [工作内容] 1.拆除并移位安装消火栓	项	1	324.74	324.74
2	030901002001	消火栓钢管	[项目特征] 1.材质、规格：焊接钢管DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.管件安装	m	7.9	94.61	747.42
3	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格：单栓消火栓DN65 2.备注：根据建设单位要求采购 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装	套	2	1491.53	2983.06
	1.2	给排水工程					7268.91
4	03B002	拆除小便池	[项目特征] 1.拆除原男厕，现女厕小便池三套 [工作内容] 1.拆除小便池 2.弃运建筑垃圾，运距自行考虑	套	3	135.72	407.16
5	03B003	给排水路改造	[项目特征] 1.新建新女厕排水管道DN50，接入现有排水管道 2.盥洗室、卫生间等连接新给水管道DN20至现有给水管道 3.新男厕新建排水管道 [工作内容] 1.根据设计图纸，接给排水管道	项	1	1076.80	1076.80
本页小计							5539.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1.类型 :拖布池 2.规格 :根据建设单位要求采购 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1	129.16	129.16
7	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型 :蹲式大便器 2.规格 :根据建设单位要求采购 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	4	290.09	1160.36
8	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型 :挂式小便器 2.规格 :根据建设单位要求采购 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1	190.53	190.53
9	031003018001	饮水器	[项目特征] 1.类型 :茶水间饮水机 2.规格 :根据建设单位要求采购 [工作内容] 1.安装	套	1	3076.28	3076.28
10	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格 :大理石洗漱台 2.备注 :根据建设单位要求采购 [工作内容] 1.安装	m2	13.7	896.80	1228.62
本页小计							5784.95
合 计							11324.13

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段： 泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段： 泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 给排水工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称： 电力安装工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电力安装工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1.1	插座布置					7906.15
1	030413014001	单相三级空调插座	1.名称: 单相三级空调插座 2.规格: 暗装; 底边距地0.3m壁装; 安全型	套	1	30.98	30.98
2	030413014002	带保护极单相暗敷插座	1.名称 :带保护极单相暗敷插座 2.规格 : 暗装; 安全型	套	2	30.93	61.86
3	030413014003	剃须刀插座	1.名称 : 剃须刀插座 2.规格 : 暗装; 底边距地1.3m壁装; 安全型; 带防溅盒	套	1	30.98	30.98
4	030413014004	带保护极的单相密闭插座	1.名称 :带保护极的单相密闭插座 2.规格 : 暗装; 底边距地1.3m壁装; 安全型; 带防溅盒	套	1	30.98	30.98
5	030413014005	带保护极的电源插座	1.名称 :带保护极的电源插座 2.规格 : 暗装; 底边距地0.3m壁装; 安全型	套	25	30.98	774.50
6	030413014006	地面防水插座	1.名称 :地面防水插座 2.规格 :地面安装, 防水防尘IP54	套	8	30.98	247.84
7	030412001001	配管	1.名称 :插座电线保护管 2.材质:PVC 3.规格:DN25	m	243.1	12.62	3067.92
8	030412004001	配线	1.名称 :插座电线 2.型号 :ZR-BV- [*] 4. 于月娥	m	243.1	15.06	3661.09
	1.2	网络布置					3538.36
9	031103026001	数据配线箱	1.名称 :数据配线箱 (HC)	套		1417.39	1417.39
10	030502010001	地面数据插口	1.名称 :地面数据插口 2.规格 :86系列; 防水等级IP54 3.安装方式 : 暗装	个	7	19.17	134.19
本页小计							9457.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电力安装工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030502010002	信息插座	1.名称 :信息插座 2.规格 :86系列; 距地0.3m壁装 3.安装方式 : 暗装	个	7	25.08	175.56
12	031103008001	网线	1. 型号:CAT6,4TUP 2.敷设方式 : 暗敷	m	127.41	4.56	580.99
13	030412001002	配管	1.名称 : 网线保护管 2.材质:PVC 3.规格:DN25	m	39.78	12.62	502.02
14	030412001003	配管	1.名称 : 网线保护管 2.材质:PVC 3.规格:DN16	m	87.63	8.31	728.21
	1.3	灯具定位					15702.53
15	030413003001	单管LED荧光灯	1.名称 :单管LED荧光灯 2.规格 :8W 3.安装方式 :软膜天花内安装	套	60	78.15	4689.00
16	030413001001	声光控方形楼道灯	1.名称 :声光控方形楼道灯 2.规格 :LED 36W 4500K 3.类型 :嵌顶安装 , 600*600	套	9	116.98	1052.82
17	030413001002	方格栅吸顶灯	1.名称 :方格栅吸顶灯 2.规格 :LED 48W 4500K 3.类型 :嵌顶安装 , 600*600	套	21	133.63	2806.23
18	030413001003	LED声光控吸顶灯	1.名称:LED声光控吸顶灯 2.规格:LED 36W 4500K 3.类型 :嵌顶安装 , 600*600	套	1	106.88	106.88
19	030413001004	嵌入式长格栅灯具	1.名称 :嵌入式长格栅灯具 2.规格 :LED 36W 4500K 3.类型 :嵌顶安装 , 300*600	套	3	160.96	482.88
本页小计							11124.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电力安装工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	030413013001	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.规格：86系列 3.安装方式：暗装； 底边距地1.3m壁装；	套	3	28.71	86.13
21	030413013002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.规格：86系列 3.安装方式：暗装； 底边距地1.3m壁装	套	3	25.48	76.44
22	030413013003	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.规格：86系列 3.安装方式：暗装； 底边距地1.3m壁装	套	11	20.42	224.62
23	030412001004	配管	1.名称：照明电线保护管 2.材质：PVC 3.规格：DN20 4.配置形式：暗敷	m	289.21	8.71	2519.02
24	030412004002	配线	1.名称：照明电线 2.型号：ZR-BV-3*2.5	m	289.21	12.65	3658.51
本页小计							6564.72
合 计							27147.04

措施项目清单计价表

标段：泉湖村党群服务中心办公用房
装修工程

工程名称： 电力安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 电力安装工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称： 电力安装工程

标段：泉湖村党群服务中心办公用房装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]