

酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

成交结果公告

一、项目编号：ZCHY[2026]030 号

二、项目名称：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

三、成交信息：

供应商名称：甘肃万信工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：91620902MAD8HQ6F2G

供应商地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区街道康辉花园 102 号

成交金额：小写：¥738100.60 元，大写：人民币柒拾叁万捌仟壹佰元陆角整

联系人：马娟 联系电话：18009375578

四、主要标的信息：

酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目（具体内容详见已标价工程量清单）

五、评审专家名单：蒋智、秦国军、朱长江

六、公告期限：自本公告发布之日起 1 日

七、工期：25 日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：酒泉市肃州区人民法院

地 址：甘肃省酒泉市肃州区富康路 35 号

联系方式：戴立新 19993700432

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃卓诚宏益工程管理咨询有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区瓜州路 20 号田园居 4-10-2 号门店

联系方式：马世龙 15293285011/0937-2628040

酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目工程

投标总价

投 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维
修改造项目

标段名称：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维
修改造项目

投标总价

投标总价（小写）：738100.6

（大写）：柒拾叁万捌仟壹佰元陆角

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

编制说明

投标报价根据招标文件中的有关计价要求，并按下列依据自主报价。

- 1、本招标文件
- 2、现行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)和配套的《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024和配套的相关定额计算标准。
- 3、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法
- 4、企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额
- 5、招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件
- 6、建设工程设计文件及相关资料
- 7、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案
- 8、与建设项目相关的标准、规定等技术文件
- 9、市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息
- 10、其他的相关资料

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	室外拆除工程					12597.82
1	041001002001	原场地铺砖拆除	1. 材质：预制砼方砖拆除 2. 厚度：185mm	m2	616.31	6.90	4252.54
2	081101006001	金属围墙墙柱面镶贴面层	1. 结构类别：金属围墙墙柱面镶贴面层拆除	m2	19.44	14.66	284.99
3	081101006002	砖围墙原涂料面铲除	1. 结构类别：砖围墙原涂料面铲除	m2	459.52	2.48	1139.61
4	010103003001	拆除废料外运	1. 名称：拆除废料外运 2. 运距：3Km	m3	112.44	61.55	6920.68
	二	审判楼室内外拆除					13151.02
5	041001007001	铝合金窗拆除	1. 结构形式：铝合金窗拆除	m2	114.7	8.12	931.36
6	081101006003	卫生间厨房墙柱面镶贴面层拆除	1. 结构类别：卫生间厨房墙柱面镶贴面层拆除	m2	93.28	14.63	1364.69
7	081101006004	室内墙面涂料面铲除	1. 结构类别：室内墙面涂料面铲除	m2	1589.52	2.48	3942.01
8	081101006005	卫生间木龙骨吊顶及面层拆除	1. 结构类别：卫生间木龙骨吊顶及面层拆除	m2	18.41	5.36	98.68
9	081101006006	卫生间地面镶贴面层拆除	1. 结构类别：卫生间地面镶贴面层拆除	m2	18.41	7.79	143.41
10	081101006007	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	1. 结构类别：室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	m3	8.83	374.06	3302.95
11	081101006008	外墙涂料面拆除	1. 结构类别：外墙涂料面拆除	m3	729.38	2.48	1808.86
12	010103003002	拆除废料外运	1. 名称：拆除废料外运 2. 运距：3Km	m3	25.33	61.55	1559.06
	三	西侧附属用房室内外拆除					3008.31
13	041001007002	铝合金窗拆除	1. 结构形式：铝合金窗拆除	m2	5.4	8.12	43.85
14	081101006009	室内墙面涂料面铲除	1. 结构类别：室内墙面涂料面铲除	m2	202.53	2.48	502.27
本页小计							26294.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	081101006010	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	m3	4. 51	374. 06	1687. 01
16	081101006011	外墙涂料面拆除	1. 结构类别: 外墙涂料面拆除	m3	166. 64	2. 48	413. 27
17	010103003003	拆除废料外运	1. 名称: 拆除废料外运 2. 运距: 3Km	m3	5. 88	61. 55	361. 91
	四	东侧附属用房室内拆除					3535. 60
18	041001007003	铝合金窗拆除	1. 结构形式: 铝合金窗拆除	m2	8. 64	8. 12	70. 16
19	081101006012	室内墙面涂料面铲除	1. 结构类别: 室内墙面涂料面铲除	m2	198. 78	2. 48	492. 97
20	081101006013	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	m3	5. 68	374. 06	2124. 66
21	081101006014	外墙涂料面拆除	1. 结构类别: 外墙涂料面拆除	m2	166. 64	2. 48	413. 27
22	010103003004	拆除废料外运	1. 名称: 拆除废料外运 2. 运距: 3Km	m3	7. 06	61. 55	434. 54
本页小计							5997. 79
合 计							32292. 75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 6 页 共 22 页

项目编码	081101006003	项目名称	卫生间厨房墙柱面镶贴面层拆除			计量单位	m2
项目特征	1. 结构类别: 卫生间厨房墙柱面镶贴面层拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.6
1.1	综合工日	工日	0.099882	-	-	105.869	10.57
1.2	综合工日	工日	0.000207	-	-	105.869	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	自卸汽车	台班	0.001345	-	-	417.05	0.56
3.2	轮胎式装载机	台班	0.000132	-	-	414.899	0.05
3.3	机械费调整	元	-2e-6	-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.22
5	管理费	-	-				2.16
6	利润	-	-				1.25
7	风险费	-	-				
综合单价							14.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 22 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006007	项目名称	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	286.18
1.1	综合工日	工日	2.702854	-	-	105.869	286.15
1.2	综合工日	工日	0.000295	-	-	105.869	0.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.001415	-	-	417.05	0.59
3.2	轮胎式装载机	台班	0.000141	-	-	414.899	0.06
3.3	机械费调整	元	-2e-6	-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.83
5	管理费	-	-				55.33
6	利润	-	-				31.9
7	风险费	-	-				
综合单价							374.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 22 页

工程名称：拆除工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006008	项目名称	外墙涂料面拆除				计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别:外墙涂料面拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.9	
1.1	综合工日	工日	0.017959	-	-	105.869	1.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.17	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.37	
6	利润	-	-				0.21	
7	风险费	-	-					
综合单价								2.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 22 页

工程名称: 拆除工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010103003002	项目名称	拆除废料外运				计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 拆除废料外运 2. 运距: 3Km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.46	
1.1	综合工日	工日	0.164901	-	-	105.869	17.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.74	
3.1	机械费调整	元	-0.001	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.04898	-	-	607.254	29.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.2	
5	管理费	-	-				9.1	
6	利润	-	-				5.25	
7	风险费	-	-					
综合单价							61.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	041001007002	项目名称	铝合金窗拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 结构形式: 铝合金窗拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.9	
1.1	综合工日	工日	0.055703	-	-	105.869	5.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.42	
2.1	乙炔气	m3	0.01	-	-	28.84	0.29	
2.2	氧气	m3	0.026	-	-	4.96	0.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.32	
5	管理费	-	-				1.14	
6	利润	-	-				0.66	
7	风险费	-	-					
综合单价								8.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 22 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006010	项目名称	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	286.18
1.1	综合工日	工日	2.702854	-	-	105.869	286.15
1.2	综合工日	工日	0.000293	-	-	105.869	0.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.001409	-	-	417.05	0.59
3.2	轮胎式装载机	台班	0.000141	-	-	414.899	0.06
3.3	机械费调整	元	-2e-6	-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.83
5	管理费	-	-				55.33
6	利润	-	-				31.9
7	风险费	-	-				
综合单价							374.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 22 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006011	项目名称	外墙涂料面拆除				计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别:外墙涂料面拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.9	
1.1	综合工日	工日	0.017959	-	-	105.869	1.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.17	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.37	
6	利润	-	-				0.21	
7	风险费	-	-					
综合单价								2.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 22 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010103003003	项目名称	拆除废料外运				计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 拆除废料外运 2. 运距: 3Km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.46	
1.1	综合工日	工日	0.164901	-	-	105.869	17.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.74	
3.1	机械费调整	元	-0.001	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.04898	-	-	607.254	29.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.2	
5	管理费	-	-				9.1	
6	利润	-	-				5.25	
7	风险费	-	-					
综合单价								61.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 22 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	041001007003	项目名称	铝合金窗拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 结构形式: 铝合金窗拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.9	
1.1	综合工日	工日	0.055703	-	-	105.869	5.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.42	
2.1	乙炔气	m3	0.01	-	-	28.84	0.29	
2.2	氧气	m3	0.026	-	-	4.96	0.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.32	
5	管理费	-	-				1.14	
6	利润	-	-				0.66	
7	风险费	-	-					
综合单价								8.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 22 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006012	项目名称	室内墙面涂料面铲除				计量单位	m2
项目特征	1. 结构类别:室内墙面涂料面铲除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.9	
1.1	综合工日	工日	0.017959	-	-	105.869	1.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.17	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9	
5	管理费	-	-				0.37	
6	利润	-	-				0.21	
7	风险费	-	-					
综合单价								2.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 22 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006013	项目名称	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	286.18
1.1	综合工日	工日	2.702854	-	-	105.869	286.15
1.2	综合工日	工日	0.000295	-	-	105.869	0.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.001417	-	-	417.05	0.59
3.2	轮胎式装载机	台班	0.000142	-	-	414.899	0.06
3.3	机械费调整	元	-2e-6	-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.83
5	管理费	-	-				55.33
6	利润	-	-				31.9
7	风险费	-	-				
综合单价							374.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 22 页

工程名称: 拆除工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010103003004	项目名称	拆除废料外运				计量单位	m3
项目特征	1. 名称:拆除废料外运 2. 运距:3Km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.46	
1.1	综合工日	工日	0.164901	-	-	105.869	17.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.74	
3.1	机械费调整	元	-0.001	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.04898	-	-	607.254	29.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.2	
5	管理费	-	-				9.1	
6	利润	-	-				5.25	
7	风险费	-	-					
综合单价								61.55

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费		2177.33	
2	011601008001	环境保护费		479.46	
3	011601007001	文明施工费		195.24	
4	011601006001	临时设施费		489.34	
5	011601011001	夜间施工增加费		323.76	
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费		14.83	
8	011601010001	冬雨季施工增加费		385.54	
9	011601038001	工程定位复测费		76.61	
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计				4142.11	--
合 计				4142.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							发包人自行供应材料的，可按招标人供应材料价值的1%计算。
2	专业分包工程							1. 发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费可按分包专业工程估算造价的1.5%计算； 2. 发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供脚手架、垂直运输机械以及对总包单位的非生产人员工资、工效降低、工序交叉影响等配合服务的补偿，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，可按分包专业工程估算造价的4%计算；
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	—	审判楼装修改造工程					293348.87
		门窗工程					123119.74
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质：70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度：6+12+6mm中空玻璃	m2	114.73	755.82	86715.23
2	010808007001	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：成品实木窗套 2. 门窗套展开宽度：285mm	m	204.2	160.49	32772.06
3	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板	m2	10.86	334.48	3632.45
		墙面粉刷工程					149339.87
4	011407001001	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位：内墙面腻子 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：亚光超白内墙乳胶漆二遍	m2	1605.31	29.27	46987.42
5	011001003001	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网	1. 保温隔热部位：室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法：4mm厚	m2	291.75	32.23	9403.10
6	011407001002	室外墙面喷刷真石漆	1. 基层类型：外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位：外墙抹灰面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	729.38	89.30	65133.63
本页小计							244643.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011207001001	背景墙硬包（织物面）	1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:实木硬包 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢压条	m2	43.82	201.80	8842.88
8	011207001003	背景墙硬包（木饰板面）	[项目特征] 1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰板面 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢压条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	29.14	180.33	5254.82
9	011207001002	背景墙软包	1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:织物软包 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢线条100mm宽	m2	14.68	332.10	4875.23
本页小计							18972.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011407001007	罗马柱面喷刷真石漆	1. 基层类型:罗马柱面基层处理 2. 喷刷涂料部位:罗马柱面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	13.57	93.39	1267.30
11	011208002001	花岗岩柱墩	1. 名称:花岗岩柱墩 2. 柱材质:圆弧形花岗岩	m	1.89	581.15	1098.37
12	010507001005	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝	m2	83.2	77.85	6477.12
		卫生间厨房改造工程					20889.26
13	011101006001	卫生间地面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:基层处理20厚1:2.5水泥砂浆	m2	18.41	18.74	345.00
14	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	18.41	22.50	414.23
15	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地板砖 3. 嵌缝材料种类:密缝	m2	18.41	115.06	2118.25
本页小计							11720.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:基层处理聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5厚	m2	93. 61	27. 14	2540. 58
17	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:水泥砂浆粘贴内墙瓷砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾密缝	m2	93. 61	119. 07	11146. 14
18	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:300*300铝合金方板	m2	18. 41	234. 93	4325. 06
	二	西侧附属用房装修改造工程					36014. 09
		门窗工程					7517. 16
19	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃	m2	5. 4	755. 82	4081. 43
20	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸:M2927 2. 门材质:铝合金卷闸门 3. 启动装置品种、规格:手动	m2	9. 57	359. 01	3435. 73
		墙面粉刷工程					22957. 45
本页小计							25528. 94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011407001003	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位:内墙面批腻子 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:亚光超白内墙乳胶漆二遍	m2	202.53	29.27	5928.05
22	011001003002	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网	1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚	m2	66.66	32.23	2148.45
23	011407001004	室外墙面喷刷真石漆	1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	166.64	89.30	14880.95
		散水台阶改造工程					5539.48
24	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝	m2	39.24	77.85	3054.83
本页小计							26012.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚砼垫层 2. 面层厚度:1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝	m2	27.06	91.82	2484.65
	三	东侧附属用房装修改造工程					39533.80
		门窗工程					12777.05
26	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃	m2	8.64	755.82	6530.28
27	010803001002	金属卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸:M2927 2. 门材质:铝合金卷闸门 3. 启动装置品种、规格:手动	m2	17.4	359.01	6246.77
		墙面粉刷工程					22847.69
28	011407001005	室内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位:内墙面批腻子 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:亚光超白内墙乳胶漆二遍	m2	198.78	29.27	5818.29
本页小计							21079.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011001003003	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网	1. 保温隔热部位: 室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法: 4mm厚	m2	66.66	32.23	2148.45
30	011407001006	室外墙面喷刷真石漆	1. 基层类型: 外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位: 外墙抹灰面 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 刮腻子要求: 三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	166.64	89.30	14880.95
	3.3	散水台阶改造工程					3909.06
31	010507001003	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚天然砂石垫层, 100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度: 撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 变形缝填塞材料种类: 沥青砂浆嵌缝	m2	42.57	77.85	3314.07
32	010507001004	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚天然砂石垫层, 100厚砼垫层 2. 面层厚度: 1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 变形缝填塞材料种类: 沥青砂浆嵌缝	m2	6.48	91.82	594.99
	四	技术措施费					27652.73
33	011701003001	审判楼内墙装修里脚手架	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	m2	1605.31	1.95	3130.35
本页小计							24068.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 39 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗				计量单位	m2
项目特征	1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	75.27	
1.1	二类工	工日	0.656914	-	-	114.576	75.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	657.66	
2.1	其他材料费	元	31.8247	-	-	1.09	34.69	
2.2	软填料	kg	0.3219	-	-	0.67	0.22	
2.3	密封油膏	kg	0.6889	-	-	26.43	18.21	
2.4	隔热70系列断桥铝合金平开窗	m2	0.983664	-	-	614.71	604.67	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	732.93	
5	管理费	-	-				14.52	
6	利润	-	-				8.37	
7	风险费	-	-					
综合单价								755.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 39 页

项目编码	010808007001	项目名称	成品木窗套				计量单位	m
项目特征	1. 门窗代号及洞口尺寸:成品实木窗套 2. 门窗套展开宽度:285mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.97	
1.1	三类工	工日	0.020553	-	-	98.39	2.02	
1.2	一类工	工日	0.082306	-	-	120.805	9.94	
2	材料费	-	-	-	-	-	144.88	
2.1	成品窗套	m	1.0557	-	-	137.23	144.87	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	156.85	
5	管理费	-	-				2.31	
6	利润	-	-				1.33	
7	风险费	-	-					
综合单价								160.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 3 页 共 39 页

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板				计量单位	m2
项目特征	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	55.87	
1.1	三类工	工日	0.09604	-	-	98.39	9.45	
1.2	一类工	工日	0.384256	-	-	120.805	46.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	261.62	
2.1	其它材料费	元	0.178653	-	-	1	0.18	
2.2	石材(云石)胶	kg	0.2	-	-	17.57	3.51	
2.3	玻璃胶	支	0.15	-	-	10.36	1.55	
2.4	石料切割锯片	片	0.035	-	-	25.37	0.89	
2.5	大理石台板厚	m2	1.08675	-	-	235.1	255.49	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	317.49	
5	管理费	-	-				10.78	
6	利润	-	-				6.21	
7	风险费	-	-					
综合单价								334.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 4 页 共 39 页

项目编码	011407001001	项目名称	室内墙面喷刷涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型: 墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 内墙面批腻子 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 亚光超白内墙乳胶漆二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.17	
1.1	二类工	工日	0.094657	-	-	114.576	10.85	
1.2	三类工	工日	0.023664	-	-	98.39	2.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.1	
2.1	水	m3	0.0047	-	-	3.72	0.02	
2.2	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.13	3.42	
2.3	白布	m2	0.0018	-	-	7.14	0.01	
2.4	木砂纸	张	0.158	-	-	0.67	0.11	
2.5	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	9.04	0.54	
2.6	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.68	0.01	
2.7	乳胶漆	kg	0.293422	-	-	15.02	4.41	
2.8	大白粉	kg	2.691	-	-	1.33	3.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.27	
5	管理费	-	-				2.54	
6	利润	-	-				1.46	
7	风险费	-	-					
综合单价								29.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 5 页 共 39 页

项目编码	011001003001	项目名称	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网			计量单位	m2
项目特征	1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.79
1.1	二类工	工日	0.094215	-	-	114.576	10.79
2	材料费	-	-	-	-	-	18.03
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.72	0.15
2.2	耐碱网格布	m2	1.21095	-	-	2.87	3.48
2.3	聚合物抗裂砂浆	kg	5.6925	-	-	2.53	14.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.000672	-	-	144.52	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-				2.1
6	利润	-	-				1.21
7	风险费	-	-				
综合单价							32.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 39 页

项目编码	011407001002	项目名称	室外墙面喷刷真石漆				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32	
1.1	二类工	工日	0.088508	-	-	114.576	10.14	
1.2	三类工	工日	0.02213	-	-	98.39	2.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	73.23	
2.1	稀释剂	kg	0.058	-	-	14.31	0.83	
2.2	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74	
2.3	其它材料费	元	0.143287	-	-	1	0.14	
2.4	塑料条	m	0.322	-	-	1.64	0.53	
2.5	白水泥	kg	0.5	-	-	0.83	0.42	
2.6	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	12.29	4.92	
2.7	透明底漆	kg	0.35	-	-	19.71	6.90	
2.8	外墙真石涂料	kg	5.175	-	-	11.35	58.74	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.55	
5	管理费	-	-				2.38	
6	利润	-	-				1.37	
7	风险费	-	-					
综合单价								89.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 39 页

项目编码	011207001001	项目名称	背景墙硬包（织物面）				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格: 细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 实木硬包 4. 压条材料种类、规格: 拉丝不锈钢压条							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	42.15	
1.1	二类工	工日	0.021524	-	-	114.576	2.47	
1.2	三类工	工日	0.108351	-	-	98.39	10.66	
1.3	一类工	工日	0.240292	-	-	120.805	29.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	146.83	
2.1	其它材料费	元	0.199776	-	-	1	0.20	
2.2	白乳胶	kg	0.14	-	-	7.13	1.00	
2.3	万能胶	kg	0.3	-	-	20.6	6.18	
2.4	万能胶	kg	0.00294	-	-	21.94	0.06	
2.5	铁钉	kg	0.0315	-	-	6.16	0.19	
2.6	枪钉	盒	0.019969	-	-	7.76	0.15	
2.7	胶合板	m2	1.091556	-	-	32.09	35.03	
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	37.89	39.78	
2.9	镜面不锈钢装饰线	m	0.696554	-	-	24.14	16.81	
2.10	织物面	m2	1.1592	-	-	40.9	47.41	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	188.98	
5	管理费	-	-				8.13	
6	利润	-	-				4.69	
7	风险费	-	-					
综合单价								201.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 39 页

项目编码	011207001003	项目名称	背景墙硬包（木饰板面）			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格: 细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰板面 4. 压条材料种类、规格: 拉丝不锈钢压条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	54.67
1.1	二类工	工日	0.021524	-	-	114.576	2.47
1.2	三类工	工日	0.141293	-	-	98.39	13.90
1.3	一类工	工日	0.317028	-	-	120.805	38.30
2	材料费	-	-	-	-	-	109.03
2.1	白乳胶	kg	0.098	-	-	7.13	0.70
2.2	万能胶	kg	0.4239	-	-	20.6	8.73
2.3	万能胶	kg	0.00294	-	-	21.94	0.06
2.4	铁钉	kg	0.0285	-	-	6.16	0.18
2.5	枪钉	盒	0.027574	-	-	7.76	0.21
2.6	胶合板	m2	0.041556	-	-	32.09	1.33
2.7	镜面不锈钢装饰线	m	0.696554	-	-	24.14	16.81
2.8	木饰板面	m2	1.29375	-	-	27.22	35.22
2.9	细木工板	m2	1.08675	-	-	42.12	45.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.7
5	管理费	-	-				10.55
6	利润	-	-				6.08
7	风险费	-	-				
综合单价							180.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 39 页

项目编码	011207001002	项目名称	背景墙软包				计量单位	m2
项目特征	1. 名称: 大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格: 细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 织物软包 4. 压条材料种类、规格: 拉丝不锈钢线条100mm宽							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.76	
1.1	二类工	工日	0.021524	-	-	114.576	2.47	
1.2	三类工	工日	0.115266	-	-	98.39	11.34	
1.3	一类工	工日	0.256235	-	-	120.805	30.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	273.73	
2.1	其它材料费	元	0.598047	-	-	1	0.60	
2.2	白乳胶	kg	0.14	-	-	7.13	1.00	
2.3	万能胶	kg	0.3	-	-	20.6	6.18	
2.4	万能胶	kg	0.00294	-	-	21.94	0.06	
2.5	铁钉	kg	0.0315	-	-	6.16	0.19	
2.6	枪钉	盒	0.021	-	-	7.76	0.16	
2.7	胶合板	m2	1.091556	-	-	32.09	35.03	
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	37.89	39.78	
2.9	木压条	m	2.36	-	-	20.94	49.42	
2.10	丝绒面料	m2	1.12	-	-	26.99	30.23	
2.11	软包	m2	1.08675	-	-	86.74	94.26	
2.12	镜面不锈钢装饰线	m	0.696554	-	-	24.14	16.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	318.49	
5	管理费	-	-				8.63	
6	利润	-	-				4.98	
7	风险费	-	-					
综合单价								332.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001007	项目名称	罗马柱面喷刷真石漆				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型: 罗马柱面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 罗马柱面 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 刮腻子要求: 三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.88	
1.1	二类工	工日	0.102146	-	-	114.576	11.70	
1.2	三类工	工日	0.022131	-	-	98.39	2.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	75.29	
2.1	稀释剂	kg	0.058	-	-	14.31	0.83	
2.2	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74	
2.3	其它材料费	元	0.143287	-	-	1	0.14	
2.4	塑料条	m	0.322	-	-	1.64	0.53	
2.5	白水泥	kg	0.5	-	-	0.83	0.42	
2.6	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	12.29	4.92	
2.7	透明底漆	kg	0.35	-	-	19.71	6.90	
2.8	改性沥青乳胶	kg	0.387	-	-	5.32	2.06	
2.9	外墙真石涂料	kg	5.175	-	-	11.35	58.74	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.17	
5	管理费	-	-				2.68	
6	利润	-	-				1.54	
7	风险费	-	-					
综合单价								93.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011208002001	项目名称	花岗岩柱墩			计量单位	m
项目特征	1. 名称:花岗岩柱墩 2. 柱材质:圆弧形花岗岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	132.65
1.1	三类工	工日	0.348817	-	-	98.39	34.32
1.2	一类工	工日	0.813939	-	-	120.805	98.33
2	材料费	-	-	-	-	-	406.11
2.1	白水泥	kg	0.1955	-	-	0.83	0.16
2.2	水	m3	0.0165	-	-	3.72	0.06
2.3	石料切割锯片	片	0.03605	-	-	25.37	0.91
2.4	素水泥浆	m3	0.001	-	-	372.38	0.37
2.5	铁件	kg	0.41	-	-	5.95	2.44
2.6	电焊条	kg	0.0243	-	-	3.97	0.10
2.7	棉纱头	kg	0.0387	-	-	11.23	0.43
2.8	清油	kg	0.0212	-	-	12.12	0.26
2.9	硬白蜡	kg	0.1032	-	-	20.31	2.10
2.10	草酸	kg	0.0387	-	-	3.67	0.14
2.11	圆钢	kg	2.87	-	-	3.41	9.79
2.12	铜丝	kg	0.125	-	-	35.7	4.46
2.13	水泥砂浆	m3	0.069	-	-	191.6	13.22
2.14	膨胀螺栓	套	15.7638	-	-	0.79	12.45
2.15	花岗岩柱墩	m	1.04535	-	-	343.59	359.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.57
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.008452	-	-	144.52	1.22
3.2	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.002593	-	-	110.67	0.29
3.3	钢筋切断机直径(mm)40	台班	0.000768	-	-	41.85	0.03
3.4	钢筋调直机直径14(mm)	台班	0.000768	-	-	36.89	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	540.33
5	管理费	-	-				25.89
6	利润	-	-				14.93
7	风险费	-	-				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程		标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目		第 12 页 共 39 页	
综合单价				581.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001005	项目名称	散水				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层，100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.76	
1.1	二类工	工日	0.125071	-	-	114.576	14.33	
1.2	三类工	工日	0.021849	-	-	98.39	2.15	
1.3	一类工	工日	0.035439	-	-	120.805	4.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	49.05	
2.1	水	m3	0.077	-	-	3.72	0.29	
2.2	其他材料费	元	0.21827	-	-	1.09	0.24	
2.3	草袋片	片	0.4576	-	-	12.07	5.52	
2.4	水泥砂浆	m3	0.0051	-	-	234.68	1.20	
2.5	天然砂石	m3	0.152021	-	-	37.73	5.74	
2.6	商品混凝土	m3	0.10557	-	-	341.68	36.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.008644	-	-	144.52	1.25	
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002766	-	-	26.61	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.13	
5	管理费	-	-				4.26	
6	利润	-	-				2.46	
7	风险费	-	-					
综合单价								77.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011101006001	项目名称	卫生间地面砂浆找平层				计量单位	m2
项目特征	1. 找平层厚度、砂浆配合比:基层处理20厚1:2. 5水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9. 71	
1. 1	二类工	工日	0. 040433	-	-	114. 576	4. 63	
1. 2	三类工	工日	0. 01988	-	-	98. 39	1. 96	
1. 3	一类工	工日	0. 025835	-	-	120. 805	3. 12	
2	材料费	-	-	-	-	-	5. 47	
2. 1	水	m3	0. 007104	-	-	3. 72	0. 03	
2. 2	素水泥浆	m3	0. 001	-	-	372. 38	0. 37	
2. 3	水泥砂浆	m3	0. 0202	-	-	171. 59	3. 47	
2. 4	改性沥青乳胶	kg	0. 3	-	-	5. 32	1. 60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 47	
3. 1	灰浆搅拌机拌筒容量(L) 200	台班	0. 003265	-	-	144. 52	0. 47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15. 65	
5	管理费	-	-				1. 96	
6	利润	-	-				1. 13	
7	风险费	-	-					
综合单价							18. 74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水				计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种: 聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.39	
1.1	二类工	工日	0.02958	-	-	114.576	3.39	
2	材料费	-	-	-	-	-	18.08	
2.1	二甲苯	kg	0.0803	-	-	8.05	0.65	
2.2	聚氨酯	kg	0.67	-	-	10.74	7.20	
2.3	聚氨酯乙料	kg	1	-	-	10.24	10.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.47	
5	管理费	-	-				0.65	
6	利润	-	-				0.38	
7	风险费	-	-					
综合单价								22.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地板砖 3. 嵌缝材料种类:密缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.04	
1.1	三类工	工日	0.084227	-	-	98.39	8.29	
1.2	一类工	工日	0.196594	-	-	120.805	23.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	72.26	
2.1	108建筑胶	kg	0.3034	-	-	3.69	1.12	
2.2	白水泥	kg	0.09413	-	-	0.83	0.08	
2.3	水	m3	0.026	-	-	3.72	0.10	
2.4	石料切割锯片	片	0.028	-	-	25.37	0.71	
2.5	素水泥浆	m3	0.004	-	-	372.38	1.49	
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	11.23	0.11	
2.7	水泥砂浆	m3	0.0404	-	-	146.71	5.93	
2.8	防滑地板砖	m2	1.0557	-	-	59.41	62.72	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L) 200	台班	0.005378	-	-	144.52	0.78	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.08	
5	管理费	-	-				6.33	
6	利润	-	-				3.65	
7	风险费	-	-					
综合单价								115.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水				计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:基层处理聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.72	
1.1	二类工	工日	0.049941	-	-	114.576	5.72	
2	材料费	-	-	-	-	-	19.68	
2.1	二甲苯	kg	0.0803	-	-	8.05	0.65	
2.2	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	5.32	1.60	
2.3	聚氨酯	kg	0.67	-	-	10.74	7.20	
2.4	聚氨酯乙料	kg	1	-	-	10.24	10.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.4	
5	管理费	-	-				1.1	
6	利润	-	-				0.64	
7	风险费	-	-					
综合单价								27.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面			计量单位	m2
项目特征	1. 安装方式:水泥砂浆粘贴内墙瓷砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾密缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.18
1.1	三类工	工日	0.103051	-	-	98.39	10.14
1.2	一类工	工日	0.240388	-	-	120.805	29.04
2	材料费	-	-	-	-	-	67.46
2.1	108建筑胶	kg	0.5159	-	-	3.69	1.90
2.2	白水泥	kg	0.112	-	-	0.83	0.09
2.3	水	m3	0.00997	-	-	3.72	0.04
2.4	石料切割锯片	片	0.0245	-	-	25.37	0.62
2.5	棉纱头	kg	0.0065	-	-	11.23	0.07
2.6	水泥砂浆	m3	0.0058	-	-	202.75	1.18
2.7	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	171.59	2.97
2.8	墙面砖	m2	1.0764	-	-	56.28	60.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.002785	-	-	144.52	0.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.04
5	管理费	-	-				7.63
6	利润	-	-				4.4
7	风险费	-	-				
综合单价							119.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚				计量单位	m2
项目特征	1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:300*300铝合金方板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.17	
1.1	三类工	工日	0.029676	-	-	98.39	2.92	
1.2	一类工	工日	0.266991	-	-	120.805	32.25	
2	材料费	-	-	-	-	-	189.07	
2.1	吊杆	kg	0.24	-	-	13.75	3.30	
2.2	膨胀螺栓	套	1.04	-	-	0.56	0.58	
2.3	射钉	百个	0.019	-	-	22.46	0.43	
2.4	铝合金龙骨不上人型	m2	1.015	-	-	71.86	72.94	
2.5	铝扣板	m2	1.08675	-	-	102.9	111.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	224.24	
5	管理费	-	-				6.78	
6	利润	-	-				3.91	
7	风险费	-	-					
综合单价								234.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗				计量单位	m2
项目特征	1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	75.27	
1.1	二类工	工日	0.656914	-	-	114.576	75.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	657.66	
2.1	其他材料费	元	31.8247	-	-	1.09	34.69	
2.2	软填料	kg	0.3219	-	-	0.67	0.22	
2.3	密封油膏	kg	0.6889	-	-	26.43	18.21	
2.4	隔热70系列断桥铝合金平开窗	m2	0.983664	-	-	614.71	604.67	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	732.93	
5	管理费	-	-				14.52	
6	利润	-	-				8.37	
7	风险费	-	-					
综合单价							755.82	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸) 门				计量单位	m2
项目特征	1. 门代号及洞口尺寸:M2927 2. 门材质:铝合金卷闸门 3. 启动装置品种、规格:手动							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	80.96	
1.1	二类工	工日	0.706566	-	-	114.576	80.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	252.11	
2.1	其他材料费	元	20.995	-	-	1.09	22.88	
2.2	铁件	kg	0.288	-	-	5.95	1.71	
2.3	电焊条	kg	0.0506	-	-	3.97	0.20	
2.4	铝合金不带小门卷帘门	m2	1.035	-	-	219.71	227.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01	
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.009124	-	-	110.67	1.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	334.08	
5	管理费	-	-				15.81	
6	利润	-	-				9.12	
7	风险费	-	-					
综合单价								359.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 39 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001003	项目名称	室内墙面喷刷涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型: 墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 内墙面批腻子 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 亚光超白内墙乳胶漆二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13. 17	
1. 1	二类工	工日	0. 094657	-	-	114. 576	10. 85	
1. 2	三类工	工日	0. 023664	-	-	98. 39	2. 33	
2	材料费	-	-	-	-	-	12. 1	
2. 1	水	m3	0. 0047	-	-	3. 72	0. 02	
2. 2	白乳胶	kg	0. 48	-	-	7. 13	3. 42	
2. 3	白布	m2	0. 0018	-	-	7. 14	0. 01	
2. 4	木砂纸	张	0. 158	-	-	0. 67	0. 11	
2. 5	羧甲基纤维素	kg	0. 06	-	-	9. 04	0. 54	
2. 6	石膏粉	kg	0. 0205	-	-	0. 68	0. 01	
2. 7	乳胶漆	kg	0. 293423	-	-	15. 02	4. 41	
2. 8	大白粉	kg	2. 691	-	-	1. 33	3. 58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25. 27	
5	管理费	-	-				2. 54	
6	利润	-	-				1. 46	
7	风险费	-	-					
综合单价								29. 27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011001003002	项目名称	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网			计量单位	m2
项目特征	1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.79
1.1	二类工	工日	0.094215	-	-	114.576	10.79
2	材料费	-	-	-	-	-	18.03
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.72	0.15
2.2	耐碱网格布	m2	1.21095	-	-	2.87	3.48
2.3	聚合物抗裂砂浆	kg	5.6925	-	-	2.53	14.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.000672	-	-	144.52	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-				2.1
6	利润	-	-				1.21
7	风险费	-	-				
综合单价							32.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001004	项目名称	室外墙面喷刷真石漆				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32	
1.1	二类工	工日	0.088508	-	-	114.576	10.14	
1.2	三类工	工日	0.022131	-	-	98.39	2.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	73.23	
2.1	稀释剂	kg	0.058	-	-	14.31	0.83	
2.2	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74	
2.3	其它材料费	元	0.143287	-	-	1	0.14	
2.4	塑料条	m	0.322	-	-	1.64	0.53	
2.5	白水泥	kg	0.5	-	-	0.83	0.42	
2.6	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	12.29	4.92	
2.7	透明底漆	kg	0.35	-	-	19.71	6.90	
2.8	外墙真石涂料	kg	5.175	-	-	11.35	58.74	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.55	
5	管理费	-	-				2.38	
6	利润	-	-				1.37	
7	风险费	-	-					
综合单价								89.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层，100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.76
1.1	二类工	工日	0.125071	-	-	114.576	14.33
1.2	三类工	工日	0.021849	-	-	98.39	2.15
1.3	一类工	工日	0.035439	-	-	120.805	4.28
2	材料费	-	-	-	-	-	49.05
2.1	水	m3	0.077	-	-	3.72	0.29
2.2	其他材料费	元	0.21827	-	-	1.09	0.24
2.3	草袋片	片	0.4576	-	-	12.07	5.52
2.4	水泥砂浆	m3	0.0051	-	-	234.68	1.20
2.5	天然砂石	m3	0.152021	-	-	37.73	5.74
2.6	商品混凝土	m3	0.10557	-	-	341.68	36.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.008644	-	-	144.52	1.25
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002766	-	-	26.61	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.13
5	管理费	-	-				4.26
6	利润	-	-				2.46
7	风险费	-	-				
综合单价							77.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 39 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001002	项目名称	坡道				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚砼垫层 2. 面层厚度:1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.04	
1.1	二类工	工日	0.144183	-	-	114.576	16.52	
1.2	三类工	工日	0.03491	-	-	98.39	3.43	
1.3	一类工	工日	0.06694	-	-	120.805	8.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	54.38	
2.1	水	m3	0.0728	-	-	3.72	0.27	
2.2	其他材料费	元	0.21827	-	-	1.09	0.24	
2.3	草袋片	片	0.4668	-	-	12.07	5.63	
2.4	水泥砂浆	m3	0.0258	-	-	234.68	6.05	
2.5	素水泥浆	m3	0.001	-	-	372.38	0.37	
2.6	天然砂石	m3	0.152021	-	-	37.73	5.74	
2.7	商品混凝土	m3	0.10557	-	-	341.68	36.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00413	-	-	144.52	0.60	
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002766	-	-	26.61	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.09	
5	管理费	-	-				5.54	
6	利润	-	-				3.19	
7	风险费	-	-					
综合单价								91.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗				计量单位	m2
项目特征	1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	75.27	
1.1	二类工	工日	0.656914	-	-	114.576	75.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	657.66	
2.1	其他材料费	元	31.8247	-	-	1.09	34.69	
2.2	软填料	kg	0.3219	-	-	0.67	0.22	
2.3	密封油膏	kg	0.6889	-	-	26.43	18.21	
2.4	隔热70系列断桥铝合金平开窗	m2	0.983664	-	-	614.71	604.67	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	732.93	
5	管理费	-	-				14.52	
6	利润	-	-				8.37	
7	风险费	-	-					
综合单价							755.82	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 39 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010803001002	项目名称	金属卷帘(闸) 门				计量单位	m2
项目特征	1. 门代号及洞口尺寸:M2927 2. 门材质:铝合金卷闸门 3. 启动装置品种、规格:手动							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	80.96	
1.1	二类工	工日	0.706566	-	-	114.576	80.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	252.11	
2.1	其他材料费	元	20.995	-	-	1.09	22.88	
2.2	铁件	kg	0.288	-	-	5.95	1.71	
2.3	电焊条	kg	0.0506	-	-	3.97	0.20	
2.4	铝合金不带小门卷帘门	m2	1.035	-	-	219.71	227.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01	
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.009124	-	-	110.67	1.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	334.08	
5	管理费	-	-				15.81	
6	利润	-	-				9.12	
7	风险费	-	-					
综合单价								359.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001005	项目名称	室内墙面喷刷涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型: 墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 内墙面批腻子 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 亚光超白内墙乳胶漆二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.17	
1.1	二类工	工日	0.094657	-	-	114.576	10.85	
1.2	三类工	工日	0.023664	-	-	98.39	2.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.1	
2.1	水	m3	0.0047	-	-	3.72	0.02	
2.2	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.13	3.42	
2.3	白布	m2	0.0018	-	-	7.14	0.01	
2.4	木砂纸	张	0.158	-	-	0.67	0.11	
2.5	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	9.04	0.54	
2.6	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.68	0.01	
2.7	乳胶漆	kg	0.293423	-	-	15.02	4.41	
2.8	大白粉	kg	2.691	-	-	1.33	3.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.27	
5	管理费	-	-				2.54	
6	利润	-	-				1.46	
7	风险费	-	-					
综合单价								29.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011001003003	项目名称	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网			计量单位	m2
项目特征	1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.79
1.1	二类工	工日	0.094215	-	-	114.576	10.79
2	材料费	-	-	-	-	-	18.03
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.72	0.15
2.2	耐碱网格布	m2	1.21095	-	-	2.87	3.48
2.3	聚合物抗裂砂浆	kg	5.6925	-	-	2.53	14.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.000672	-	-	144.52	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-				2.1
6	利润	-	-				1.21
7	风险费	-	-				
综合单价							32.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001006	项目名称	室外墙面喷刷真石漆				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32	
1.1	二类工	工日	0.088508	-	-	114.576	10.14	
1.2	三类工	工日	0.022131	-	-	98.39	2.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	73.23	
2.1	稀释剂	kg	0.058	-	-	14.31	0.83	
2.2	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74	
2.3	其它材料费	元	0.143287	-	-	1	0.14	
2.4	塑料条	m	0.322	-	-	1.64	0.53	
2.5	白水泥	kg	0.5	-	-	0.83	0.42	
2.6	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	12.29	4.92	
2.7	透明底漆	kg	0.35	-	-	19.71	6.90	
2.8	外墙真石涂料	kg	5.175	-	-	11.35	58.74	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.55	
5	管理费	-	-				2.38	
6	利润	-	-				1.37	
7	风险费	-	-					
综合单价								89.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 32 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001003	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层，100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.76
1.1	二类工	工日	0.125071	-	-	114.576	14.33
1.2	三类工	工日	0.021849	-	-	98.39	2.15
1.3	一类工	工日	0.035439	-	-	120.805	4.28
2	材料费	-	-	-	-	-	49.05
2.1	水	m3	0.077	-	-	3.72	0.29
2.2	其他材料费	元	0.21827	-	-	1.09	0.24
2.3	草袋片	片	0.4576	-	-	12.07	5.52
2.4	水泥砂浆	m3	0.0051	-	-	234.68	1.20
2.5	天然砂石	m3	0.152021	-	-	37.73	5.74
2.6	商品混凝土	m3	0.10557	-	-	341.68	36.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.008644	-	-	144.52	1.25
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002766	-	-	26.61	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.13
5	管理费	-	-				4.26
6	利润	-	-				2.46
7	风险费	-	-				
综合单价							77.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 33 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001004	项目名称	坡道				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层，100厚砼垫层 2. 面层厚度:1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.04	
1.1	二类工	工日	0.144183	-	-	114.576	16.52	
1.2	三类工	工日	0.03491	-	-	98.39	3.43	
1.3	一类工	工日	0.06694	-	-	120.805	8.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	54.38	
2.1	水	m3	0.0728	-	-	3.72	0.27	
2.2	其他材料费	元	0.21827	-	-	1.09	0.24	
2.3	草袋片	片	0.4668	-	-	12.07	5.63	
2.4	水泥砂浆	m3	0.0258	-	-	234.68	6.05	
2.5	素水泥浆	m3	0.001	-	-	372.38	0.37	
2.6	天然砂石	m3	0.152021	-	-	37.73	5.74	
2.7	商品混凝土	m3	0.10557	-	-	341.68	36.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00413	-	-	144.52	0.60	
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002766	-	-	26.61	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.09	
5	管理费	-	-				5.54	
6	利润	-	-				3.19	
7	风险费	-	-					
综合单价								91.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003001	项目名称	审判楼内墙装修里脚手架				计量单位	m2
项目特征	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.49	
1.1	二类工	工日	0.012965	-	-	114.576	1.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.49	
5	管理费	-	-				0.29	
6	利润	-	-				0.17	
7	风险费	-	-					
综合单价								1.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 35 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011701002001	项目名称	审判楼外墙墙装修外脚手架				计量单位	m2
项目特征	装饰装修 吊栏脚手架 搭设高度(m) 30以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.03	
1.1	二类工	工日	0.026449	-	-	114.576	3.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.81	
2.1	其他材料费	元	0.7475	-	-	1.09	0.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.48	
3.1	电动吊篮篮身长度6(m))	台班	0.117649	-	-	114.575	13.48	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.32	
5	管理费	-	-				3.18	
6	利润	-	-				1.84	
7	风险费	-	-					
综合单价								22.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003003	项目名称	西侧附属用房内墙装修里脚手架				计量单位	m2
项目特征	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.49	
1.1	二类工	工日	0.012965	-	-	114.576	1.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.49	
5	管理费	-	-				0.29	
6	利润	-	-				0.17	
7	风险费	-	-					
综合单价							1.95	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 37 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011701002002	项目名称	西侧附属用房外墙墙装修外脚手架				计量单位	m2
项目特征	装饰装修 吊栏脚手架 搭设高度(m) 30以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.03	
1.1	二类工	工日	0.026449	-	-	114.576	3.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.81	
2.1	其他材料费	元	0.7475	-	-	1.09	0.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.48	
3.1	电动吊篮篮身长度6(m))	台班	0.117649	-	-	114.575	13.48	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.32	
5	管理费	-	-				3.18	
6	利润	-	-				1.84	
7	风险费	-	-					
综合单价								22.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003005	项目名称	东侧附属用房内墙装修里脚手架				计量单位	m2
项目特征	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.49	
1.1	二类工	工日	0.012965	-	-	114.576	1.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.49	
5	管理费	-	-				0.29	
6	利润	-	-				0.17	
7	风险费	-	-					
综合单价							1.95	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 39 页 共 39 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	011701002003	项目名称	东侧附属用房外墙墙装修外脚手架				计量单位	m2
项目特征	装饰装修 吊栏脚手架 搭设高度(m) 30以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.03	
1.1	二类工	工日	0.026449	-	-	114.576	3.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.81	
2.1	其他材料费	元	0.7475	-	-	1.09	0.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.48	
3.1	电动吊篮篮身长度6(m))	台班	0.117649	-	-	114.575	13.48	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.32	
5	管理费	-	-				3.18	
6	利润	-	-				1.84	
7	风险费	-	-					
综合单价								22.34

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费		8327.6	
2	011601008001	环境保护费		1833.77	
3	011601007001	文明施工费		746.74	
4	011601006001	临时设施费		1871.58	
5	011601011001	夜间施工增加费		1238.27	
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费		56.71	
8	011601010001	冬雨季施工增加费		1474.58	
9	011601038001	工程定位复测费		293.03	
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计				15842.28	--
合 计				15842.28	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							发包人自行供应材料的，可按招标人供应材料价值的1%计算。
2	专业分包工程							1. 发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费可按分包专业工程估算造价的1.5%计算； 2. 发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供脚手架、垂直运输机械以及对总包单位的非生产人员工资、工效降低、工序交叉影响等配合服务的补偿，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，可按分包专业工程估算造价的4%计算；
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	拆除工程					419.70
1	011612001001	塑料给水管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料给水管道拆除De50以内 2. 管道上的附着物种类：管件、阀门等	m	20.68	5.03	104.02
2	011612001002	塑料排水管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料排水管道拆除De110以内 2. 管道上的附着物种类：管件、支架等	m	36.16	8.73	315.68
	二	安装工程					4417.42
3	031001006001	PP-R塑料管De20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	3.38	32.22	108.90
4	031001006002	PP-R塑料管De25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	8.6	41.22	354.49
5	031001006003	PP-R塑料管De32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	8.7	49.28	428.74
6	031003013001	水表DN32	1. 安装部位（室内外）：室外入口处 2. 型号、规格：DN32冷水表 3. 连接形式：丝接	个	1	258.49	258.49
本页小计							1570.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031003005001	PP-R塑料阀门De20	1. 规格:PP-R塑料阀门De20 2. 连接形式:热熔连接	个	1	37.19	37.19
8	031003005002	PP-R塑料阀门De32	1. 规格:PP-R塑料阀门De32 2. 连接形式:热熔连接	个	4	58.99	235.96
9	031004014001	镀铬水嘴DN15	1. 材质:镀铬水嘴 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:丝接	个	2	27.38	54.76
10	031004014002	不锈钢地漏子DN50	1. 材质:不锈钢地漏子 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:地面安装	个	3	54.57	163.71
11	031001006004	U-PVC塑料排水管De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC塑料排水管De75 4. 连接形式:胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1.85	52.56	97.24
12	031001006005	U-PVC塑料排水管De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC塑料排水管De110 4. 连接形式:胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	34.31	74.70	2562.96
13	031003015001	排水管阻火圈De110	1. 规格:排水管阻火圈De110 2. 连接形式:楼板开洞安装	个	2	57.49	114.98
本页小计							3266.8
合 计							4837.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 18 页

项目编码	011612001001	项目名称	塑料给水管道拆除				计量单位	m
项目特征	1. 管道种类、材质:塑料给水管道拆除De50以内 2. 管道上的附着物种类:管件、阀门等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.46	
1.1	综合工日	工日	0.032654	-	-	105.869	3.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.46	
5	管理费	-	-				0.89	
6	利润	-	-				0.68	
7	风险费	-	-					
综合单价								5.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 18 页

项目编码	011612001002	项目名称	塑料排水管道拆除				计量单位	m
项目特征	1. 管道种类、材质:塑料排水管道拆除De110以内 2. 管道上的附着物种类:管件、支架等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6	
1.1	综合工日	工日	0.056664	-	-	105.869	6.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6	
5	管理费	-	-				1.54	
6	利润	-	-				1.19	
7	风险费	-	-					
综合单价								8.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 3 页 共 18 页

项目编码	031001006001	项目名称	PP-R塑料管De20			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管De20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.33
1.1	二类工	工日	0.117976	-	-	114.576	13.52
1.2	三类工	工日	0.008259	-	-	98.39	0.81
2	材料费	-	-	-	-	-	11.24
2.1	氧气	m3	0.003	-	-	4.96	0.01
2.2	乙炔气	kg	0.001	-	-	28.84	0.03
2.3	焊接钢管	m	0.008	-	-	6.37	0.05
2.4	橡胶软管	m	0.006	-	-	6.62	0.04
2.5	改性聚丙烯管件	个	1.0626	-	-	4.99	5.30
2.6	塑料管座	个	1.2	-	-	0.93	1.12
2.7	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	10.18	0.02
2.8	普通钢板	kg	0.0245	-	-	4.21	0.10
2.9	压力表	块	0.001	-	-	13.47	0.01
2.10	压力表弯管	个	0.001	-	-	10.42	0.01
2.11	水	t	0.0642	-	-	3.72	0.24
2.12	其他材料费	元	0.066	-	-	1.09	0.07
2.13	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.61	0.04
2.14	漂白粉	kg	0.0009	-	-	5.07	0.00
2.15	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	5.27	0.16
2.16	膨胀螺栓	套	1.2	-	-	0.53	0.64
2.17	电焊条	kg	0.002	-	-	3.93	0.01
2.18	PP-R管材	m	1.0557	-	-	3.2	3.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	热熔焊接机	台班	0.004802	-	-	15.8	0.08
3.2	立式钻床	台班	0.000192	-	-	6.66	0.00
3.3	直流弧焊机	台班	0.00096	-	-	72.88	0.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 4 页 共 18 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.72
5	管理费	-	-				3.67
6	利润	-	-				2.83
7	风险费	-	-				
综合单价							32.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 5 页 共 18 页

项目编码	031001006002	项目名称	PP-R塑料管De25			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.39
1.1	二类工	工日	0.134398	-	-	114.576	15.40
1.2	三类工	工日	0.010084	-	-	98.39	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	17.24
2.1	氧气	m3	0.003	-	-	4.96	0.01
2.2	乙炔气	kg	0.001	-	-	28.84	0.03
2.3	焊接钢管	m	0.008	-	-	6.37	0.05
2.4	橡胶软管	m	0.006	-	-	6.62	0.04
2.5	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	10.18	0.02
2.6	普通钢板	kg	0.0245	-	-	4.21	0.10
2.7	压力表	块	0.001	-	-	13.47	0.01
2.8	压力表弯管	个	0.001	-	-	10.42	0.01
2.9	水	t	0.0662	-	-	3.72	0.25
2.10	其他材料费	元	0.088	-	-	1.09	0.10
2.11	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.61	0.04
2.12	漂白粉	kg	0.0009	-	-	5.07	0.00
2.13	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	5.27	0.16
2.14	膨胀螺栓	套	0.9	-	-	0.53	0.48
2.15	电焊条	kg	0.002	-	-	3.93	0.01
2.16	改性聚丙烯管件	个	1	-	-	8.48	8.48
2.17	塑料管座	个	0.9	-	-	1.31	1.18
2.18	PP-R管材	m	1.0557	-	-	5.94	6.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	热熔焊接机	台班	0.004802	-	-	15.8	0.08
3.2	立式钻床	台班	0.000192	-	-	6.66	0.00
3.3	直流弧焊机	台班	0.00096	-	-	72.88	0.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 18 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.78
5	管理费	-	-				4.2
6	利润	-	-				3.24
7	风险费	-	-				
综合单价							41.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 18 页

项目编码	031001006003	项目名称	PP-R塑料管De32			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.39
1.1	二类工	工日	0.134398	-	-	114.576	15.40
1.2	三类工	工日	0.010084	-	-	98.39	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	25.29
2.1	氧气	m3	0.003	-	-	4.96	0.01
2.2	乙炔气	kg	0.001	-	-	28.84	0.03
2.3	焊接钢管	m	0.008	-	-	6.37	0.05
2.4	橡胶软管	m	0.006	-	-	6.62	0.04
2.5	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	10.18	0.02
2.6	普通钢板	kg	0.0245	-	-	4.21	0.10
2.7	压力表	块	0.0007	-	-	13.47	0.01
2.8	压力表弯管	个	0.001	-	-	10.42	0.01
2.9	水	t	0.0646	-	-	3.72	0.24
2.10	其他材料费	元	0.1089	-	-	1.09	0.12
2.11	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.61	0.04
2.12	漂白粉	kg	0.001125	-	-	5.07	0.01
2.13	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	5.27	0.16
2.14	膨胀螺栓	套	0.8	-	-	0.53	0.42
2.15	电焊条	kg	0.002	-	-	3.93	0.01
2.16	改性聚丙烯管件	个	0.8	-	-	18.02	14.42
2.17	塑料管座	个	0.8	-	-	1.59	1.27
2.18	PP-R管材	m	1.0557	-	-	7.89	8.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	热熔焊接机	台班	0.005762	-	-	15.8	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.000192	-	-	6.66	0.00
3.3	直流弧焊机	台班	0.00096	-	-	72.88	0.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 18 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.84
5	管理费	-	-				4.2
6	利润	-	-				3.24
7	风险费	-	-				
综合单价							49.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 18 页

项目编码	031003013001	项目名称	水表DN32				计量单位	个
项目特征	1. 安装部位(室内外) : 室外入口处 2. 型号、规格: DN32冷水表 3. 连接形式: 丝接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	52.18	
1.1	二类工	工日	0.415853	-	-	114.576	47.65	
1.2	三类工	工日	0.046099	-	-	98.39	4.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	182.62	
2.1	橡胶板	kg	0.09	-	-	6.61	0.59	
2.2	机油	kg	0.009	-	-	11.72	0.11	
2.3	螺纹闸阀	个	1.01	-	-	23.15	23.38	
2.4	线麻	kg	0.0014	-	-	21.01	0.03	
2.5	钢锯条	根	0.119	-	-	0.85	0.10	
2.6	铅油	kg	0.0154	-	-	10.96	0.17	
2.7	冷水表	个	1	-	-	158.24	158.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	234.8	
5	管理费	-	-				13.38	
6	利润	-	-				10.31	
7	风险费	-	-					
综合单价								258.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	031003005001	项目名称	PP-R塑料阀门De20			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PP-R塑料阀门De20 2. 连接形式:热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.7
1.1	二类工	工日	0.067228	-	-	114.576	7.70
2	材料费	-	-	-	-	-	26
2.1	钢锯条	根	0.1	-	-	0.85	0.09
2.2	丙酮	kg	0.01	-	-	29.93	0.30
2.3	粘接剂	kg	0.007	-	-	8.89	0.06
2.4	塑料管件(带丝扣)	个	2.02	-	-	1.86	3.76
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	0.3	-	-	0.54	0.16
2.6	棉纱头	kg	0.02	-	-	11.23	0.22
2.7	砂纸	张	0.3	-	-	0.53	0.16
2.8	PP-R截止阀	只	1.01	-	-	21.05	21.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.7
5	管理费	-	-				1.97
6	利润	-	-				1.52
7	风险费	-	-				
综合单价							37.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	031003005002	项目名称	PP-R塑料阀门De32			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PP-R塑料阀门De32 2. 连接形式:热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.66
1.1	二类工	工日	0.101802	-	-	114.576	11.66
2	材料费	-	-	-	-	-	42.04
2.1	钢锯条	根	0.16	-	-	0.85	0.14
2.2	丙酮	kg	0.015	-	-	29.93	0.45
2.3	粘接剂	kg	0.01	-	-	8.89	0.09
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	0.53	-	-	0.54	0.29
2.5	棉纱头	kg	0.03	-	-	11.23	0.34
2.6	砂纸	张	0.4	-	-	0.53	0.21
2.7	塑料管件(带丝扣)	个	2.02	-	-	3.21	6.48
2.8	PP-R截止阀	只	1.01	-	-	33.72	34.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.7
5	管理费	-	-				2.99
6	利润	-	-				2.3
7	风险费	-	-				
综合单价							58.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	031004014001	项目名称	镀铬水嘴DN15			计量单位	个
项目特征	1. 材质:镀铬水嘴 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:丝接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.58
1.1	二类工	工日	0.019208	-	-	114.576	2.20
1.2	三类工	工日	0.003842	-	-	98.39	0.38
2	材料费	-	-	-	-	-	23.63
2.1	线麻	kg	0.001	-	-	21.01	0.02
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	10.96	0.11
2.3	镀锌管箍	个	1.01	-	-	1.72	1.74
2.4	镀铬水嘴	个	1.01	-	-	21.54	21.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.21
5	管理费	-	-				0.66
6	利润	-	-				0.51
7	风险费	-	-				
综合单价							27.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	031004014002	项目名称	不锈钢地漏子DN50			计量单位	个
项目特征	1. 材质: 不锈钢地漏子 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式: 地面安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.43
1.1	二类工	工日	0.109486	-	-	114.576	12.54
1.2	三类工	工日	0.019208	-	-	98.39	1.89
2	材料费	-	-	-	-	-	33.59
2.1	铅油	kg	0.01	-	-	10.96	0.11
2.2	焊接钢管	m	0.1	-	-	18.11	1.81
2.3	普通硅酸盐水泥	kg	0.6	-	-	0.24	0.14
2.4	不锈钢地漏	个	1	-	-	31.52	31.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.02
5	管理费	-	-				3.7
6	利润	-	-				2.85
7	风险费	-	-				
综合单价							54.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	031001006004	项目名称	U-PVC塑料排水管De75			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC塑料排水管De75 4. 连接形式:胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.62
1.1	二类工	工日	0.165631	-	-	114.576	18.98
1.2	三类工	工日	0.016711	-	-	98.39	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	22.49
2.1	氧气	m3	0.0009	-	-	4.96	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.00033	-	-	28.84	0.01
2.3	水	t	0.0266	-	-	3.72	0.10
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.93	0.01
2.5	钢锯条	根	0.187	-	-	0.85	0.16
2.6	丙酮	kg	0.028	-	-	29.93	0.84
2.7	棉纱头	kg	0.029	-	-	11.23	0.33
2.8	普通硅酸盐水泥	kg	0.488	-	-	0.24	0.12
2.9	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.019	-	-	33.57	0.64
2.10	PVC—U排水塑料管件(室内)	个	1.15	-	-	6.12	7.04
2.11	扁钢	kg	0.076	-	-	4.6	0.35
2.12	角钢立管卡	付	0.4	-	-	10.01	4.00
2.13	透气帽(铅丝球)	个	0.05	-	-	3.05	0.15
2.14	普通钢板	kg	0.00735	-	-	4.27	0.03
2.15	电	度	0.176	-	-	0.64	0.11
2.16	塑料球	个	0.02	-	-	6.38	0.13
2.17	破布	kg	0.00084	-	-	2.42	0.00
2.18	精制六角带帽螺栓	套	0.54	-	-	0.89	0.48
2.19	膨胀螺栓	套	0.316	-	-	1.29	0.41
2.20	铁砂布	张	0.07	-	-	1.72	0.12
2.21	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.73	0.00
2.22	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.04	0.04
2.23	砂子	m3	0.0011	-	-	63.18	0.07
2.24	UPVC排水管	m	0.996705	-	-	7.38	7.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 15 页 共 18 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	立式钻床	台班	0.001152	-	-	6.66	0.01
3.2	直流弧焊机	台班	0.000961	-	-	72.88	0.07
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.00048	-	-	33.93	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.2
5	管理费	-	-				5.29
6	利润	-	-				4.07
7	风险费	-	-				
综合单价							52.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	031001006005	项目名称	U-PVC塑料排水管De110			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC塑料排水管De110 4. 连接形式: 胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.16
1.1	二类工	工日	0.186164	-	-	114.576	21.33
1.2	三类工	工日	0.018632	-	-	98.39	1.83
2	材料费	-	-	-	-	-	40.93
2.1	氧气	m3	0.0009	-	-	4.96	0.00
2.2	乙炔气	kg	0.00033	-	-	28.84	0.01
2.3	水	t	0.0392	-	-	3.72	0.15
2.4	电焊条	kg	0.003	-	-	3.93	0.01
2.5	钢锯条	根	0.438	-	-	0.85	0.37
2.6	丙酮	kg	0.033	-	-	29.93	0.99
2.7	棉纱头	kg	0.03	-	-	11.23	0.34
2.8	普通硅酸盐水泥	kg	0.472	-	-	0.24	0.11
2.9	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.022	-	-	33.57	0.74
2.10	扁钢	kg	0.16	-	-	4.6	0.74
2.11	普通钢板	kg	0.00735	-	-	4.27	0.03
2.12	电	度	0.224	-	-	0.64	0.14
2.13	破布	kg	0.00093	-	-	2.42	0.00
2.14	精制六角带帽螺栓	套	0.7	-	-	0.89	0.62
2.15	铁砂布	张	0.09	-	-	1.72	0.15
2.16	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.73	0.00
2.17	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.04	0.04
2.18	砂子	m3	0.0011	-	-	63.18	0.07
2.19	PVC—U排水塑料管件(室内)	个	1.304	-	-	13.9	18.13
2.20	角钢立管卡	付	0.33	-	-	10.91	3.60
2.21	透气帽(铅丝球)	个	0.05	-	-	6.47	0.32
2.22	塑料球	个	0.02	-	-	10.04	0.20
2.23	膨胀螺栓	套	0.432	-	-	1.5	0.65
2.24	UPVC螺旋消音排水管	m	0.88182	-	-	15.31	13.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 17 页 共 18 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	立式钻床	台班	0.001152	-	-	6.66	0.01
3.2	直流弧焊机	台班	0.00096	-	-	72.88	0.07
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.00048	-	-	33.93	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.18
5	管理费	-	-				5.94
6	利润	-	-				4.58
7	风险费	-	-				
综合单价							74.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	031003015001	项目名称	排水管阻火圈De110				计量单位	个
项目特征	1. 规格:排水管阻火圈De110 2. 连接形式:楼板开洞安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.69	
1.1	二类工	工日	0.075872	-	-	114.576	8.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	44.85	
2.1	塑料胀管	个	5.3148	-	-	0.11	0.58	
2.2	镀锌木螺钉	10个	0.4326	-	-	5.24	2.27	
2.3	垫圈	10个	0.3672	-	-	0.5	0.18	
2.4	阻火圈	个	1	-	-	41.81	41.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.54	
5	管理费	-	-				2.23	
6	利润	-	-				1.72	
7	风险费	-	-					
综合单价								57.49

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

工程名称: 室内给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							发包人自行供应材料的，可按招标人供应材料价值的1%计算。
2	专业分包工程							1. 发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费可按分包专业工程估算造价的1.5%计算； 2. 发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供脚手架、垂直运输机械以及对总包单位的非生产人员工资、工效降低、工序交叉影响等配合服务的补偿，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，可按分包专业工程估算造价的4%计算；
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

工程名称: 室内给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	拆除工程					3151.93
1	011613001003	插座拆除	1. 拆除名称: 嵌入式暗插座拆除	套	111	7.09	786.99
2	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 穿线管敷设凿槽 2. 规格: 40*40mm 3. 类型: 墙面、天棚 4. 填充(恢复)方式: 膨胀水泥砂浆填塞	m	117.6	20.11	2364.94
	二	电气照明工程					52074.01
3	030404017001	配电箱AP-1 600*800*160	1. 名称: 配电箱 2. 规格: AP-1 600*800*160 3. 安装方式: 墙面嵌入式安装	台	1	1920.86	1920.86
4	030404017002	配电箱AL 450*600*160	1. 名称: 配电箱 2. 规格: AL 450*600*160 3. 安装方式: 墙面嵌入式安装	台	4	1147.04	4588.16
5	030411001001	配管PC20	1. 名称: 照明穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗敷设	m	478.48	12.44	5952.29
6	030411001002	配管PC25	1. 名称: 插座穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷设	m	476.8	18.15	8653.92
7	030411001003	配管SC32	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷设	m	28	28.57	799.96
8	030411001004	配管SC40	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗敷设	m	63.11	44.53	2810.29
9	030411001005	配管SC50	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗敷设	m	7.36	49.20	362.11
本页小计							28239.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030408001002	电力电缆WDZN-YJY22-5*25mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*25mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下	m	10.26	166.68	1710.14
11	030408001003	电力电缆WDZN-YJY22-5*10mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*10mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下	m	68.01	69.03	4694.73
12	030408001004	电力电缆WDZN-YJY22-5*6mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*6mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下	m	32.9	50.63	1665.73
13	030411004002	配线BV2.5mm2	1. 名称: 照明导线 2. 配线形式: 穿管暗敷设 3. 规格: BV2.5mm2 4. 材质: 铜芯塑料线	m	1274.65	4.90	6245.79
14	030411004003	配线BV4.0mm2	1. 名称: 插座导线 2. 配线形式: 穿管暗敷设 3. 规格: BV4.0mm2 4. 材质: 铜芯塑料线	m	1180.8	5.58	6588.86
15	030404034001	单联跷板开关	1. 名称: 单联跷板开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86系列 4. 安装方式: 墙面嵌入式安装	个	1	21.23	21.23
本页小计							20926.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030404034002	双联跷板开关	1. 名称: 双联跷板开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86系列 4. 安装方式: 墙面嵌入式安装	个	28	26.99	755.72
17	030404035001	插座	1. 名称: 五孔安全插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86系列 4. 安装方式: 墙面嵌入式安装	个	85	31.85	2707.25
18	030404031002	开关插座接线盒	1. 名称: 开关插座接线盒 2. 型号: PVC 3. 规格: 86系列	个	114	10.57	1204.98
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1KV	系统	1	1391.99	1391.99
	三	弱电工程					12304.67
20	030502001001	总网络配线架	1. 名称: 总网络配线架 2. 材质: 钢制 3. 安装方式: 墙面嵌入式安装	台	1	1150.64	1150.64
21	030411001006	配管SC80	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 暗敷设	m	11.8	92.32	1089.38
22	030411001007	配管PC32	1. 名称: 插座穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 暗敷设	m	244.5	19.61	4794.65
23	030502007001	光缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: 72芯 3. 线缆对数: 1 4. 敷设方式: 穿管暗敷设	m	17.8	11.29	200.96
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称: UTP网络线缆 2. 线缆对数: 1 3. 敷设方式: 穿管暗敷设	m	594.6	5.46	3246.52
本页小计							16542.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 26 页

项目编码	011613001003	项目名称	插座拆除				计量单位	套
项目特征	1. 拆除名称: 嵌入式暗插座拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.88	
1.1	综合工日	工日	0.046099	-	-	105.869	4.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.88	
5	管理费	-	-				1.25	
6	利润	-	-				0.96	
7	风险费	-	-					
综合单价							7.09	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 26 页

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:穿线管敷设凿槽 2. 规格:40*40mm 3. 类型:墙面、天棚 4. 填充(恢复)方式:膨胀水泥砂浆填塞							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.83	
1.1	综合工日	工日	0.130614	-	-	105.869	13.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.83	
5	管理费	-	-				3.55	
6	利润	-	-				2.73	
7	风险费	-	-					
综合单价								20.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 3 页 共 26 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱AP-1 600*800*160				计量单位	台
项目特征	1. 名称: 配电箱 2. 规格: AP-1 600*800*160 3. 安装方式: 墙面嵌入式安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	239.38	
1.1	二类工	工日	1.888146	-	-	114.576	216.34	
1.2	三类工	工日	0.105644	-	-	98.39	10.39	
1.3	一类工	工日	0.104684	-	-	120.805	12.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	1572.8	
2.1	电力复合脂	kg	0.41	-	-	81.27	33.32	
2.2	塑料软管	kg	0.18	-	-	8.34	1.50	
2.3	裸铜线	kg	0.23	-	-	66.26	15.24	
2.4	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.23	2.50	
2.5	钢板垫板	kg	0.15	-	-	4.45	0.67	
2.6	自粘性橡胶带	卷	0.15	-	-	4.24	0.64	
2.7	破布	kg	0.1	-	-	2.42	0.24	
2.8	镀锌六角螺栓	10套	0.21	-	-	14.07	2.95	
2.9	铁砂布	张	1	-	-	1.72	1.72	
2.10	焊锡丝	kg	0.08	-	-	66.22	5.30	
2.11	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.0105	-	-	22.41	0.24	
2.12	调和漆	kg	0.03	-	-	13.52	0.41	
2.13	配电箱	台	1	-	-	1508.08	1508.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1812.18	
5	管理费	-	-				61.38	
6	利润	-	-				47.3	
7	风险费	-	-					
综合单价								1920.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 4 页 共 26 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱AL 450*600*160				计量单位	台
项目特征	1. 名称: 配电箱 2. 规格: AL 450*600*160 3. 安装方式: 墙面嵌入式安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	239.38	
1.1	二类工	工日	1.888146	-	-	114.576	216.34	
1.2	三类工	工日	0.105644	-	-	98.39	10.39	
1.3	一类工	工日	0.104684	-	-	120.805	12.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	798.98	
2.1	电力复合脂	kg	0.41	-	-	81.27	33.32	
2.2	塑料软管	kg	0.2322	-	-	8.34	1.94	
2.3	裸铜线	kg	0.23	-	-	66.26	15.24	
2.4	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.23	2.50	
2.5	钢板垫板	kg	0.1935	-	-	4.45	0.86	
2.6	自粘性橡胶带	卷	0.1935	-	-	4.24	0.82	
2.7	破布	kg	0.1	-	-	2.42	0.24	
2.8	镀锌六角螺栓	10套	0.2709	-	-	14.07	3.81	
2.9	铁砂布	张	1.29	-	-	1.72	2.22	
2.10	焊锡丝	kg	0.0904	-	-	66.22	5.99	
2.11	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	-	-	22.41	0.22	
2.12	调和漆	kg	0.0387	-	-	13.52	0.52	
2.13	配电箱AL	台	1	-	-	731.3	731.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1038.36	
5	管理费	-	-				61.38	
6	利润	-	-				47.3	
7	风险费	-	-					
综合单价								1147.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 5 页 共 26 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管PC20				计量单位	m
项目特征	1. 名称:照明穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.85	
1.1	二类工	工日	0.057201	-	-	114.576	6.55	
1.2	三类工	工日	0.003006	-	-	98.39	0.30	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.48	
2.1	其他材料费	元	0.02486	-	-	1.09	0.03	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	5.52	0.01	
2.3	粘接剂	kg	0.0005	-	-	8.89	0.00	
2.4	水泥砂浆强度等级	m3	0.0019	-	-	122.03	0.23	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.83	0.01	
2.6	钢锯条	根	0.01	-	-	0.85	0.01	
2.7	半硬塑料管	m	1.0971	-	-	1.99	2.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.33	
5	管理费	-	-				1.76	
6	利润	-	-				1.35	
7	风险费	-	-					
综合单价								12.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 26 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管PC25			计量单位	m
项目特征	1. 名称:插座穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.13
1.1	二类工	工日	0.084621	-	-	114.576	9.70
1.2	三类工	工日	0.004456	-	-	98.39	0.44
2	材料费	-	-	-	-	-	3.42
2.1	其他材料费	元	0.05522	-	-	1.09	0.06
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	5.52	0.01
2.3	粘接剂	kg	0.0007	-	-	8.89	0.01
2.4	水泥砂浆强度等级	m3	0.0045	-	-	122.03	0.55
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.83	0.01
2.6	钢锯条	根	0.01	-	-	0.85	0.01
2.7	半硬塑料管	m	1.0971	-	-	2.53	2.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.55
5	管理费	-	-				2.6
6	利润	-	-				2
7	风险费	-	-				
综合单价							18.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 26 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管SC32				计量单位	m
项目特征	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.14	
1.1	二类工	工日	0.076285	-	-	114.576	8.74	
1.2	三类工	工日	0.004014	-	-	98.39	0.39	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.97	
2.1	其他材料费	元	0.05918	-	-	1.09	0.06	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.83	0.03	
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.85	0.02	
2.4	溶剂汽油	kg	0.0041	-	-	7.61	0.03	
2.5	圆钢	kg	0.009	-	-	3.38	0.03	
2.6	电焊条	kg	0.009	-	-	3.93	0.04	
2.7	防锈漆	kg	0.0162	-	-	14.23	0.23	
2.8	沥青清漆	kg	0.0062	-	-	15.99	0.10	
2.9	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	6.6	1.09	
2.10	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.56	0.09	
2.11	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.36	0.06	
2.12	钢管	m	1.06605	-	-	12.38	13.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31	
3.1	弯管机	台班	0.000576	-	-	77.57	0.04	
3.2	交流弧焊机	台班	0.004514	-	-	58.56	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.42	
5	管理费	-	-				2.34	
6	利润	-	-				1.81	
7	风险费	-	-					
综合单价								28.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 26 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管SC40				计量单位	m
项目特征	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	15.64	
1.1	二类工	工日	0.130566	-	-	114.576	14.96	
1.2	三类工	工日	0.006867	-	-	98.39	0.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.36	
2.1	其他材料费	元	0.12771	-	-	1.09	0.14	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008514	-	-	4.83	0.04	
2.3	钢锯条	根	0.0387	-	-	0.85	0.03	
2.4	溶剂汽油	kg	0.00682	-	-	7.61	0.05	
2.5	圆钢	kg	0.035862	-	-	3.38	0.12	
2.6	电焊条	kg	0.014577	-	-	3.93	0.06	
2.7	防锈漆	kg	0.03225	-	-	14.23	0.46	
2.8	沥青清漆	kg	0.00903	-	-	15.99	0.14	
2.9	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	11.9	1.96	
2.10	塑料护口(钢管用)	个	0.199305	-	-	0.74	0.15	
2.11	镀锌锁紧螺母	个	0.199305	-	-	0.64	0.13	
2.12	钢管	m	1.06605	-	-	16.96	18.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43	
3.1	弯管机	台班	0.001249	-	-	77.57	0.10	
3.2	交流弧焊机	台班	0.005666	-	-	58.56	0.33	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.43	
5	管理费	-	-				4.01	
6	利润	-	-				3.09	
7	风险费	-	-					
综合单价								44.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 26 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管SC50				计量单位	m
项目特征	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	15.64	
1.1	二类工	工日	0.130566	-	-	114.576	14.96	
1.2	三类工	工日	0.006867	-	-	98.39	0.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	26.03	
2.1	其他材料费	元	0.099	-	-	1.09	0.11	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.83	0.03	
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.85	0.03	
2.4	溶剂汽油	kg	0.0062	-	-	7.61	0.05	
2.5	圆钢	kg	0.0278	-	-	3.38	0.09	
2.6	电焊条	kg	0.0113	-	-	3.93	0.04	
2.7	防锈漆	kg	0.025	-	-	14.23	0.36	
2.8	沥青清漆	kg	0.007	-	-	15.99	0.11	
2.9	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	11.9	1.96	
2.10	塑料护口(钢管用)	个	0.171495	-	-	0.74	0.13	
2.11	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.64	0.10	
2.12	钢管	m	1.06605	-	-	21.59	23.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43	
3.1	弯管机	台班	0.001249	-	-	77.57	0.10	
3.2	交流弧焊机	台班	0.005666	-	-	58.56	0.33	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.1	
5	管理费	-	-				4.01	
6	利润	-	-				3.09	
7	风险费	-	-					
综合单价								49.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 26 页

工程名称: 室内电气工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆WDZN-YJY22-5*25mm2			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*25mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.86
1.1	二类工	工日	0.054685	-	-	114.576	6.27
1.2	三类工	工日	0.006079	-	-	98.39	0.60
2	材料费	-	-	-	-	-	156.62
2.1	其他材料费	元	0.135656	-	-	1.09	0.15
2.2	汽油	kg	0.009675	-	-	7.88	0.08
2.3	镀锌铁丝	kg	0.004128	-	-	4.83	0.02
2.4	破布	kg	0.00645	-	-	2.42	0.02
2.5	硬脂酸	kg	0.000645	-	-	43.97	0.03
2.6	镀锌电缆吊挂	套	0.091719	-	-	6.58	0.60
2.7	镀锌电缆卡子	套	0.234	-	-	2.3	0.54
2.8	标志牌	个	0.06	-	-	0.11	0.01
2.9	橡胶垫	m2	0.000903	-	-	31.35	0.03
2.10	镀锌六角螺栓	10套	0.039474	-	-	8.93	0.35
2.11	膨胀螺栓	套	0.020898	-	-	1.29	0.03
2.12	合金钢钻头	个	0.002064	-	-	6.36	0.01
2.13	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	9.68	0.01
2.14	电力电缆	m	1.035	-	-	149.52	154.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	汽车式起重机	台班	9.6e-5	-	-	486.377	0.05
3.2	载货汽车	台班	9.6e-5	-	-	379.6	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.56
5	管理费	-	-				1.76
6	利润	-	-				1.36
7	风险费	-	-				
综合单价							166.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 26 页

工程名称: 室内电气工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆WDZN-YJY22-5*10mm2				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*10mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.78	
1.1	二类工	工日	0.030109	-	-	114.576	3.45	
1.2	三类工	工日	0.003352	-	-	98.39	0.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	63.46	
2.1	其他材料费	元	0.095021	-	-	1.09	0.10	
2.2	汽油	kg	0.006321	-	-	7.88	0.05	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.003354	-	-	4.83	0.02	
2.4	破布	kg	0.004515	-	-	2.42	0.01	
2.5	硬脂酸	kg	0.000387	-	-	43.97	0.02	
2.6	镀锌电缆吊挂	套	0.097524	-	-	6.58	0.64	
2.7	标志牌	个	0.0774	-	-	0.11	0.01	
2.8	橡胶垫	m2	0.000542	-	-	31.35	0.02	
2.9	镀锌六角螺栓	10套	0.039474	-	-	8.93	0.35	
2.10	沥青绝缘漆	kg	0.000774	-	-	9.68	0.01	
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.316695	-	-	1.29	0.41	
2.12	膨胀螺栓	套	0.020898	-	-	1.02	0.02	
2.13	合金钢钻头	个	0.002322	-	-	6.46	0.02	
2.14	电力电缆	m	1.035	-	-	59.7	61.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07	
3.1	汽车式起重机	台班	7.7e-5	-	-	486.377	0.04	
3.2	载货汽车	台班	7.7e-5	-	-	379.6	0.03	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.31	
5	管理费	-	-				0.97	
6	利润	-	-				0.75	
7	风险费	-	-					
综合单价								69.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 26 页

工程名称: 室内电气工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆WDZN-YJY22-5*6mm2				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*6mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.78	
1.1	二类工	工日	0.030109	-	-	114.576	3.45	
1.2	三类工	工日	0.003352	-	-	98.39	0.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	45.06	
2.1	其他材料费	元	0.07366	-	-	1.09	0.08	
2.2	汽油	kg	0.0049	-	-	7.88	0.04	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0026	-	-	4.83	0.01	
2.4	破布	kg	0.0035	-	-	2.42	0.01	
2.5	硬脂酸	kg	0.0003	-	-	43.97	0.01	
2.6	镀锌电缆吊挂	套	0.0756	-	-	6.58	0.50	
2.7	标志牌	个	0.06	-	-	0.11	0.01	
2.8	橡胶垫	m2	0.00042	-	-	31.35	0.01	
2.9	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.93	0.27	
2.10	沥青绝缘漆	kg	0.0006	-	-	9.68	0.01	
2.11	镀锌电缆卡子	个	0.2455	-	-	1.29	0.32	
2.12	膨胀螺栓	套	0.0162	-	-	1.02	0.02	
2.13	合金钢钻头	个	0.0018	-	-	6.46	0.01	
2.14	电力电缆	m	1.035	-	-	42.29	43.77	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07	
3.1	汽车式起重机	台班	7.7e-5	-	-	486.377	0.04	
3.2	载货汽车	台班	7.7e-5	-	-	379.6	0.03	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.91	
5	管理费	-	-				0.97	
6	利润	-	-				0.75	
7	风险费	-	-					
综合单价								50.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030411004002	项目名称	配线BV2. 5mm2			计量单位	m
项目特征	1. 名称:照明导线 2. 配线形式:穿管暗敷设 3. 规格:BV2. 5mm2 4. 材质:铜芯塑料线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.99
1.1	二类工	工日	0.008644	-	-	114.576	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3.46
2.1	其他材料费	元	0.01144	-	-	1.09	0.01
2.2	汽油	kg	0.005	-	-	7.88	0.04
2.3	钢丝	kg	0.00063	-	-	6.1	0.00
2.4	塑料胶布带	卷	0.0025	-	-	5.19	0.01
2.5	棉纱头	kg	0.001848	-	-	11.23	0.02
2.6	焊锡	kg	0.002	-	-	46.15	0.09
2.7	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	22.81	0.00
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	1.2006	-	-	2.73	3.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.45
5	管理费	-	-				0.25
6	利润	-	-				0.2
7	风险费	-	-				
综合单价							4.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030411004003	项目名称	配线BV4. 0mm2			计量单位	m
项目特征	1. 名称:插座导线 2. 配线形式:穿管暗敷设 3. 规格:BV4. 0mm2 4. 材质:铜芯塑料线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.69
1.1	二类工	工日	0.006051	-	-	114.576	0.69
2	材料费	-	-	-	-	-	4.57
2.1	其他材料费	元	0.01122	-	-	1.09	0.01
2.2	汽油	kg	0.005	-	-	7.88	0.04
2.3	钢丝	kg	0.00091	-	-	6.1	0.01
2.4	塑料胶布带	卷	0.0014	-	-	5.19	0.01
2.5	棉纱头	kg	0.002	-	-	11.23	0.02
2.6	焊锡	kg	0.002	-	-	46.15	0.09
2.7	焊锡膏	kg	7.4e-5	-	-	22.81	0.00
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	1.1385	-	-	3.86	4.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.26
5	管理费	-	-				0.18
6	利润	-	-				0.14
7	风险费	-	-				
综合单价							5.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030404034001	项目名称	单联跷板开关			计量单位	个
项目特征	1. 名称:单联跷板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	二类工	工日	0.073471	-	-	114.576	8.42
2	材料费	-	-	-	-	-	8.99
2.1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.28975	-	-	1.52	0.44
2.2	其他材料费	元	0.02002	-	-	1.09	0.02
2.3	木螺钉	10个	0.1664	-	-	0.82	0.14
2.4	镀锌铁丝	kg	0.007	-	-	5.52	0.04
2.5	单联跷板开关	个	1.02	-	-	8.19	8.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.41
5	管理费	-	-				2.16
6	利润	-	-				1.66
7	风险费	-	-				
综合单价							21.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030404034002	项目名称	双联跷板开关			计量单位	个
项目特征	1. 名称:双联跷板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.81
1.1	二类工	工日	0.076928	-	-	114.576	8.81
2	材料费	-	-	-	-	-	14.18
2.1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.458	-	-	1.52	0.70
2.2	其他材料费	元	0.0396	-	-	1.09	0.04
2.3	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.82	0.17
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.52	0.06
2.5	双联跷板开关	个	1.02	-	-	12.95	13.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.99
5	管理费	-	-				2.26
6	利润	-	-				1.74
7	风险费	-	-				
综合单价							26.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030404035001	项目名称	插座			计量单位	个
项目特征	1. 名称:五孔安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.89
1.1	二类工	工日	0.09508	-	-	114.576	10.89
2	材料费	-	-	-	-	-	16.02
2.1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.763	-	-	1.52	1.16
2.2	其他材料费	元	0.0631	-	-	1.09	0.07
2.3	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.82	0.17
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.52	0.06
2.5	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.55	0.53
2.6	暗插座	套	1.02	-	-	13.75	14.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.91
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				2.15
7	风险费	-	-				
综合单价							31.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030404031002	项目名称	开关插座接线盒				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 开关插座接线盒 2. 型号: PVC 3. 规格: 86系列							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.75	
1.1	二类工	工日	0.041489	-	-	114.576	4.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.66	
2.1	其他材料费	元	0.0638	-	-	1.09	0.07	
2.2	塑料护口(钢管用)	个	1.03	-	-	0.38	0.39	
2.3	镀锌锁紧螺母	个	1.03	-	-	0.27	0.28	
2.4	塑料接线盒	个	1.02	-	-	2.86	2.92	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.41	
5	管理费	-	-				1.22	
6	利润	-	-				0.94	
7	风险费	-	-					
综合单价								10.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统				计量单位	系统
项目特征	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	895.81	
1.1	二类工	工日	6.592186	-	-	114.576	755.31	
1.2	一类工	工日	1.163044	-	-	120.805	140.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.14	
2.1	校验材料费	元	9.28	-	-	0.99	9.19	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	80.34	
3.1	数字万用表	台班	1.843968	-	-	5.662	10.44	
3.2	电缆测试仪	台班	0.921984	-	-	16.094	14.84	
3.3	电压电流互感升流器	台班	0.921984	-	-	27.611	25.46	
3.4	电能校验仪	台班	0.921984	-	-	32.106	29.60	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	985.29	
5	管理费	-	-				229.69	
6	利润	-	-				177.01	
7	风险费	-	-					
综合单价								1391.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030502001001	项目名称	总网络配线架				计量单位	台
项目特征	1. 名称:总网络配线架 2. 材质:钢制 3. 安装方式:墙面嵌入式安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	118.84	
1.1	二类工	工日	1.037232	-	-	114.576	118.84	
2	材料费	-	-	-	-	-	977.85	
2.1	螺栓	套	4.08	-	-	1.26	5.14	
2.2	总网络配线架	条	1	-	-	972.72	972.72	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1096.69	
5	管理费	-	-				30.47	
6	利润	-	-				23.48	
7	风险费	-	-					
综合单价								1150.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030411001006	项目名称	配管SC80				计量单位	m
项目特征	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.87	
1.1	二类工	工日	0.299549	-	-	114.576	34.32	
1.2	三类工	工日	0.01577	-	-	98.39	1.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	39.51	
2.1	其他材料费	元	0.20658	-	-	1.09	0.23	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008514	-	-	4.83	0.04	
2.3	钢锯条	根	0.0576	-	-	0.85	0.05	
2.4	溶剂汽油	kg	0.0127	-	-	7.61	0.10	
2.5	圆钢	kg	0.03017	-	-	3.38	0.10	
2.6	镀锌管接头	个	0.10815	-	-	35.75	3.87	
2.7	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	1.08	0.17	
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	1.72	0.27	
2.9	电焊条	kg	0.017544	-	-	3.93	0.07	
2.10	防锈漆	kg	0.05599	-	-	14.23	0.80	
2.11	沥青清漆	kg	0.0128	-	-	15.99	0.20	
2.12	钢管	m	1.06605	-	-	31.55	33.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65	
3.1	弯管机	台班	0.003265	-	-	77.57	0.25	
3.2	交流弧焊机	台班	0.006819	-	-	58.56	0.40	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.03	
5	管理费	-	-				9.2	
6	利润	-	-				7.09	
7	风险费	-	-					
综合单价								92.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030411001007	项目名称	配管PC32				计量单位	m
项目特征	1. 名称:插座穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.13	
1.1	二类工	工日	0.084621	-	-	114.576	9.70	
1.2	三类工	工日	0.004456	-	-	98.39	0.44	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.88	
2.1	其他材料费	元	0.049698	-	-	1.09	0.05	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	5.52	0.01	
2.3	粘接剂	kg	0.0005	-	-	8.89	0.00	
2.4	水泥砂浆强度等级	m3	0.0045	-	-	122.03	0.55	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.83	0.01	
2.6	钢锯条	根	0.01	-	-	0.85	0.01	
2.7	半硬塑料管	m	1.0971	-	-	3.87	4.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.01	
5	管理费	-	-				2.6	
6	利润	-	-				2	
7	风险费	-	-					
综合单价								19.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030502007001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 光纤 2. 规格: 72芯 3. 线缆对数: 1 4. 敷设方式: 穿管暗敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.27
1.1	二类工	工日	0.028524	-	-	114.576	3.27
2	材料费	-	-	-	-	-	6.41
2.1	光缆	m	1.0557	-	-	6.07	6.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	对讲机	台班	0.028812	-	-	4.222	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.8
5	管理费	-	-				0.84
6	利润	-	-				0.65
7	风险费	-	-				
综合单价							11.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称:UTP网络线缆 2. 线缆对数:1 3. 敷设方式:穿管暗敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.29	
1.1	二类工	工日	0.011237	-	-	114.576	1.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.55	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	5.04	0.01	
2.2	双绞线缆	m	1.0557	-	-	3.35	3.54	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04	
3.1	对讲机	台班	0.009604	-	-	4.222	0.04	
3.2	数字万用表	台班	0.00096	-	-	4.12	0.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.88	
5	管理费	-	-				0.33	
6	利润	-	-				0.25	
7	风险费	-	-					
综合单价								5.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座			计量单位	个
项目特征	1. 名称:信息插座 2. 类别:双口 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 5. 底盒材质、规格:86系列						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.95
1.1	二类工	工日	0.043218	-	-	114.576	4.95
2	材料费	-	-	-	-	-	21.85
2.1	光纤信息插座	个	1.01	-	-	21.63	21.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.8
5	管理费	-	-				1.27
6	利润	-	-				0.98
7	风险费	-	-				
综合单价							29.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 26 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	030404031003	项目名称	插座接线盒				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 开关插座接线盒 2. 型号: PVC 3. 规格: 86系列							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.75	
1.1	二类工	工日	0.041489	-	-	114.576	4.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.66	
2.1	其他材料费	元	0.0638	-	-	1.09	0.07	
2.2	塑料护口(钢管用)	个	1.03	-	-	0.38	0.39	
2.3	镀锌锁紧螺母	个	1.03	-	-	0.27	0.28	
2.4	塑料接线盒	个	1.02	-	-	2.86	2.92	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.41	
5	管理费	-	-				1.22	
6	利润	-	-				0.94	
7	风险费	-	-					
综合单价								10.57

措施项目清单计价表

工程名称: 室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费		2436.06	
2	031401011001	环境保护费		590.09	
3	031401010001	文明施工费		300.61	
4	031401012001	临时设施费		875.11	
5	031401020001	夜间施工增加费		498.79	
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费		22.27	
8	031401021001	冬雨季施工增加费		601.22	
9	031401045001	工程定位复测费		126.92	
10	031401017001	特殊地区增加费			
本页小计				5451.07	--
合 计				5451.07	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							发包人自行供应材料的，可按招标人供应材料价值的1%计算。
2	专业分包工程							1. 发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费可按分包专业工程估算造价的1.5%计算； 2. 发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供脚手架、垂直运输机械以及对总包单位的非生产人员工资、工效降低、工序交叉影响等配合服务的补偿，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，可按分包专业工程估算造价的4%计算；
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

工程名称: 室内电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	室外场地铺装硬化及围墙维修工程					94340.18
1	040204001001	场地整形碾压	1. 部位:院区场地 2. 范围:铺装基层平整碾压夯实	m2	648.75	2.19	1420.76
2	040204003001	现浇混凝土人行道砼垫层	1. 混凝土强度等级: C20商品砼 2. 厚度:100mm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:垫层	m2	648.75	50.68	32878.65
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 200*200*60渗水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:25厚干硬性水泥砂浆结合层	m2	648.75	59.40	38535.75
4	011407001001	围墙墙面喷刷涂料	1. 基层类型:基层处理 2. 喷刷涂料部位:室外围墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆三遍	m2	459.52	41.35	19001.15
5	011204003001	铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴	1. 墙体类型:铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴35% 2. 安装方式:基层处理水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400文化砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10mm	m2	19.44	128.80	2503.87
	二	给排水管道构筑物工程					47934.29
6	011702031001	成品化粪池	1. 化粪池部位:室外 2. 化粪池规格:20m3 3. 做法:参见图集12S3-116-4	座	1	13463.57	13463.57
本页小计							107803.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504008001	隔油池	1. 名称:隔油池 2. 型号、规格:参见图集12S3-99	座	1	8043.94	8043.94
8	010507006001	给水检查井	1. 部位:室外给水阀门井 2. 混凝土强度等级:C20 3. 做法:参见图集05S502-16	座	4	2520.17	10080.68
9	010507006002	污水检查井	1. 部位:室外污水检查井 2. 混凝土强度等级:C20 3. 做法:参见图集甘12S3-34	座	4	3009.51	12038.04
10	040101002001	给排水管沟挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内	m3	59.55	3.95	235.22
11	010201001001	砂垫层	1. 材料种类及配比:砂垫层	m3	5.95	131.39	781.77
12	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:挖出原土 3. 填方来源、运距:现场	m3	53.6	19.60	1050.56
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:6Km以内	m3	5.95	17.98	106.98
14	040501004001	PP-R塑料管De50	1. 材质及规格:PP-R塑料给水管De50 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:2.1m以内 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	8.63	40.73	351.50
15	040502005001	PP-R阀门De50	1. 种类:PP-R闸阀 2. 材质及规格:De50 3. 连接方式:热熔连接	个	1	108.50	108.50
本页小计							32797.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 21 页

项目编码	040204001001	项目名称	场地整形碾压				计量单位	m2
项目特征	1. 部位:院区场地 2. 范围:铺装基层平整碾压夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56	
1.1	综合工日	工日	0.014704	-	-	105.869	1.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12	
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000259	-	-	459.92	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.68	
5	管理费	-	-				0.32	
6	利润	-	-				0.19	
7	风险费	-	-					
综合单价								2.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 21 页

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道砼垫层				计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 厚度:100mm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.13	
1.1	综合工日	工日	0.105164	-	-	105.869	11.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	36.16	
2.1	其他材料费	元	0.0012	-	-	1.09	0.00	
2.2	水	m3	0.005	-	-	3.72	0.02	
2.3	铁件	kg	0.0036	-	-	5.95	0.02	
2.4	电	kw·h	0.0181	-	-	0.64	0.01	
2.5	板方材	m3	2e-5	-	-	1967.65	0.04	
2.6	商品混凝土	m3	0.10557	-	-	341.68	36.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.29	
5	管理费	-	-				2.15	
6	利润	-	-				1.24	
7	风险费	-	-					
综合单价								50.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 3 页 共 21 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设				计量单位	m2
项目特征	1. 块料品种、规格:200*200*60渗水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:25厚干硬性水泥砂浆结合层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.05	
1.1	综合工日	工日	0.151628	-	-	105.869	16.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	37.56	
2.1	其他材料费	元	0.0943	-	-	1.09	0.10	
2.2	水	m3	0.00523	-	-	3.72	0.02	
2.3	水泥砂浆	m3	0.03075	-	-	211.38	6.50	
2.4	水泥花砖	千块	0.0255	-	-	1213.46	30.94	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.7	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.004869	-	-	144.52	0.70	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.31	
5	管理费	-	-				3.23	
6	利润	-	-				1.86	
7	风险费	-	-					
综合单价								59.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 4 页 共 21 页

项目编码	011407001001	项目名称	围墙墙面喷刷涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型:基层处理 2. 喷刷涂料部位:室外围墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.23	
1.1	二类工	工日	0.133438	-	-	114.576	15.29	
1.2	三类工	工日	0.02995	-	-	98.39	2.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	17.57	
2.1	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	5.32	1.60	
2.2	木砂纸	张	0.09	-	-	0.67	0.06	
2.3	乳胶漆	kg	0.54855	-	-	13.67	7.50	
2.4	腻子粉	kg	2.277	-	-	3.69	8.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.8	
5	管理费	-	-				3.52	
6	利润	-	-				2.03	
7	风险费	-	-					
综合单价								41.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 5 页 共 21 页

项目编码	011204003001	项目名称	铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴			计量单位	m2
项目特征	1. 墙体类型:铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴35% 2. 安装方式:基层处理水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400文化砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	69.81
1.1	二类工	工日	0.013638	-	-	114.576	1.56
1.2	三类工	工日	0.179499	-	-	98.39	17.66
1.3	一类工	工日	0.418734	-	-	120.805	50.59
2	材料费	-	-	-	-	-	37
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	11.23	0.11
2.2	水	m3	0.0135	-	-	3.72	0.05
2.3	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	5.32	1.60
2.4	108建筑胶	kg	0.02	-	-	3.69	0.07
2.5	水泥砂浆	m3	0.0021	-	-	234.68	0.49
2.6	水泥砂浆	m3	0.0069	-	-	202.75	1.40
2.7	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	171.59	2.97
2.8	素水泥浆	m3	0.001	-	-	372.38	0.37
2.9	石料切割锯片	片	0.035	-	-	25.37	0.89
2.10	白水泥	kg	0.16	-	-	0.83	0.13
2.11	文化石	m2	1.071225	-	-	26.99	28.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.004034	-	-	144.52	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.39
5	管理费	-	-				13.58
6	利润	-	-				7.83
7	风险费	-	-				
综合单价							128.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 21 页

项目编码	011702031001	项目名称	成品化粪池				计量单位	座
项目特征	1. 化粪池部位: 室外 2. 化粪池规格: 20m3 3. 做法: 参见图集12S3-116-4							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3991.99	
1.1	综合工日	工日	14.329696	-	-	105.869	1517.07	
1.2	二类工	工日	20.747606	-	-	114.576	2377.18	
1.3	三类工	工日	0.993337	-	-	98.39	97.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	6973.81	
2.1	其他材料费	元	9.534034	-	-	1.09	10.39	
2.2	其他材料费	元	18.4844	-	-	1.09	20.15	
2.3	水	m3	11.3554	-	-	3.72	42.24	
2.4	水泥砂浆	m3	0.066342	-	-	120.55	8.00	
2.5	混合砂浆	m3	0.902	-	-	131.38	118.50	
2.6	塑钢爬梯	kg	13.284	-	-	6.21	82.49	
2.7	煤焦沥青漆	kg	1.26936	-	-	13.52	17.16	
2.8	水泥砂浆	m3	0.018	-	-	202.75	3.65	
2.9	砂	m3	38.531046	-	-	60.83	2343.84	
2.10	商品混凝土	m3	4.611298	-	-	302.37	1394.32	
2.11	成品玻璃钢化粪池（含安装及其他费用）	m3	1.035	-	-	1077.18	1114.88	
2.12	标准砖	千块	1.378	-	-	553.35	762.52	
2.13	球墨铸铁井圈井盖	套	2	-	-	527.68	1055.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	984.44	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.155008	-	-	144.52	22.40	
3.2	夯实机电动	台班	3.485069	-	-	26.83	93.50	
3.3	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量(m3)1	台班	0.237507	-	-	1032.13	245.14	
3.4	履带式推土机功率(kW)75	台班	0.029676	-	-	764.38	22.68	
3.5	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.496137	-	-	26.61	13.20	
3.6	洒水车	台班	0.024306	-	-	442.8	10.76	
3.7	自卸汽车	台班	0.760923	-	-	757.8	576.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 21 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11950.24
5	管理费	-	-				959.95
6	利润	-	-				553.38
7	风险费	-	-				
综合单价							13463.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 21 页

项目编码	040504008001	项目名称	隔油池			计量单位	座
项目特征	1. 名称:隔油池 2. 型号、规格:参见图集12S3-99						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2871.11
1.1	综合工日	工日	24.110057	-	-	105.869	2552.51
1.2	二类工	工日	2.629135	-	-	114.576	301.24
1.3	三类工	工日	0.17667	-	-	98.39	17.38
2	材料费	-	-	-	-	-	4026.05
2.1	其他材料费	元	1.056427	-	-	1.09	1.15
2.2	其他材料费	元	19.932333	-	-	1.09	21.73
2.3	水	m3	6.540886	-	-	3.72	24.33
2.4	水泥砂浆	m3	0.0284	-	-	120.55	3.42
2.5	混合砂浆	m3	0.226	-	-	131.38	29.69
2.6	塑钢爬梯	kg	3.323	-	-	6.21	20.64
2.7	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	13.52	6.65
2.8	水泥砂浆	m3	0.005117	-	-	202.75	1.04
2.9	铁件	kg	5.146894	-	-	5.95	30.62
2.10	电	kw·h	1.619474	-	-	0.64	1.04
2.11	塑料薄膜	m2	8.013281	-	-	0.33	2.64
2.12	木模板	m3	0.411055	-	-	2131.48	876.16
2.13	圆钉	kg	9.6506	-	-	4.56	44.01
2.14	低碳钢焊条(综合)	kg	0.417	-	-	4.89	2.04
2.15	镀锌铁丝	kg	2.362176	-	-	4.95	11.69
2.16	木支撑	m3	0.099888	-	-	1702.83	170.09
2.17	脱模剂	kg	4.162	-	-	1.71	7.12
2.18	镀锌铁丝	kg	1.24302	-	-	5.67	7.05
2.19	标准砖	千块	0.345	-	-	553.35	190.91
2.20	球墨铸铁井圈井盖	套	1	-	-	527.68	527.68
2.21	钢筋	kg	159.13125	-	-	3.48	553.78
2.22	天然砂石	m3	5.472749	-	-	37.73	206.49
2.23	商品混凝土	m3	0.510959	-	-	341.68	174.58
2.24	预拌混凝土	m3	0.543647	-	-	364.6	198.21
2.25	预拌防水混凝土	m3	2.53368	-	-	360.53	913.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 21 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	209.86
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.041009	-	-	144.52	5.93
3.2	夯实机电动	台班	0.958614	-	-	26.83	25.72
3.3	夯实机电动夯击能力(Nm) 20-62	台班	0.099576	-	-	26.61	2.65
3.4	洒水车	台班	0.002938	-	-	442.8	1.30
3.5	自卸汽车	台班	0.091969	-	-	757.8	69.69
3.6	电焊条烘干箱	台班	0.004754	-	-	17.312	0.08
3.7	木工圆锯机	台班	0.587936	-	-	25.947	15.26
3.8	木工平刨床	台班	0.587936	-	-	23.329	13.72
3.9	钢筋切断机	台班	0.016279	-	-	42.143	0.69
3.10	钢筋弯曲机	台班	0.050421	-	-	26.089	1.32
3.11	直流弧焊机	台班	0.04754	-	-	89.988	4.28
3.12	履带式推土机	台班	0.004363	-	-	764.38	3.33
3.13	载重汽车	台班	0.046367	-	-	450.46	20.89
3.14	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.043628	-	-	1032.13	45.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7107.02
5	管理费	-	-				594.32
6	利润	-	-				342.6
7	风险费	-	-				
综合单价							8043.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010507006001	项目名称	给水检查井				计量单位	座
项目特征	1. 部位: 室外给水阀门井 2. 混凝土强度等级: C20 3. 做法: 参见图集05S502-16							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	841.77	
1.1	综合工日	工日	7.951091	-	-	105.869	841.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	1382.59	
2.1	其他材料费	元	11.346087	-	-	1.09	12.37	
2.2	水	m3	0.660325	-	-	3.72	2.46	
2.3	水泥砂浆	m3	0.561316	-	-	120.55	67.67	
2.4	煤焦沥青漆	kg	1.143523	-	-	13.52	15.46	
2.5	水泥砂浆	m3	5.5e-5	-	-	202.75	0.01	
2.6	电	kw • h	0.477748	-	-	0.64	0.31	
2.7	塑料薄膜	m2	5.292412	-	-	0.33	1.75	
2.8	木模板	m3	0.017635	-	-	2131.48	37.59	
2.9	圆钉	kg	0.45925	-	-	4.56	2.09	
2.10	低碳钢焊条(综合)	kg	0.043035	-	-	4.89	0.21	
2.11	镀锌铁丝	kg	0.037679	-	-	4.95	0.19	
2.12	木支撑	m3	0.004409	-	-	1702.83	7.51	
2.13	脱模剂	kg	0.1837	-	-	1.71	0.31	
2.14	镀锌铁丝	kg	0.130862	-	-	5.67	0.74	
2.15	钢模板连接件	kg	0.125	-	-	8.96	1.12	
2.16	脚手架钢管	kg	0.35	-	-	5.98	2.09	
2.17	木脚手板	m3	0.002	-	-	1729.69	3.46	
2.18	防水水泥砂浆	m3	0.122875	-	-	285.19	35.04	
2.19	标准砖	千块	0.84335	-	-	553.35	466.67	
2.20	钢筋	kg	12.7305	-	-	3.48	44.30	
2.21	预拌混凝土	m3	0.278337	-	-	364.6	101.48	
2.22	预拌混凝土	m3	0.296226	-	-	328.77	97.39	
2.23	塑钢爬梯	kg	3.658725	-	-	6.23	22.79	
2.24	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	459.65	459.65	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.54	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.081375	-	-	144.52	11.76	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.00038	-	-	17.312	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

3.3	木工圆锯机	台班	0.025758	-	-	25.947	0.67
3.4	木工平刨床	台班	0.025758	-	-	23.329	0.60
3.5	钢筋切断机	台班	0.001302	-	-	42.143	0.05
3.6	钢筋弯曲机	台班	0.004034	-	-	26.089	0.11
3.7	直流弧焊机	台班	0.003803	-	-	89.988	0.34
3.8	载重汽车	台班	0.003968	-	-	450.46	1.79
3.9	机动翻斗车装载质量(t)1	台班	0.089895	-	-	169.24	15.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2254.9
5	管理费	-	-				168.27
6	利润	-	-				97
7	风险费	-	-				
综合单价							2520.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010507006002	项目名称	污水检查井				计量单位	座
项目特征	1. 部位: 室外污水检查井 2. 混凝土强度等级: C20 3. 做法: 参见图集甘12S3-34							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1023.79	
1.1	综合工日	工日	9.670338	-	-	105.869	1023.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	1622.39	
2.1	其他材料费	元	14.537675	-	-	1.09	15.85	
2.2	水	m3	0.694407	-	-	3.72	2.58	
2.3	水泥砂浆	m3	0.731385	-	-	120.55	88.17	
2.4	煤焦沥青漆	kg	1.170459	-	-	13.52	15.82	
2.5	水泥砂浆	m3	5.5e-5	-	-	202.75	0.01	
2.6	电	kw • h	0.41903	-	-	0.64	0.27	
2.7	塑料薄膜	m2	4.102645	-	-	0.33	1.35	
2.8	木模板	m3	0.017635	-	-	2131.48	37.59	
2.9	圆钉	kg	0.45925	-	-	4.56	2.09	
2.10	低碳钢焊条(综合)	kg	0.0695	-	-	4.89	0.34	
2.11	镀锌铁丝	kg	0.029208	-	-	4.95	0.14	
2.12	木支撑	m3	0.004409	-	-	1702.83	7.51	
2.13	脱模剂	kg	0.1837	-	-	1.71	0.31	
2.14	镀锌铁丝	kg	0.209307	-	-	5.67	1.19	
2.15	钢模板连接件	kg	0.125	-	-	8.96	1.12	
2.16	脚手架钢管	kg	0.35	-	-	5.98	2.09	
2.17	木脚手板	m3	0.002	-	-	1729.69	3.46	
2.18	防水水泥砂浆	m3	0.163833	-	-	285.19	46.72	
2.19	标准砖	千块	1.124471	-	-	553.35	622.23	
2.20	钢筋	kg	26.521875	-	-	3.48	92.30	
2.21	预拌混凝土	m3	0.278337	-	-	364.6	101.48	
2.22	预拌混凝土	m3	0.296226	-	-	328.77	97.39	
2.23	塑钢爬梯	kg	3.658725	-	-	6.23	22.79	
2.24	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	459.65	459.65	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	39.87	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.106996	-	-	144.52	15.46	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.000792	-	-	17.312	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

3.3	木工圆锯机	台班	0.025758	-	-	25.947	0.67
3.4	木工平刨床	台班	0.025758	-	-	23.329	0.60
3.5	钢筋切断机	台班	0.002713	-	-	42.143	0.11
3.6	钢筋弯曲机	台班	0.008404	-	-	26.089	0.22
3.7	直流弧焊机	台班	0.007923	-	-	89.988	0.71
3.8	载重汽车	台班	0.003968	-	-	450.46	1.79
3.9	机动翻斗车装载质量(t)1	台班	0.11986	-	-	169.24	20.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2686.05
5	管理费	-	-				205.18
6	利润	-	-				118.28
7	风险费	-	-				
综合单价							3009.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	040101002001	项目名称	给排水管沟挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.65	
1.1	综合工日	工日	0.006147	-	-	105.869	0.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.38	
3.1	履带式推土机	台班	0.000215	-	-	764.38	0.16	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002151	-	-	1032.13	2.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.03	
5	管理费	-	-				0.58	
6	利润	-	-				0.34	
7	风险费	-	-					
综合单价								3.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010201001001	项目名称	砂垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 材料种类及配比:砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47.79	
1.1	二类工	工日	0.395205	-	-	114.576	45.28	
1.2	三类工	工日	0.025451	-	-	98.39	2.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	68.53	
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.72	1.12	
2.2	砂	m3	1.153	-	-	58.47	67.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41	
3.1	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.015366	-	-	26.61	0.41	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.73	
5	管理费	-	-				9.3	
6	利润	-	-				5.36	
7	风险费	-	-					
综合单价								131.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 压实系数大于0.94 2. 填方材料品种: 挖出原土 3. 填方来源、运距: 现场							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.19	
1.1	综合工日	工日	0.124583	-	-	105.869	13.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84	
3.1	夯实机电动	台班	0.068669	-	-	26.83	1.84	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.03	
5	管理费	-	-				2.9	
6	利润	-	-				1.67	
7	风险费	-	-					
综合单价								19.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:6Km以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04	
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.72	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.76	
3.1	洒水车	台班	0.000465	-	-	442.8	0.21	
3.2	自卸汽车	台班	0.017883	-	-	757.8	13.55	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.8	
5	管理费	-	-				2.65	
6	利润	-	-				1.53	
7	风险费	-	-					
综合单价								17.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	040501004001	项目名称	PP-R塑料管De50				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PP-R塑料给水管De50 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:2.1m以内 4. 管道检验及试验要求:水压试验							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.05	
1.1	二类工	工日	0.107488	-	-	114.576	12.32	
1.2	三类工	工日	0.007491	-	-	98.39	0.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	23.51	
2.1	氧气	m3	0.003	-	-	4.96	0.01	
2.2	乙炔气	kg	0.001	-	-	28.84	0.03	
2.3	水	t	0.0142	-	-	3.72	0.05	
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.93	0.01	
2.5	焊接钢管	m	0.008	-	-	6.37	0.05	
2.6	橡胶软管	m	0.006	-	-	6.62	0.04	
2.7	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	10.18	0.02	
2.8	普通钢板	kg	0.0245	-	-	4.21	0.10	
2.9	压力表	块	0.001	-	-	13.47	0.01	
2.10	压力表弯管	个	0.001	-	-	10.42	0.01	
2.11	其他材料费	元	0.364	-	-	1.09	0.40	
2.12	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.61	0.04	
2.13	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	5.27	0.16	
2.14	PP-R塑料管	m	1.050525	-	-	21.48	22.57	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	立式钻床	台班	0.000192	-	-	6.66	0.00	
3.2	直流弧焊机	台班	0.00096	-	-	72.88	0.07	
3.3	热熔焊接机	台班	0.004802	-	-	15.8	0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.71	
5	管理费	-	-				2.55	
6	利润	-	-				1.47	
7	风险费	-	-					
综合单价								40.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	040502005001	项目名称	PP-R阀门De50				计量单位	个
项目特征	1. 种类:PP-R闸阀 2. 材质及规格:De50 3. 连接方式:热熔连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.21	
1.1	二类工	工日	0.211288	-	-	114.576	24.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.93	
2.1	丙酮	kg	0.024	-	-	29.93	0.72	
2.2	棉纱头	kg	0.04	-	-	11.23	0.45	
2.3	钢锯条	根	0.32	-	-	0.85	0.27	
2.4	粘接剂	kg	0.016	-	-	8.89	0.14	
2.5	塑料管件(带丝扣)	个	2.02	-	-	5.59	11.29	
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	0.72	-	-	0.54	0.39	
2.7	砂纸	张	0.5	-	-	0.53	0.27	
2.8	PP-R阀门	只	1.01	-	-	62.77	63.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.14	
5	管理费	-	-				4.67	
6	利润	-	-				2.69	
7	风险费	-	-					
综合单价								108.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

项目编码	040501004003	项目名称	U-PVC塑料管De160			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:U-PVC塑料排水管De160 2. 连接形式:胶接 3. 铺设深度:3m以内 4. 管道检验及试验要求:灌水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.93
1.1	二类工	工日	0.256148	-	-	114.576	29.35
1.2	三类工	工日	0.026219	-	-	98.39	2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	55.15
2.1	丙酮	kg	0.037	-	-	29.93	1.11
2.2	氧气	m3	0.00138	-	-	4.96	0.01
2.3	乙炔气	kg	0.0005	-	-	28.84	0.01
2.4	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.025	-	-	33.57	0.84
2.5	扁钢	kg	0.113	-	-	4.6	0.52
2.6	PVC—U排水塑料管件(室内)	个	0.819	-	-	27.31	22.37
2.7	角钢立管卡	付	0.25	-	-	14.87	3.72
2.8	透气帽(铅丝球)	个	0.03	-	-	16.4	0.49
2.9	普通钢板	kg	0.02214	-	-	4.27	0.09
2.10	水	t	0.0655	-	-	3.72	0.24
2.11	电	度	0.286	-	-	0.64	0.18
2.12	棉纱头	kg	0.029	-	-	11.23	0.33
2.13	塑料球	个	0.02	-	-	14.59	0.29
2.14	破布	kg	0.00114	-	-	2.42	0.00
2.15	精制六角带帽螺栓	套	0.58	-	-	0.89	0.52
2.16	膨胀螺栓	套	0.3	-	-	4.34	1.30
2.17	铁砂布	张	0.09	-	-	1.72	0.15
2.18	电焊条	kg	0.002	-	-	3.93	0.01
2.19	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.73	0.00
2.20	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.04	0.04
2.21	钢锯条	根	0.352	-	-	0.85	0.30
2.22	普通硅酸盐水泥	kg	0.183	-	-	0.24	0.04
2.23	砂子	m3	0.0018	-	-	63.18	0.11
2.24	PVC—U排水管	m	0.980145	-	-	22.92	22.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 21 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	立式钻床	台班	0.001249	-	-	6.66	0.01
3.2	直流弧焊机	台班	0.00096	-	-	72.88	0.07
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.001633	-	-	33.93	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.21
5	管理费	-	-				6.18
6	利润	-	-				3.57
7	风险费	-	-				
综合单价							96.96

措施项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

工程名称: 室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							发包人自行供应材料的，可按招标人供应材料价值的1%计算。
2	专业分包工程							1. 发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费可按分包专业工程估算造价的1.5%计算； 2. 发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供脚手架、垂直运输机械以及对总包单位的非生产人员工资、工效降低、工序交叉影响等配合服务的补偿，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，可按分包专业工程估算造价的4%计算；
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民法庭维修改造项目

工程名称： 室外附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院三墩人民
法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

