

酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

成交结果公告

一、项目编号：ZCHY[2026]031 号

二、项目名称：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

三、成交信息：

供应商名称：甘肃正合建设工程有限公司

统一社会信用代码：91620902MA72H7BJ96

供应商地址：甘肃省酒泉市肃州区文体路 6 号中天国际中小企业创业园 C 座 3 层 9 号

成交金额：小写：¥799600.00 元，大写：人民币柒拾玖万玖仟陆佰元整

联系人：刘巧林 联系电话：13830767108

四、主要标的信息：

酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目（具体内容详见已标价工程量清单）

五、评审专家名单：蒋智、秦国军、朱长江

六、公告期限：自本公告发布之日起 1 日

七、工期：25 日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：酒泉市肃州区人民法院

地 址：甘肃省酒泉市肃州区富康路 35 号

联系方式：戴立新 19993700432

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃卓诚宏益工程管理咨询有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区瓜州路 20 号田园居 4-10-2 号门店

联系方式：马世龙 15293285011/0937-2628040

酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维
修改造项目工程

投标总价

投 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维
修改造项目

标段名称：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维
修改造项目

投标总价

投标总价（小写）：799600

（大写）：柒拾玖万玖仟陆佰元整

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

编制说明

- 一、按照市场价格或工程造价管理机构发布的人工、材料信息价，部分材料无市场指导价的，经市场询价后按实际价格计入投标报价，所有价格均为到场价格。
- 二、执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024
 - 1.《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019）地区基价》
 - 2.《甘肃省安装工程预算定额（2019）地区基价》
 - 3.《甘肃省市政工程预算定额（2018）》
 - 4.《甘肃省装配式建筑工程预算定额（2020）》
- 三、执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：酒泉市肃州区人民法院总
寨人民法庭维修改造项目

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	28618.27
1.1	一室外拆除工程	6272.47
1.2	二审判楼室内外拆除	14056.98
1.3	三西侧附属用房室内外拆除	4316.13
1.4	四东侧附属用房室内外拆除	3607.5
1.5	五排水管道通过铁艺围墙拆除	365.19
2	措施项目	3670.3
2.1	其中：安全生产措施项目	1929.32
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	2905.97
合 计		35,194.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	室外拆除工程					6272.47
1	041001002001	原场地铺砖拆除	1. 材质：预制砼方砖拆除 2. 厚度：185mm	m2	306	6.78	2074.68
2	081101006001	金属围墙墙柱面镶贴面层	1. 结构类别：金属围墙墙柱面镶贴面层拆除	m2	19.27	13.10	252.44
3	081101006002	砖围墙原涂料面铲除	1. 结构类别：砖围墙原涂料面铲除	m2	740.04	2.44	1805.70
4	010103003001	拆除废料外运	1. 名称：拆除废料外运 2. 运距：3Km	m3	31.84	67.20	2139.65
	二	审判楼室内外拆除					14056.98
5	041001007004	普通木门拆除	[项目特征] 1. 结构形式：普通木门拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	20.6	9.12	187.87
6	041001007001	铝合金窗拆除	1. 结构形式：铝合金窗拆除	m2	114.73	7.96	913.25
7	081101006003	卫生间厨房墙柱面镶贴面层拆除	1. 结构类别：卫生间厨房墙柱面镶贴面层拆除	m2	93.28	14.88	1388.01
8	081101006004	室内墙面涂料面铲除	1. 结构类别：室内墙面涂料面铲除	m2	1673.18	2.44	4082.56
9	081101006005	卫生间木龙骨吊顶及面层拆除	1. 结构类别：卫生间木龙骨吊顶及面层拆除	m2	18.41	6.92	127.40
10	081101006006	卫生间地面镶贴面层拆除	1. 结构类别：卫生间地面镶贴面层拆除	m2	18.41	8.90	163.85
11	081101006007	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	1. 结构类别：室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	m3	8.83	368.04	3249.79
12	081101006008	外墙涂料面拆除	1. 结构类别：外墙涂料面拆除	m2	729.38	2.44	1779.69
本页小计							18164.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	081101006015	台阶块料面层拆除	[项目特征] 1. 结构类别:室外台阶块料面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	m2	35.88	8.86	317.90
14	010103003002	拆除废料外运	1. 名称:拆除废料外运 2. 运距:3Km	m3	27.48	67.20	1846.66
	三	西侧附属用房室内 外拆除					4316.13
15	041001007002	铝合金窗拆除	1. 结构形式:铝合金窗拆除	m2	5.4	7.96	42.98
16	081101006009	室内墙面涂料面铲除	1. 结构类别:室内墙面涂料面铲除	m2	194.26	2.44	473.99
17	081101006016	室内天棚涂料面铲除	[项目特征] 1. 结构类别:室内天棚涂料面铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	m2	90.83	2.44	221.63
18	081101006010	室外散水整体面层带 混凝土垫土层拆除	1. 结构类别:室外散水整体面层带混凝土垫土层拆除	m3	7.01	368.04	2579.96
19	081101006011	外墙涂料面拆除	1. 结构类别:外墙涂料面拆除	m3	168.96	2.44	412.26
20	010103003003	拆除废料外运	1. 名称:拆除废料外运 2. 运距:3Km	m3	8.71	67.20	585.31
	四	东侧附属用房室内 外拆除					3607.50
21	041001007003	铝合金窗拆除	1. 结构形式:铝合金窗拆除	m2	8.64	7.96	68.77
22	081101006012	室内墙面涂料面铲除	1. 结构类别:室内墙面涂料面铲除	m2	198.68	2.44	484.78
本页小计							7034.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	081101006017	室内天棚涂料面铲除	[项目特征] 1. 结构类别:室内天棚涂料面铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	m2	92.26	2.44	225.11
24	081101006013	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	1. 结构类别:室外散水整体面层带混凝垫土层拆除	m3	5.17	368.04	1902.77
25	081101006014	外墙涂料面拆除	1. 结构类别:外墙涂料面拆除	m3	187.3	2.44	457.01
26	010103003004	拆除废料外运	1. 名称:拆除废料外运 2. 运距:3Km	m3	6.98	67.20	469.06
	五	排水管道通过铁艺围墙拆除					365.19
27	081101006018	铁艺围墙拆除	[项目特征] 1. 结构类别:铁艺围墙拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	m2	5.4	2.20	11.88
28	081101006019	砖围墙拆除	[项目特征] 1. 结构类别:砖围墙拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	m3	1.22	130.71	159.47
29	081101006020	砼条形基础拆除	[项目特征] 1. 结构类别:砼条形基础拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输	m3	0.54	139.94	75.57
30	010103003005	拆除废料外运	1. 名称:拆除废料外运 2. 运距:3Km	m3	1.76	67.20	118.27
本页小计							3419.14
合 计							28618.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 30 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006007	项目名称	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	281.5
1.1	综合工日	工日	2.761379	-	-	101.942	281.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	机械费调整	元	-4e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.001235	-	-	584.728	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	282.22
5	管理费	-	-				54.44
6	利润	-	-				31.38
7	风险费	-	-				
综合单价							368.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 30 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006015	项目名称	台阶块料面层拆除				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 结构类别: 室外台阶块料面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.71	
1.1	综合工日	工日	0.056008	-	-	101.942	5.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08	
3.1	机械费调整	元	-6e-5	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.001852	-	-	584.728	1.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.79	
5	管理费	-	-				1.31	
6	利润	-	-				0.76	
7	风险费	-	-					
综合单价								8.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 30 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010103003002	项目名称	拆除废料外运				计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 拆除废料外运 2. 运距: 3Km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.15	
1.1	综合工日	工日	0.168266	-	-	101.942	17.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.38	
3.1	机械费调整	元	-0.001	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.0588	-	-	584.728	34.38	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.53	
5	管理费	-	-				9.94	
6	利润	-	-				5.73	
7	风险费	-	-					
综合单价								67.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 30 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	041001007002	项目名称	铝合金窗拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 结构形式: 铝合金窗拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.79	
1.1	综合工日	工日	0.05684	-	-	101.942	5.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41	
2.1	乙炔气	m3	0.01	-	-	27.12	0.27	
2.2	氧气	m3	0.026	-	-	5.41	0.14	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.2	
5	管理费	-	-				1.12	
6	利润	-	-				0.64	
7	风险费	-	-					
综合单价								7.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 30 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006010	项目名称	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	281.5
1.1	综合工日	工日	2.761379	-	-	101.942	281.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	机械费调整	元	-4e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.001235	-	-	584.728	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	282.22
5	管理费	-	-				54.44
6	利润	-	-				31.38
7	风险费	-	-				
综合单价							368.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 30 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010103003003	项目名称	拆除废料外运				计量单位	m3
项目特征	1. 名称:拆除废料外运 2. 运距:3Km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.15	
1.1	综合工日	工日	0.168266	-	-	101.942	17.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.38	
3.1	机械费调整	元	-0.001	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.0588	-	-	584.728	34.38	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.53	
5	管理费	-	-				9.94	
6	利润	-	-				5.73	
7	风险费	-	-					
综合单价								67.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 30 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	041001007003	项目名称	铝合金窗拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 结构形式: 铝合金窗拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.79	
1.1	综合工日	工日	0.05684	-	-	101.942	5.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41	
2.1	乙炔气	m3	0.01	-	-	27.12	0.27	
2.2	氧气	m3	0.026	-	-	5.41	0.14	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.2	
5	管理费	-	-				1.12	
6	利润	-	-				0.64	
7	风险费	-	-					
综合单价								7.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 30 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006012	项目名称	室内墙面涂料面铲除				计量单位	m2
项目特征	1. 结构类别:室内墙面涂料面铲除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.87	
1.1	综合工日	工日	0.018326	-	-	101.942	1.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.17	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.87	
5	管理费	-	-				0.36	
6	利润	-	-				0.21	
7	风险费	-	-					
综合单价							2.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 30 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006017	项目名称	室内天棚涂料面铲除				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 结构类别:室内天棚涂料面铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.87	
1.1	综合工日	工日	0.018326	-	-	101.942	1.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.17	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.87	
5	管理费	-	-				0.36	
6	利润	-	-				0.21	
7	风险费	-	-					
综合单价								2.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 30 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006013	项目名称	室外散水整体面层带混凝垫土层拆除				计量单位	m3
项目特征	1. 结构类别: 室外散水整体面层带混凝垫土层拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	281.5	
1.1	综合工日	工日	2.761379	-	-	101.942	281.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72	
3.1	机械费调整	元	-4e-5	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.001235	-	-	584.728	0.72	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	282.22	
5	管理费	-	-				54.44	
6	利润	-	-				31.38	
7	风险费	-	-					
综合单价								368.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 30 页

工程名称：拆除工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006018	项目名称	铁艺围墙拆除				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 结构类别:铁艺围墙拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.51	
1.1	综合工日	工日	0.014798	-	-	101.942	1.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.23	
2.1	乙炔气	m3	0.0056	-	-	27.12	0.15	
2.2	氧气	m3	0.0148	-	-	5.41	0.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.74	
5	管理费	-	-				0.29	
6	利润	-	-				0.17	
7	风险费	-	-					
综合单价								2.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 30 页

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006019	项目名称	砖围墙拆除				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 结构类别: 砖围墙拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	69.45	
1.1	综合工日	工日	0.681286	-	-	101.942	69.45	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.78	
3.1	机械费调整	元	-0.002	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.05265	-	-	584.728	30.79	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.23	
5	管理费	-	-				19.33	
6	利润	-	-				11.15	
7	风险费	-	-					
综合单价								130.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 30 页

工程名称: 拆除工程

标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	081101006020	项目名称	砼条形基础拆除				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 结构类别: 砼条形基础拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	71.21	
1.1	综合工日	工日	0.168267	-	-	101.942	17.15	
1.2	机械拆除	工日	0.49	-	-	110.325	54.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.1	
3.1	机械费调整	元	-0.002	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.061741	-	-	584.728	36.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.31	
5	管理费	-	-				20.7	
6	利润	-	-				11.93	
7	风险费	-	-					
综合单价								139.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 30 页

工程名称: 拆除工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010103003005	项目名称	拆除废料外运				计量单位	m3
项目特征	1. 名称: 拆除废料外运 2. 运距: 3Km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.15	
1.1	综合工日	工日	0.168266	-	-	101.942	17.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.38	
3.1	机械费调整	元	-0.001	-	-	1	0.00	
3.2	自卸汽车	台班	0.0588	-	-	584.728	34.38	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.53	
5	管理费	-	-				9.94	
6	利润	-	-				5.73	
7	风险费	-	-					
综合单价								67.2

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总
寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：拆除工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	—	审判楼装修改造工程					366209.94
	1	门窗工程					138936.98
1	010807001001	装饰实木门	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:M1021 2. 框、扇材质:实木门带门套 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	20.6	846.79	17443.87
2	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	114.73	774.53	88861.83
3	010808007002	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:成品实木窗套 2. 门窗套展开宽度:285mm	m	204.2	142.54	29106.67
4	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	10.86	324.55	3524.61
	2	墙面粉刷工程					185340.75
本页小计							138936.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011407001001	室内墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 内墙面腻子 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1689.8	34.24	57858.75
6	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 抹灰面天棚 2. 腻子种类: 普通腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	696.1	37.62	26187.28
7	011001003001	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法: 4mm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	291.75	31.42	9166.79
本页小计							93212.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011407001002	室外墙面喷刷真石漆	[项目特征] 1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	729.38	95.98	70005.89
9	011207001001	背景墙硬包（织物面）	[项目特征] 1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:实木硬包 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢压条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	43.82	223.47	9792.46
本页小计							79798.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011207001003	背景墙硬包（木饰板面）	[项目特征] 1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰板面 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢压条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	29.14	187.18	5454.43
11	011207001002	背景墙软包	[项目特征] 1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:织物软包 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢线条100mm宽 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	14.68	305.20	4480.34
12	011407001007	罗马柱面喷刷真石漆	1. 基层类型:罗马柱面基层处理 2. 喷刷涂料部位:罗马柱面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	13.57	96.04	1303.26
本页小计							11238.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011208002001	花岗岩柱墩	1. 名称:花岗岩柱墩 2. 柱材质:圆弧形花岗岩	m	1.89	577.54	1091.55
	3	卫生间厨房改造工程					41932.21
14	011101006001	卫生间地面砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:基层处理20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	18.41	18.69	344.08
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数: 1. 5厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	18.41	24.60	452.89
16	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地板砖 3. 嵌缝材料种类:密缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	18.41	115.14	2119.73
本页小计							4008.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:基层处理聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	93.61	27.25	2550.87
18	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴内墙瓷砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾密缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	93.61	124.32	11637.60
19	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:300*300铝合金方板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	18.41	224.82	4138.94
本页小计							18327.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：大理石盥洗台 2. 支架品种、规格：角钢支架 [工作内容] 1. 安装	m2	1.98	509.18	1008.18
21	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格：镜面玻璃 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	3	128.00	384.00
22	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格：三聚氰胺成品 厕位隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	12.42	191.89	2383.27
23	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150厚天然砂 石垫层，100厚C20 商品砼垫层 2. 面层厚度：撒1：1 水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类：商品 砼 4. 混凝土强度等级： C20 5. 变形缝填塞材料 种类：沥青砂浆嵌缝	m2	83.2	59.33	4936.26
本页小计							8711.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010403008001	花岗岩台阶面层	[项目特征] 1. 石料种类、规格：25厚花岗岩台阶面层 2. 垫层材料种类、厚度：25厚水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝	m2	35.88	333.79	11976.39
	二	西侧附属用房装修改造工程					36908.10
25	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质：70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度：6+12+6mm中空玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	5.4	774.53	4182.46
26	011407001003	室内墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位：内墙面批腻子 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	194.26	34.24	6651.46
本页小计							22810.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011407002002	室内天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰天棚基层处理 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	90.83	37.62	3417.02
28	011001003002	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网	[项目特征] 1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	67.58	31.42	2123.36
本页小计							5540.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011407001004	室外墙面喷刷真石漆	[项目特征] 1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	168.96	95.98	16216.78
30	010507001002	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝	m2	39.24	59.33	2328.11
31	010507001003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚砼垫层 2. 面层厚度:1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝	m2	27.06	73.50	1988.91
	三	东侧附属用房装修改造工程					40298.56
本页小计							20533.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	8.64	774.53	6691.94
33	011407001005	室内墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位:内墙面腻子 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	198.68	34.24	6802.80
34	011407002003	室内天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰天棚基层处理 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	92.26	37.62	3470.82
本页小计							16965.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011001003003	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法: 4mm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	74.92	31.42	2353.99
36	011407001006	室外墙面喷刷真石漆	[项目特征] 1. 基层类型: 外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位: 外墙抹灰面 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 刮腻子要求: 三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	187.3	95.98	17977.05
37	010507001004	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚天然砂石垫层, 100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度: 撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 变形缝填塞材料种类: 沥青砂浆嵌缝	m2	42.57	59.33	2525.68
本页小计							22856.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010507001005	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层，100厚砼垫层 2. 面层厚度:1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝	m2	6.48	73.50	476.28
	四	技术措施费					24661.88
39	011701003001	审判楼内墙装修里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:室内墙面装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1689.8	1.90	3210.62
40	011701003002	审判楼天棚装修里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:室内天棚装饰脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	696.1	4.57	3181.18
本页小计							6868.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011701002001	审判楼外墙墙装修外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:外墙装饰吊篮脚手架 2. 搭设高度:10m以内 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	729.38	21.95	16009.89
42	011701003003	西侧附属用房内墙装修里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:室内墙面装饰脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	194.26	1.90	369.09
43	011701003004	西侧附属用房天棚装修里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:室内天棚装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	90.83	4.57	415.09
本页小计							16794.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011701002002	西侧附属用房外墙装修外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以下 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	168.96	1.90	321.02
45	011701003005	东侧附属用房内墙装修里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:室内装修活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	198.68	1.90	377.49
46	011701003006	东侧附属用房天棚装修里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:室内天棚装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	92.26	4.57	421.63
本页小计							1120.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 48 页

项目编码	010807001001	项目名称	装饰实木门				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:M1021 2. 框、扇材质:实木门带门套 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	71.29	
1.1	二类工	工日	0.15533	-	-	110.325	17.14	
1.2	一类工	工日	0.4655	-	-	116.324	54.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	753.82	
2.1	小五金费	元	5.9109	-	-	1.03	6.09	
2.2	油灰	kg	0.308	-	-	12.71	3.91	
2.3	其他材料费	元	16.131	-	-	1.07	17.26	
2.4	装饰平开门带门套	m2	0.996132	-	-	729.44	726.62	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	825.11	
5	管理费	-	-				13.75	
6	利润	-	-				7.93	
7	风险费	-	-					
综合单价								846.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 48 页

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	73.95
1.1	二类工	工日	0.67032	-	-	110.325	73.95
2	材料费	-	-	-	-	-	678.1
2.1	其他材料费	元	31.8247	-	-	1.07	34.05
2.2	软填料	kg	0.3219	-	-	0.69	0.22
2.3	密封油膏	kg	0.6889	-	-	24.57	16.93
2.4	70系列节能断桥铝合金内平开窗	m2	0.969408	-	-	646.79	627.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	752.05
5	管理费	-	-				14.26
6	利润	-	-				8.22
7	风险费	-	-				
综合单价							774.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 3 页 共 48 页

项目编码	010808007002	项目名称	成品木窗套				计量单位	m
项目特征	1. 门窗代号及洞口尺寸:成品实木窗套 2. 门窗套展开宽度:285mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76	
1.1	三类工	工日	0.020972	-	-	94.739	1.99	
1.2	一类工	工日	0.083986	-	-	116.324	9.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	127.2	
2.1	成品窗套	m	1.0404	-	-	122.26	127.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.96	
5	管理费	-	-				2.27	
6	利润	-	-				1.31	
7	风险费	-	-					
综合单价								142.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 4 页 共 48 页

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板				计量单位	m2
项目特征	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	54.89	
1.1	三类工	工日	0.098	-	-	94.739	9.28	
1.2	一类工	工日	0.392098	-	-	116.324	45.61	
2	材料费	-	-	-	-	-	252.97	
2.1	其它材料费	元	0.198255	-	-	1	0.20	
2.2	石料切割锯片	片	0.035	-	-	26.44	0.93	
2.3	石材(云石)胶	kg	0.2	-	-	17.94	3.59	
2.4	玻璃胶	支	0.2	-	-	10.48	2.10	
2.5	大理石台板厚	m2	1.071	-	-	229.84	246.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	307.86	
5	管理费	-	-				10.59	
6	利润	-	-				6.1	
7	风险费	-	-					
综合单价								324.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 5 页 共 48 页

项目编码	011407001001	项目名称	室内墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 内墙面批腻子 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	二类工	工日	0.096589	-	-	110.325	10.66
1.2	三类工	工日	0.024147	-	-	94.739	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	17.36
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	7.58	0.01
2.2	木砂纸	张	0.158	-	-	0.66	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	8.38	0.50
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.68	0.01
2.5	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.02	3.37
2.6	水	m3	0.0047	-	-	3.75	0.02
2.7	乳胶漆	kg	0.28917	-	-	15.21	4.40
2.8	大白粉	kg	2.652	-	-	3.37	8.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.3
5	管理费	-	-				2.5
6	利润	-	-				1.44
7	风险费	-	-				
综合单价							34.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 48 页

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面天棚 2. 腻子种类: 普通腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.53
1.1	二类工	工日	0.115907	-	-	110.325	12.79
1.2	三类工	工日	0.028977	-	-	94.739	2.75
2	材料费	-	-	-	-	-	17.36
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	7.58	0.01
2.2	木砂纸	张	0.148678	-	-	0.66	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	8.38	0.50
2.4	石膏粉	kg	0.026445	-	-	0.68	0.02
2.5	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.02	3.37
2.6	水	m3	0.00376	-	-	3.75	0.01
2.7	乳胶漆	kg	0.28917	-	-	15.21	4.40
2.8	大白粉	kg	2.652	-	-	3.37	8.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.89
5	管理费	-	-				3
6	利润	-	-				1.73
7	风险费	-	-				
综合单价							37.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 48 页

项目编码	011001003001	项目名称	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.61	
1.1	二类工	工日	0.096138	-	-	110.325	10.61	
2	材料费	-	-	-	-	-	17.45	
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.75	0.15	
2.2	聚合物抗裂砂浆	kg	5.61	-	-	2.54	14.25	
2.3	耐碱网格布	m2	1.1934	-	-	2.54	3.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.000686	-	-	140.98	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.16	
5	管理费	-	-				2.07	
6	利润	-	-				1.19	
7	风险费	-	-					
综合单价								31.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 48 页

项目编码	011407001002	项目名称	室外墙面喷刷真石漆			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型: 外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位: 外墙抹灰面 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 刮腻子要求: 三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.64
1.1	二类工	工日	0.10423	-	-	110.325	11.50
1.2	三类工	工日	0.022582	-	-	94.739	2.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.19
2.1	其它材料费	元	0.152381	-	-	1	0.15
2.2	塑料条	m	0.322	-	-	1.46	0.47
2.3	白水泥	kg	0.5	-	-	0.82	0.41
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	13.42	5.37
2.5	透明底漆	kg	0.35	-	-	21.49	7.52
2.6	稀释剂	kg	0.058	-	-	12.67	0.73
2.7	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74
2.8	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	4.85	1.46
2.9	外墙真石涂料	kg	5.1	-	-	12.03	61.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.83
5	管理费	-	-				2.63
6	利润	-	-				1.52
7	风险费	-	-				
综合单价							95.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 48 页

项目编码	011207001001	项目名称	背景墙硬包（织物面）			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:实木硬包 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢压条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.28
1.1	二类工	工日	0.021963	-	-	110.325	2.42
1.2	三类工	工日	0.137513	-	-	94.739	13.03
1.3	一类工	工日	0.307916	-	-	116.324	35.82
2	材料费	-	-	-	-	-	156.6
2.1	其它材料费	元	0.197985	-	-	1	0.20
2.2	白乳胶	kg	0.14	-	-	7.02	0.98
2.3	铁钉	kg	0.0387	-	-	5.61	0.22
2.4	枪钉	盒	0.019933	-	-	7.58	0.15
2.5	胶合板	m2	1.089436	-	-	31.96	34.82
2.6	镜面不锈钢装饰线	m	0.706649	-	-	24.95	17.63
2.7	万能胶	kg	0.3	-	-	19.87	5.96
2.8	万能胶	kg	0.003793	-	-	21.82	0.08
2.9	细木工板	m2	1.071	-	-	48.24	51.67
2.10	织物面	m2	1.1424	-	-	39.31	44.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	207.88
5	管理费	-	-				9.89
6	利润	-	-				5.7
7	风险费	-	-				
综合单价							223.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011207001003	项目名称	背景墙硬包（木饰板面）				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格: 细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰板面 4. 压条材料种类、规格: 拉丝不锈钢压条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.72	
1.1	二类工	工日	0.021963	-	-	110.325	2.42	
1.2	三类工	工日	0.144177	-	-	94.739	13.66	
1.3	一类工	工日	0.323498	-	-	116.324	37.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	117.13	
2.1	白乳胶	kg	0.14	-	-	7.02	0.98	
2.2	铁钉	kg	0.029797	-	-	5.61	0.17	
2.3	枪钉	盒	0.0286	-	-	7.58	0.22	
2.4	胶合板	m2	0.041556	-	-	31.96	1.33	
2.5	镜面不锈钢装饰线	m	0.672999	-	-	24.95	16.79	
2.6	万能胶	kg	0.4239	-	-	19.87	8.42	
2.7	万能胶	kg	0.00247	-	-	21.82	0.05	
2.8	细木工板	m2	1.071	-	-	48.24	51.67	
2.9	木饰板面	m2	1.275	-	-	29.4	37.49	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	170.85	
5	管理费	-	-				10.36	
6	利润	-	-				5.97	
7	风险费	-	-					
综合单价								187.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011207001002	项目名称	背景墙软包			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 名称:大法庭、会议室背景墙 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:织物软包 4. 压条材料种类、规格:拉丝不锈钢线条100mm宽 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	55.79
1.1	二类工	工日	0.021963	-	-	110.325	2.42
1.2	三类工	工日	0.149861	-	-	94.739	14.20
1.3	一类工	工日	0.33663	-	-	116.324	39.16
2	材料费	-	-	-	-	-	232.45
2.1	其它材料费	元	0.519379	-	-	1	0.52
2.2	白乳胶	kg	0.14	-	-	7.02	0.98
2.3	铁钉	kg	0.0315	-	-	5.61	0.18
2.4	枪钉	盒	0.02136	-	-	7.58	0.16
2.5	胶合板	m2	1.091556	-	-	31.96	34.89
2.6	镜面不锈钢装饰线	m	0.672999	-	-	24.95	16.79
2.7	万能胶	kg	0.3	-	-	19.87	5.96
2.8	万能胶	kg	0.003146	-	-	21.82	0.07
2.9	海棉	m2	1.05	-	-	10.8	11.34
2.10	木压条	m	2.36	-	-	22.43	52.93
2.11	细木工板	m2	1.071	-	-	48.24	51.67
2.12	软包	m2	1.1424	-	-	49.87	56.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	288.24
5	管理费	-	-				10.76
6	利润	-	-				6.2
7	风险费	-	-				
综合单价							305.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001007	项目名称	罗马柱面喷刷真石漆				计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型: 罗马柱面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 罗马柱面 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 刮腻子要求: 三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.64	
1.1	二类工	工日	0.10423	-	-	110.325	11.50	
1.2	三类工	工日	0.022582	-	-	94.739	2.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	78.25	
2.1	其它材料费	元	0.153019	-	-	1	0.15	
2.2	塑料条	m	0.322	-	-	1.46	0.47	
2.3	白水泥	kg	0.578	-	-	0.82	0.47	
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	13.42	5.37	
2.5	透明底漆	kg	0.35	-	-	21.49	7.52	
2.6	稀释剂	kg	0.058	-	-	12.67	0.73	
2.7	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74	
2.8	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	4.85	1.46	
2.9	外墙真石涂料	kg	5.1	-	-	12.03	61.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.89	
5	管理费	-	-				2.63	
6	利润	-	-				1.52	
7	风险费	-	-					
综合单价								96.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011208002001	项目名称	花岗岩柱墩			计量单位	m
项目特征	1. 名称:花岗岩柱墩 2. 柱材质:圆弧形花岗岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	130.33
1.1	三类工	工日	0.355936	-	-	94.739	33.72
1.2	一类工	工日	0.83055	-	-	116.324	96.61
2	材料费	-	-	-	-	-	405.54
2.1	石料切割锯片	片	0.035	-	-	26.44	0.93
2.2	水	m3	0.0135	-	-	3.75	0.05
2.3	白水泥	kg	0.23	-	-	0.82	0.19
2.4	圆钢	kg	2.87	-	-	3.2	9.18
2.5	铜丝	kg	0.1	-	-	37.35	3.74
2.6	棉纱头	kg	0.033	-	-	12.09	0.40
2.7	膨胀螺栓	套	12.22	-	-	0.83	10.14
2.8	电焊条	kg	0.027974	-	-	3.98	0.11
2.9	清油	kg	0.021	-	-	13.59	0.29
2.10	硬白蜡	kg	0.08	-	-	20.85	1.67
2.11	草酸	kg	0.033	-	-	3.92	0.13
2.12	水泥砂浆	m3	0.069	-	-	207.81	14.34
2.13	素水泥浆	m3	0.001	-	-	395.15	0.40
2.14	铁件	kg	0.41	-	-	5.8	2.38
2.15	花岗岩柱墩	m	1.0302	-	-	351.04	361.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.008624	-	-	140.98	1.22
3.2	钢筋切断机直径(mm)40	台班	0.000784	-	-	41.02	0.03
3.3	钢筋调直机直径14(mm)	台班	0.000784	-	-	36.58	0.03
3.4	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.002646	-	-	107.23	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	537.43
5	管理费	-	-				25.44
6	利润	-	-				14.67
7	风险费	-	-				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程		标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目		第 14 页 共 48 页
综合单价				577.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011101006001	项目名称	卫生间地面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:基层处理20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.54
1.1	二类工	工日	0.041258	-	-	110.325	4.55
1.2	三类工	工日	0.020286	-	-	94.739	1.92
1.3	一类工	工日	0.026362	-	-	116.324	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	5.64
2.1	水	m3	0.00558	-	-	3.75	0.02
2.2	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	4.85	1.46
2.3	素水泥浆	m3	0.001	-	-	395.15	0.40
2.4	水泥砂浆	m3	0.0202	-	-	186.58	3.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.003332	-	-	140.98	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.65
5	管理费	-	-				1.93
6	利润	-	-				1.11
7	风险费	-	-				
综合单价							18.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 防水膜品种: 聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.33
1.1	二类工	工日	0.030184	-	-	110.325	3.33
2	材料费	-	-	-	-	-	20.26
2.1	聚氨酯	kg	0.82075	-	-	10.8	8.86
2.2	聚氨酯乙料	kg	1	-	-	10.58	10.58
2.3	二甲苯	kg	0.103587	-	-	7.91	0.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.59
5	管理费	-	-				0.64
6	利润	-	-				0.37
7	风险费	-	-				
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地板砖 3. 嵌缝材料种类:密缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.48
1.1	三类工	工日	0.085946	-	-	94.739	8.14
1.2	一类工	工日	0.200606	-	-	116.324	23.34
2	材料费	-	-	-	-	-	73.08
2.1	石料切割锯片	片	0.03612	-	-	26.44	0.96
2.2	水	m3	0.03354	-	-	3.75	0.13
2.3	白水泥	kg	0.124	-	-	0.82	0.10
2.4	108建筑胶	kg	0.391386	-	-	3.69	1.44
2.5	棉纱头	kg	0.010566	-	-	12.09	0.13
2.6	素水泥浆	m3	0.004	-	-	395.15	1.58
2.7	水泥砂浆	m3	0.0404	-	-	160.16	6.47
2.8	防滑地板砖	m2	1.0404	-	-	59.85	62.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.77
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.005488	-	-	140.98	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.33
5	管理费	-	-				6.22
6	利润	-	-				3.59
7	风险费	-	-				
综合单价							115.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 防水膜品种:基层处理聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.63
1.1	二类工	工日	0.05096	-	-	110.325	5.62
2	材料费	-	-	-	-	-	19.9
2.1	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	4.85	1.46
2.2	聚氨酯	kg	0.67	-	-	10.8	7.24
2.3	聚氨酯乙料	kg	1	-	-	10.58	10.58
2.4	二甲苯	kg	0.0803	-	-	7.91	0.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.53
5	管理费	-	-				1.09
6	利润	-	-				0.63
7	风险费	-	-				
综合单价							27.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴内墙瓷砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾密缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	38.5	
1.1	三类工	工日	0.105154	-	-	94.739	9.96	
1.2	一类工	工日	0.245294	-	-	116.324	28.53	
2	材料费	-	-	-	-	-	73.59	
2.1	石料切割锯片	片	0.035	-	-	26.44	0.93	
2.2	水	m3	0.00696	-	-	3.75	0.03	
2.3	白水泥	kg	0.1712	-	-	0.82	0.14	
2.4	108建筑胶	kg	0.5159	-	-	3.69	1.90	
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12.09	0.12	
2.6	水泥砂浆	m3	0.0058	-	-	219.23	1.27	
2.7	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	186.58	3.23	
2.8	墙面砖	m2	1.0608	-	-	62.19	65.97	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.4	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L) 200	台班	0.002842	-	-	140.98	0.40	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	112.49	
5	管理费	-	-				7.5	
6	利润	-	-				4.33	
7	风险费	-	-					
综合单价								124.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:300*300铝合金方板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	34.56	
1.1	三类工	工日	0.030282	-	-	94.739	2.87	
1.2	一类工	工日	0.27244	-	-	116.324	31.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	179.75	
2.1	膨胀螺栓	套	1.3	-	-	0.58	0.75	
2.2	射钉	百个	0.014	-	-	24	0.34	
2.3	铝合金龙骨不上人型	m2	0.98455	-	-	72.87	71.74	
2.4	吊杆	kg	0.24	-	-	12.9	3.10	
2.5	铝扣板	m2	1.071	-	-	96.93	103.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	214.31	
5	管理费	-	-				6.67	
6	利润	-	-				3.84	
7	风险费	-	-					
综合单价								224.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 材料品种、规格:大理石盥洗台 2. 支架品种、规格:角钢支架 [工作内容] 1. 安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	150.48	
1.1	二类工	工日	1.122884	-	-	110.325	123.88	
1.2	三类工	工日	0.28077	-	-	94.739	26.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	299.52	
2.1	石材(云石)胶	kg	0.25	-	-	17.94	4.49	
2.2	玻璃胶	支	0.6	-	-	10.48	6.29	
2.3	电焊条	kg	0.709875	-	-	3.98	2.83	
2.4	角钢	kg	21.0719	-	-	3.71	78.18	
2.5	膨胀螺栓	10个	0.35	-	-	9.25	3.24	
2.6	红丹酚醛防锈漆	kg	0.0885	-	-	19.74	1.75	
2.7	大理石盥洗台	m2	1.071	-	-	189.4	202.85	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.29	
3.1	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	0.125244	-	-	82.185	10.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	460.29	
5	管理费	-	-				31.01	
6	利润	-	-				17.88	
7	风险费	-	-					
综合单价								509.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011505003001	项目名称	镜面玻璃				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 镜面玻璃 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.53	
1.1	二类工	工日	0.175616	-	-	110.325	19.37	
1.2	三类工	工日	0.043904	-	-	94.739	4.16	
2	材料费	-	-	-	-	-	97.31	
2.1	其它材料费	元	0.91122	-	-	1	0.91	
2.2	玻璃胶	支	0.475	-	-	10.48	4.98	
2.3	双面胶带纸	m	9.73	-	-	1.13	10.99	
2.4	自攻螺丝	个	5.985	-	-	0.03	0.18	
2.5	镜钉	个	5.67	-	-	2.48	14.06	
2.6	木龙骨	m	0.05	-	-	3.76	0.19	
2.7	镜面玻璃	m2	1.2036	-	-	54.85	66.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.84	
5	管理费	-	-				4.54	
6	利润	-	-				2.62	
7	风险费	-	-					
综合单价								128

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:三聚氰胺成品厕位隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.58	
1.1	三类工	工日	0.069874	-	-	94.739	6.62	
1.2	一类工	工日	0.162974	-	-	116.324	18.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	158.54	
2.1	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)	m2	1.02	-	-	155.43	158.54	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	184.12	
5	管理费	-	-				4.93	
6	利润	-	-				2.84	
7	风险费	-	-					
综合单价								191.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.63
1.1	二类工	工日	0.113002	-	-	110.325	12.47
1.2	三类工	工日	0.020692	-	-	94.739	1.96
1.3	一类工	工日	0.036162	-	-	116.324	4.21
2	材料费	-	-	-	-	-	33.32
2.1	其他材料费	元	0.130962	-	-	1.07	0.14
2.2	水	m3	0.0734	-	-	3.75	0.28
2.3	草袋片	片	0.4576	-	-	10.99	5.03
2.4	水泥砂浆	m3	0.0051	-	-	251.91	1.28
2.5	商品混凝土	m3	0.062424	-	-	343.34	21.43
2.6	天然砂石	m3	0.149818	-	-	34.43	5.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.31
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00882	-	-	140.98	1.24
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002822	-	-	26.18	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.26
5	管理费	-	-				3.85
6	利润	-	-				2.22
7	风险费	-	-				
综合单价							59.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010403008001	项目名称	花岗岩台阶面层			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 石料种类、规格:25厚花岗岩台阶面层 2. 垫层材料种类、厚度:25厚水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.19
1.1	三类工	工日	0.142492	-	-	94.739	13.50
1.2	一类工	工日	0.332612	-	-	116.324	38.69
2	材料费	-	-	-	-	-	264.58
2.1	石料切割锯片	片	0.143	-	-	26.44	3.78
2.2	水	m3	0.036	-	-	3.75	0.14
2.3	白水泥	kg	0.148	-	-	0.82	0.12
2.4	108建筑胶	kg	0.4551	-	-	3.69	1.68
2.5	棉纱头	kg	0.0148	-	-	12.09	0.18
2.6	素水泥浆	m3	0.006	-	-	395.15	2.37
2.7	水泥砂浆	m3	0.0484	-	-	186.58	9.03
2.8	花岗岩板	m2	1.600176	-	-	154.53	247.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.006272	-	-	140.98	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	317.65
5	管理费	-	-				10.24
6	利润	-	-				5.9
7	风险费	-	-				
综合单价							333.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010807001005	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	73.95
1.1	二类工	工日	0.67032	-	-	110.325	73.95
2	材料费	-	-	-	-	-	678.1
2.1	其他材料费	元	31.8247	-	-	1.07	34.05
2.2	软填料	kg	0.3219	-	-	0.69	0.22
2.3	密封油膏	kg	0.6889	-	-	24.57	16.93
2.4	70系列节能断桥铝合金内平开窗	m2	0.969408	-	-	646.79	627.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	752.05
5	管理费	-	-				14.26
6	利润	-	-				8.22
7	风险费	-	-				
综合单价							774.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001003	项目名称	室内墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 内墙面批腻子 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	二类工	工日	0.096589	-	-	110.325	10.66
1.2	三类工	工日	0.024147	-	-	94.739	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	17.36
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	7.58	0.01
2.2	木砂纸	张	0.158	-	-	0.66	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	8.38	0.50
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.68	0.01
2.5	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.02	3.37
2.6	水	m3	0.0047	-	-	3.75	0.02
2.7	乳胶漆	kg	0.28917	-	-	15.21	4.40
2.8	大白粉	kg	2.652	-	-	3.37	8.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.3
5	管理费	-	-				2.5
6	利润	-	-				1.44
7	风险费	-	-				
综合单价							34.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011407002002	项目名称	室内天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰天棚基层处理 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.53
1.1	人工费调整	元	0.0001	-	-	1	0.00
1.2	二类工	工日	0.115907	-	-	110.325	12.79
1.3	三类工	工日	0.028977	-	-	94.739	2.75
2	材料费	-	-	-	-	-	17.36
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	7.58	0.01
2.2	木砂纸	张	0.158	-	-	0.66	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	8.38	0.50
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.68	0.01
2.5	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.02	3.37
2.6	水	m3	0.0047	-	-	3.75	0.02
2.7	乳胶漆	kg	0.28917	-	-	15.21	4.40
2.8	大白粉	kg	2.652	-	-	3.37	8.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.89
5	管理费	-	-				3
6	利润	-	-				1.73
7	风险费	-	-				
综合单价							37.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011001003002	项目名称	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.61
1.1	二类工	工日	0.096138	-	-	110.325	10.61
2	材料费	-	-	-	-	-	17.45
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.75	0.15
2.2	聚合物抗裂砂浆	kg	5.61	-	-	2.54	14.25
2.3	耐碱网格布	m2	1.1934	-	-	2.54	3.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.000686	-	-	140.98	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.16
5	管理费	-	-				2.07
6	利润	-	-				1.19
7	风险费	-	-				
综合单价							31.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001004	项目名称	室外墙面喷刷真石漆				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.64	
1.1	二类工	工日	0.10423	-	-	110.325	11.50	
1.2	三类工	工日	0.022582	-	-	94.739	2.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	78.19	
2.1	其它材料费	元	0.152381	-	-	1	0.15	
2.2	塑料条	m	0.322	-	-	1.46	0.47	
2.3	白水泥	kg	0.5	-	-	0.82	0.41	
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	13.42	5.37	
2.5	透明底漆	kg	0.35	-	-	21.49	7.52	
2.6	稀释剂	kg	0.058	-	-	12.67	0.73	
2.7	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74	
2.8	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	4.85	1.46	
2.9	外墙真石涂料	kg	5.1	-	-	12.03	61.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.83	
5	管理费	-	-				2.63	
6	利润	-	-				1.52	
7	风险费	-	-					
综合单价								95.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001002	项目名称	散水				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层，100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.63	
1.1	二类工	工日	0.113002	-	-	110.325	12.47	
1.2	三类工	工日	0.020692	-	-	94.739	1.96	
1.3	一类工	工日	0.036162	-	-	116.324	4.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	33.32	
2.1	其他材料费	元	0.130962	-	-	1.07	0.14	
2.2	水	m3	0.0734	-	-	3.75	0.28	
2.3	草袋片	片	0.4576	-	-	10.99	5.03	
2.4	水泥砂浆	m3	0.0051	-	-	251.91	1.28	
2.5	商品混凝土	m3	0.062424	-	-	343.34	21.43	
2.6	天然砂石	m3	0.149818	-	-	34.43	5.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.31	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00882	-	-	140.98	1.24	
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002822	-	-	26.18	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.26	
5	管理费	-	-				3.85	
6	利润	-	-				2.22	
7	风险费	-	-					
综合单价								59.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 32 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001003	项目名称	坡道				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚砼垫层 2. 面层厚度:1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.79	
1.1	二类工	工日	0.132504	-	-	110.325	14.62	
1.2	三类工	工日	0.03402	-	-	94.739	3.22	
1.3	一类工	工日	0.068306	-	-	116.324	7.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	39.01	
2.1	其他材料费	元	0.130962	-	-	1.07	0.14	
2.2	水	m3	0.0692	-	-	3.75	0.26	
2.3	素水泥浆	m3	0.001	-	-	395.15	0.40	
2.4	草袋片	片	0.4668	-	-	10.99	5.13	
2.5	水泥砂浆	m3	0.0258	-	-	251.91	6.50	
2.6	商品混凝土	m3	0.062424	-	-	343.34	21.43	
2.7	天然砂石	m3	0.149818	-	-	34.43	5.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.004214	-	-	140.98	0.59	
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002822	-	-	26.18	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.46	
5	管理费	-	-				5.1	
6	利润	-	-				2.94	
7	风险费	-	-					
综合单价								73.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 33 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010807001006	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1720、C1420、C1518、C1020 2. 框、扇材质:70系列节能断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm中空玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	73.95
1.1	二类工	工日	0.67032	-	-	110.325	73.95
2	材料费	-	-	-	-	-	678.1
2.1	其他材料费	元	31.8247	-	-	1.07	34.05
2.2	软填料	kg	0.3219	-	-	0.69	0.22
2.3	密封油膏	kg	0.6889	-	-	24.57	16.93
2.4	70系列节能断桥铝合金内平开窗	m2	0.969408	-	-	646.79	627.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	752.05
5	管理费	-	-				14.26
6	利润	-	-				8.22
7	风险费	-	-				
综合单价							774.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 34 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001005	项目名称	室内墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面基层处理 2. 喷刷涂料部位: 内墙面批腻子 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 刮腻子要求: 二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	二类工	工日	0.096589	-	-	110.325	10.66
1.2	三类工	工日	0.024147	-	-	94.739	2.29
2	材料费	-	-	-	-	-	17.36
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	7.58	0.01
2.2	木砂纸	张	0.158	-	-	0.66	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	8.38	0.50
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.68	0.01
2.5	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.02	3.37
2.6	水	m3	0.0047	-	-	3.75	0.02
2.7	乳胶漆	kg	0.28917	-	-	15.21	4.40
2.8	大白粉	kg	2.652	-	-	3.37	8.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.3
5	管理费	-	-				2.5
6	利润	-	-				1.44
7	风险费	-	-				
综合单价							34.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 35 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011407002003	项目名称	室内天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰天棚基层处理 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:亚光超白内墙乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.53
1.1	人工费调整	元	0.0001	-	-	1	0.00
1.2	二类工	工日	0.115907	-	-	110.325	12.79
1.3	三类工	工日	0.028977	-	-	94.739	2.75
2	材料费	-	-	-	-	-	17.36
2.1	白布	m2	0.0018	-	-	7.58	0.01
2.2	木砂纸	张	0.158	-	-	0.66	0.10
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	8.38	0.50
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.68	0.01
2.5	白乳胶	kg	0.48	-	-	7.02	3.37
2.6	水	m3	0.0047	-	-	3.75	0.02
2.7	乳胶漆	kg	0.28917	-	-	15.21	4.40
2.8	大白粉	kg	2.652	-	-	3.37	8.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.89
5	管理费	-	-				3
6	利润	-	-				1.73
7	风险费	-	-				
综合单价							37.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 36 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011001003003	项目名称	室外墙面局部聚合物砂浆粘贴防裂网			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 保温隔热部位:室外墙面局部40%聚合物砂浆挂贴防裂网 2. 粘结材料种类及做法:4mm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.61
1.1	二类工	工日	0.096138	-	-	110.325	10.61
2	材料费	-	-	-	-	-	17.45
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.75	0.15
2.2	聚合物抗裂砂浆	kg	5.61	-	-	2.54	14.25
2.3	耐碱网格布	m2	1.1934	-	-	2.54	3.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.000686	-	-	140.98	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.16
5	管理费	-	-				2.07
6	利润	-	-				1.19
7	风险费	-	-				
综合单价							31.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 37 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011407001006	项目名称	室外墙面喷刷真石漆			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型:外墙基层处理 2. 喷刷涂料部位:外墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.64
1.1	二类工	工日	0.10423	-	-	110.325	11.50
1.2	三类工	工日	0.022582	-	-	94.739	2.14
2	材料费	-	-	-	-	-	78.19
2.1	其它材料费	元	0.152381	-	-	1	0.15
2.2	塑料条	m	0.322	-	-	1.46	0.47
2.3	白水泥	kg	0.5	-	-	0.82	0.41
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.4	-	-	13.42	5.37
2.5	透明底漆	kg	0.35	-	-	21.49	7.52
2.6	稀释剂	kg	0.058	-	-	12.67	0.73
2.7	108建筑胶	kg	0.2	-	-	3.69	0.74
2.8	改性沥青乳胶	kg	0.3	-	-	4.85	1.46
2.9	外墙真石涂料	kg	5.1	-	-	12.03	61.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.83
5	管理费	-	-				2.63
6	利润	-	-				1.52
7	风险费	-	-				
综合单价							95.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 38 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001004	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层，100厚C20商品砼垫层 2. 面层厚度:撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.63
1.1	二类工	工日	0.113002	-	-	110.325	12.47
1.2	三类工	工日	0.020692	-	-	94.739	1.96
1.3	一类工	工日	0.036162	-	-	116.324	4.21
2	材料费	-	-	-	-	-	33.32
2.1	其他材料费	元	0.130962	-	-	1.07	0.14
2.2	水	m3	0.0734	-	-	3.75	0.28
2.3	草袋片	片	0.4576	-	-	10.99	5.03
2.4	水泥砂浆	m3	0.0051	-	-	251.91	1.28
2.5	商品混凝土	m3	0.062424	-	-	343.34	21.43
2.6	天然砂石	m3	0.149818	-	-	34.43	5.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.31
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00882	-	-	140.98	1.24
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002822	-	-	26.18	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.26
5	管理费	-	-				3.85
6	利润	-	-				2.22
7	风险费	-	-				
综合单价							59.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 39 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010507001005	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然砂石垫层, 100厚砼垫层 2. 面层厚度:1:2水泥砂浆防滑坡道 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.79
1.1	二类工	工日	0.132504	-	-	110.325	14.62
1.2	三类工	工日	0.03402	-	-	94.739	3.22
1.3	一类工	工日	0.068306	-	-	116.324	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	39.01
2.1	其他材料费	元	0.130962	-	-	1.07	0.14
2.2	水	m3	0.0692	-	-	3.75	0.26
2.3	素水泥浆	m3	0.001	-	-	395.15	0.40
2.4	草袋片	片	0.4668	-	-	10.99	5.13
2.5	水泥砂浆	m3	0.0258	-	-	251.91	6.50
2.6	商品混凝土	m3	0.062424	-	-	343.34	21.43
2.7	天然砂石	m3	0.149818	-	-	34.43	5.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.004214	-	-	140.98	0.59
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.002822	-	-	26.18	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.46
5	管理费	-	-				5.1
6	利润	-	-				2.94
7	风险费	-	-				
综合单价							73.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 40 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003001	项目名称	审判楼内墙装修里脚手架				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:室内墙面装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1. 46	
1. 1	二类工	工日	0. 01323	-	-	110. 325	1. 46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1. 46	
5	管理费	-	-				0. 28	
6	利润	-	-				0. 16	
7	风险费	-	-					
综合单价							1. 9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003002	项目名称	审判楼天棚装修里脚手架				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:室内天棚装饰脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3. 5	
1. 1	二类工	工日	0. 031752	-	-	110. 325	3. 50	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3. 5	
5	管理费	-	-				0. 68	
6	利润	-	-				0. 39	
7	风险费	-	-					
综合单价							4. 57	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 42 页 共 48 页

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701002001	项目名称	审判楼外墙墙装修外脚手架				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:外墙装饰吊篮脚手架 2. 搭设高度:10m以内 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.98	
1.1	二类工	工日	0.026989	-	-	110.325	2.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.8	
2.1	其他材料费	元	0.7475	-	-	1.07	0.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.24	
3.1	电动吊篮篮身长度6(m))	台班	0.12005	-	-	110.325	13.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.02	
5	管理费	-	-				3.13	
6	利润	-	-				1.8	
7	风险费	-	-					
综合单价								21.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 43 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003003	项目名称	西侧附属用房内墙装修里脚手架				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:室内墙面装饰脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1. 46	
1. 1	二类工	工日	0. 01323	-	-	110. 325	1. 46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1. 46	
5	管理费	-	-				0. 28	
6	利润	-	-				0. 16	
7	风险费	-	-					
综合单价							1. 9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003004	项目名称	西侧附属用房天棚装修里脚手架			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:室内天棚装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3. 5
1. 1	二类工	工日	0. 031752	-	-	110. 325	3. 50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3. 5
5	管理费	-	-				0. 68
6	利润	-	-				0. 39
7	风险费	-	-				
综合单价							4. 57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701002002	项目名称	西侧附属用房外墙墙装修外脚手架			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以下 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1. 46
1. 1	二类工	工日	0. 01323	-	-	110. 325	1. 46
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1. 46
5	管理费	-	-				0. 28
6	利润	-	-				0. 16
7	风险费	-	-				
综合单价							1. 9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003005	项目名称	东侧附属用房内墙装修里脚手架				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:室内装修活动脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1. 46	
1. 1	二类工	工日	0. 01323	-	-	110. 325	1. 46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1. 46	
5	管理费	-	-				0. 28	
6	利润	-	-				0. 16	
7	风险费	-	-					
综合单价							1. 9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 47 页 共 48 页

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701003006	项目名称	东侧附属用房天棚装修里脚手架			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:室内天棚装饰活动脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3. 5
1. 1	二类工	工日	0. 031752	-	-	110. 325	3. 50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3. 5
5	管理费	-	-				0. 68
6	利润	-	-				0. 39
7	风险费	-	-				
综合单价							4. 57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011701002003	项目名称	东侧附属用房外墙墙装修外脚手架				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 搭设方式:外墙装修活动脚手架 2. 搭设高度:3. 6m以内 3. 脚手架材质:钢制 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1. 46	
1. 1	二类工	工日	0. 01323	-	-	110. 325	1. 46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1. 46	
5	管理费	-	-				0. 28	
6	利润	-	-				0. 16	
7	风险费	-	-					
综合单价							1. 9	

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费		9692.65	
2	011601008001	环境保护费		2134.36	
3	011601007001	文明施工费		869.15	
4	011601006001	临时设施费		2178.37	
5	011601011001	夜间施工增加费		1441.25	
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费		66.01	
8	011601010001	冬雨季施工增加费		1716.29	
9	011601038001	工程定位复测费		341.06	
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计				18439.14	--
合 计				18439.14	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总
寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法院维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	拆除工程					411.69
1	011612001001	塑料给水管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：塑料给水管道拆除De50以内 2. 管道上的附着物种类：管件、阀门等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	20.68	4.94	102.16
2	011612001002	塑料排水管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：塑料排水管道拆除De110以内 2. 管道上的附着物种类：管件、支架等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	36.16	8.56	309.53
	二	安装工程					5095.09
3	031001006001	PP-R塑料管De20	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3.38	31.69	107.11
本页小计							518.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001006002	PP-R塑料管De25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.6	40.41	347.53
5	031001006003	PP-R塑料管De32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.7	48.67	423.43
6	031003013001	水表DN32	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):室外入口处 2. 型号、规格:DN32冷水表 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 组装	个	1	249.22	249.22
本页小计							1020.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031003005001	PP-R塑料阀门De20	[项目特征] 1. 规格:PP-R塑料阀门De20 2. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	36.78	36.78
8	031003005002	PP-R塑料阀门De32	[项目特征] 1. 规格:PP-R塑料阀门De32 2. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4	55.80	223.20
9	031004014001	镀铬水嘴DN15	[项目特征] 1. 材质:镀铬水嘴 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:丝接 [工作内容] 1. 安装	个	2	30.59	61.18
10	031004014002	不锈钢地漏子DN50	[项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏子 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:地面安装 [工作内容] 1. 安装	个	3	50.93	152.79
本页小计							473.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001006004	U-PVC塑料排水管De75	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC塑料排水管De75 4. 连接形式:胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	18.5	50.38	932.03
12	031001006005	U-PVC塑料排水管De110	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC塑料排水管De110 4. 连接形式:胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	34.31	71.28	2445.62
13	031003015001	排水管阻火圈De110	[项目特征] 1. 规格:排水管阻火圈De110 2. 连接形式:楼板开洞安装 [工作内容] 1. 安装	个	2	58.10	116.20
本页小计							3493.85
合 计							5506.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 18 页

项目编码	011612001001	项目名称	塑料给水管道拆除			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 管道种类、材质:塑料给水管道拆除De50以内 2. 管道上的附着物种类:管件、阀门等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.4
1.1	综合工日	工日	0.03332	-	-	101.942	3.40
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.4
5	管理费	-	-				0.87
6	利润	-	-				0.67
7	风险费	-	-				
综合单价							4.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 18 页

项目编码	011612001002	项目名称	塑料排水管道拆除				计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 管道种类、材质:塑料排水管道拆除De110以内 2. 管道上的附着物种类:管件、支架等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.89	
1.1	综合工日	工日	0.05782	-	-	101.942	5.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.89	
5	管理费	-	-				1.51	
6	利润	-	-				1.16	
7	风险费	-	-					
综合单价								8.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 3 页 共 18 页

项目编码	031001006001	项目名称	PP-R塑料管De20			计量单位	m	
项目特征	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	14.08
	1.1	二类工	工日	0.120383	-	-	110.325	13.28
	1.2	三类工	工日	0.008428	-	-	94.739	0.80
	2	材料费	-	-	-	-	-	11.07
	2.1	电焊条	kg	0.0014	-	-	3.56	0.00
	2.2	水	t	0.04674	-	-	3.75	0.18
2.3	膨胀螺栓	套	1.2	-	-	0.58	0.70	
2.4	改性聚丙烯管件	个	1.1	-	-	4.65	5.12	
2.5	塑料管座	个	1.2	-	-	0.89	1.07	
2.6	其他材料费	元	0.066	-	-	1.07	0.07	
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	7.31	0.04	
2.8	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.6	0.00	
2.9	压力表	块	0.001	-	-	12.75	0.01	
2.10	氧气	m3	0.003	-	-	5.41	0.02	
2.11	乙炔气	kg	0.001	-	-	27.12	0.03	
2.12	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.7	0.15	
2.13	螺纹截止阀	个	0.0021	-	-	10.46	0.02	
2.14	橡胶软管	m	0.0042	-	-	6.69	0.03	
2.15	压力表弯管	个	0.0007	-	-	9.13	0.01	
2.16	焊接钢管	m	0.0056	-	-	6.08	0.03	
2.17	普通钢板	kg	0.01715	-	-	3.79	0.06	
2.18	PP-R管材	m	1.0404	-	-	3.41	3.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 4 页 共 18 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	立式钻床	台班	0.000196	-	-	6.56	0.00
3.2	热熔焊接机	台班	0.0049	-	-	15.214	0.07
3.3	直流弧焊机	台班	0.00098	-	-	71	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.3
5	管理费	-	-				3.61
6	利润	-	-				2.78
7	风险费	-	-				
综合单价							31.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 5 页 共 18 页

项目编码	031001006002	项目名称	PP-R塑料管De25			计量单位	m	
项目特征	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	16.11
	1.1	二类工	工日	0.137141	-	-	110.325	15.13
	1.2	三类工	工日	0.01029	-	-	94.739	0.97
	2	材料费	-	-	-	-	-	16.84
	2.1	电焊条	kg	0.002	-	-	3.56	0.01
	2.2	水	t	0.0662	-	-	3.75	0.25
	2.3	膨胀螺栓	套	0.9	-	-	0.58	0.52
2.4	其他材料费	元	0.088	-	-	1.07	0.09	
2.5	改性聚丙烯管件	个	1	-	-	8.7	8.70	
2.6	塑料管座	个	0.9	-	-	1.26	1.13	
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	7.31	0.04	
2.8	漂白粉	kg	0.000954	-	-	4.6	0.00	
2.9	压力表	块	0.001	-	-	12.75	0.01	
2.10	氧气	m3	0.003	-	-	5.41	0.02	
2.11	乙炔气	kg	0.001	-	-	27.12	0.03	
2.12	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.7	0.15	
2.13	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	10.46	0.02	
2.14	橡胶软管	m	0.006	-	-	6.69	0.04	
2.15	压力表弯管	个	0.001	-	-	9.13	0.01	
2.16	焊接钢管	m	0.008	-	-	6.08	0.05	
2.17	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.79	0.09	
2.18	PP-R管材	m	1.0404	-	-	5.46	5.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 18 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	立式钻床	台班	0.000196	-	-	6.56	0.00
3.2	热熔焊接机	台班	0.0054	-	-	15.214	0.08
3.3	直流弧焊机	台班	0.00098	-	-	71	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.1
5	管理费	-	-				4.13
6	利润	-	-				3.18
7	风险费	-	-				
综合单价							40.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 18 页

项目编码	031001006003	项目名称	PP-R塑料管De32			计量单位	m	
项目特征	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	16.11
	1.1	二类工	工日	0.137141	-	-	110.325	15.13
	1.2	三类工	工日	0.01029	-	-	94.739	0.97
	2	材料费	-	-	-	-	-	25.09
	2.1	电焊条	kg	0.002	-	-	3.56	0.01
	2.2	水	t	0.0672	-	-	3.75	0.25
	2.3	膨胀螺栓	套	0.8	-	-	0.58	0.46
2.4	其他材料费	元	0.11	-	-	1.07	0.12	
2.5	改性聚丙烯管件	个	0.8	-	-	16.32	13.06	
2.6	塑料管座	个	0.8	-	-	1.51	1.21	
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	7.31	0.04	
2.8	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.6	0.00	
2.9	压力表	块	0.001	-	-	12.75	0.01	
2.10	氧气	m3	0.003	-	-	5.41	0.02	
2.11	乙炔气	kg	0.001	-	-	27.12	0.03	
2.12	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.7	0.15	
2.13	螺纹截止阀	个	0.002313	-	-	10.46	0.02	
2.14	橡胶软管	m	0.006	-	-	6.69	0.04	
2.15	压力表弯管	个	0.001	-	-	9.13	0.01	
2.16	焊接钢管	m	0.008	-	-	6.08	0.05	
2.17	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.79	0.09	
2.18	PP-R管材	m	1.0404	-	-	9.16	9.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 18 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	立式钻床	台班	0.000196	-	-	6.56	0.00
3.2	热熔焊接机	台班	0.00558	-	-	15.214	0.08
3.3	直流弧焊机	台班	0.00098	-	-	71	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.36
5	管理费	-	-				4.13
6	利润	-	-				3.18
7	风险费	-	-				
综合单价							48.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 18 页

项目编码	031003013001	项目名称	水表DN32				计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 安装部位(室内外) : 室外入口处 2. 型号、规格: DN32冷水表 3. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 组装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	51.27	
1.1	二类工	工日	0.42434	-	-	110.325	46.82	
1.2	三类工	工日	0.04704	-	-	94.739	4.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	174.67	
2.1	钢锯条	根	0.187	-	-	0.76	0.14	
2.2	橡胶板	kg	0.1161	-	-	7.31	0.85	
2.3	线麻	kg	0.0022	-	-	24.03	0.05	
2.4	铅油	kg	0.01386	-	-	10.32	0.14	
2.5	机油	kg	0.009	-	-	11.37	0.10	
2.6	螺纹闸阀	个	1.01	-	-	23.51	23.75	
2.7	冷水表	个	1	-	-	149.64	149.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	225.94	
5	管理费	-	-				13.15	
6	利润	-	-				10.13	
7	风险费	-	-					
综合单价								249.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	031003005001	项目名称	PP-R塑料阀门De20			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 规格:PP-R塑料阀门De20 2. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.57
1.1	二类工	工日	0.0686	-	-	110.325	7.57
2	材料费	-	-	-	-	-	25.77
2.1	棉纱头	kg	0.0206	-	-	12.09	0.25
2.2	钢锯条	根	0.06	-	-	0.76	0.05
2.3	丙酮	kg	0.0102	-	-	30.56	0.31
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	0.225	-	-	0.51	0.11
2.5	砂纸	张	0.24	-	-	0.56	0.13
2.6	粘接剂	kg	0.00973	-	-	8.91	0.09
2.7	塑料管件(带丝扣)	个	2.02	-	-	1.67	3.37
2.8	PP-R截止阀	只	1.0605	-	-	20.23	21.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.34
5	管理费	-	-				1.94
6	利润	-	-				1.5
7	风险费	-	-				
综合单价							36.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	031003005002	项目名称	PP-R塑料阀门De32			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 规格:PP-R塑料阀门De32 2. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.46
1.1	二类工	工日	0.10388	-	-	110.325	11.46
2	材料费	-	-	-	-	-	39.14
2.1	棉纱头	kg	0.03	-	-	12.09	0.36
2.2	钢锯条	根	0.112	-	-	0.76	0.09
2.3	丙酮	kg	0.015	-	-	30.56	0.46
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	0.371	-	-	0.51	0.19
2.5	砂纸	张	0.4	-	-	0.56	0.22
2.6	粘接剂	kg	0.0073	-	-	8.91	0.07
2.7	塑料管件(带丝扣)	个	2.02	-	-	2.88	5.82
2.8	PP-R截止阀	只	1.01	-	-	31.62	31.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.6
5	管理费	-	-				2.94
6	利润	-	-				2.26
7	风险费	-	-				
综合单价							55.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	031004014001	项目名称	镀铬水嘴DN15				计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 材质:镀铬水嘴 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:丝接 [工作内容] 1. 安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.53	
1.1	二类工	工日	0.0196	-	-	110.325	2.16	
1.2	三类工	工日	0.00392	-	-	94.739	0.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	26.91	
2.1	线麻	kg	0.00115	-	-	24.03	0.03	
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	10.32	0.10	
2.3	镀锌管箍	个	1.01	-	-	1.9	1.92	
2.4	镀铬水嘴	个	1.01	-	-	24.63	24.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.44	
5	管理费	-	-				0.65	
6	利润	-	-				0.5	
7	风险费	-	-					
综合单价								30.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	031004014002	项目名称	不锈钢地漏子DN50			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢地漏子 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式: 地面安装 [工作内容] 1. 安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.18
1.1	二类工	工日	0.11172	-	-	110.325	12.33
1.2	三类工	工日	0.0196	-	-	94.739	1.86
2	材料费	-	-	-	-	-	30.31
2.1	普通硅酸盐水泥	kg	0.6	-	-	0.26	0.16
2.2	铅油	kg	0.01	-	-	10.32	0.10
2.3	焊接钢管	m	0.1	-	-	17.03	1.70
2.4	不锈钢地漏	个	1	-	-	28.35	28.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.49
5	管理费	-	-				3.64
6	利润	-	-				2.8
7	风险费	-	-				
综合单价							50.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	031001006004	项目名称	U-PVC塑料排水管De75			计量单位	m	
项目特征	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC塑料排水管De75 4. 连接形式:胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	20.26
	1.1	二类工	工日	0.169011	-	-	110.325	18.65
	1.2	三类工	工日	0.017052	-	-	94.739	1.62
	2	材料费	-	-	-	-	-	20.84
	2.1	扁钢	kg	0.076	-	-	2.8	0.21
	2.2	棉纱头	kg	0.029	-	-	12.09	0.35
	2.3	精制六角带帽螺栓	套	0.54	-	-	0.81	0.44
	2.4	膨胀螺栓	套	0.316	-	-	1.2	0.38
2.5	铁砂布	张	0.07	-	-	1.81	0.13	
2.6	电焊条	kg	0.00258	-	-	3.56	0.01	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.4	0.04	
2.8	钢锯条	根	0.187	-	-	0.76	0.14	
2.9	普通硅酸盐水泥	kg	0.488	-	-	0.26	0.13	
2.10	砂子	m3	0.0011	-	-	60.81	0.07	
2.11	丙酮	kg	0.028	-	-	30.56	0.86	
2.12	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.019	-	-	34.27	0.65	
2.13	PVC—U排水塑料管件(室内)	个	1.15	-	-	5.52	6.35	
2.14	角钢立管卡	付	0.4	-	-	10.12	4.05	
2.15	透气帽(铅丝球)	个	0.05	-	-	2.89	0.14	
2.16	水	t	0.0266	-	-	3.75	0.10	
2.17	电	度	0.176	-	-	0.7	0.12	
2.18	破布	kg	0.000924	-	-	2.45	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

2.19	氧气	m3	0.0009	-	-	5.41	0.00
2.20	乙炔气	kg	0.00033	-	-	27.12	0.01
2.21	电焊条	kg	0.000774	-	-	3.49	0.00
2.22	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.58	0.03
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	7.13	0.14
2.24	UPVC排水管	m	0.98226	-	-	6.61	6.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	立式钻床	台班	0.001176	-	-	6.56	0.01
3.2	直流弧焊机	台班	0.00098	-	-	71	0.07
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.00049	-	-	33.18	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.19
5	管理费	-	-				5.19
6	利润	-	-				4
7	风险费	-	-				
综合单价							50.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	031001006005	项目名称	U-PVC塑料排水管De110			计量单位	m	
项目特征	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC塑料排水管De110 4. 连接形式:胶结 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	22.76
	1.1	二类工	工日	0.189963	-	-	110.325	20.96
	1.2	三类工	工日	0.019012	-	-	94.739	1.80
	2	材料费	-	-	-	-	-	38.09
	2.1	扁钢	kg	0.16	-	-	2.8	0.45
	2.2	棉纱头	kg	0.03	-	-	12.09	0.36
2.3	精制六角带帽螺栓	套	0.7	-	-	0.81	0.57	
2.4	铁砂布	张	0.09	-	-	1.81	0.16	
2.5	电焊条	kg	0.003225	-	-	3.56	0.01	
2.6	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.4	0.04	
2.7	钢锯条	根	0.438	-	-	0.76	0.33	
2.8	普通硅酸盐水泥	kg	0.472	-	-	0.26	0.12	
2.9	砂子	m3	0.0011	-	-	60.81	0.07	
2.10	丙酮	kg	0.033	-	-	30.56	1.01	
2.11	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.022	-	-	34.27	0.75	
2.12	水	t	0.040922	-	-	3.75	0.15	
2.13	电	度	0.224	-	-	0.7	0.16	
2.14	膨胀螺栓	套	0.432	-	-	1.55	0.67	
2.15	PVC—U排水塑料管件(室内)	个	1.304	-	-	12.66	16.51	
2.16	角钢立管卡	付	0.33	-	-	11.39	3.76	
2.17	透气帽(铅丝球)	个	0.05	-	-	6.99	0.35	
2.18	破布	kg	0.00093	-	-	2.45	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

2.19	氧气	m3	0.0009	-	-	5.41	0.00
2.20	乙炔气	kg	0.00033	-	-	27.12	0.01
2.21	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.49	0.00
2.22	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.58	0.03
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	10.31	0.21
2.24	UPVC螺旋消音排水管	m	0.86904	-	-	14.24	12.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	立式钻床	台班	0.001176	-	-	6.56	0.01
3.2	直流弧焊机	台班	0.00098	-	-	71	0.07
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.00049	-	-	33.18	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.94
5	管理费	-	-				5.84
6	利润	-	-				4.5
7	风险费	-	-				
综合单价							71.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 18 页

工程名称：室内给排水工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	031003015001	项目名称	排水管阻火圈De110			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 规格:排水管阻火圈De110 2. 连接形式:楼板开洞安装 [工作内容] 1. 安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.54
1.1	二类工	工日	0.07742	-	-	110.325	8.54
2	材料费	-	-	-	-	-	45.68
2.1	镀锌木螺钉	10个	0.412	-	-	5.63	2.32
2.2	垫圈	10个	0.408	-	-	0.5	0.20
2.3	塑料胀管	个	4.12	-	-	0.11	0.45
2.4	阻火圈	个	1	-	-	42.7	42.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.22
5	管理费	-	-				2.19
6	利润	-	-				1.69
7	风险费	-	-				
综合单价							58.1

材料暂估单价及调整表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费		211.65	
2	031401011001	环境保护费		51.27	
3	031401010001	文明施工费		26.12	
4	031401012001	临时设施费		76.03	
5	031401020001	夜间施工增加费		43.34	
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费		1.93	
8	031401021001	冬雨季施工增加费		52.24	
9	031401045001	工程定位复测费		11.03	
10	031401017001	特殊地区增加费			
本页小计				473.61	--
合 计				473.61	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总
寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

工程名称: 室内给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室内给排水工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	拆除工程					3086.70
1	011613001003	插座拆除	[项目特征] 1. 拆除名称: 嵌入式暗插座拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	111	6.98	774.78
2	030413002001	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称: 穿线管敷设凿槽 2. 规格: 40*40mm 3. 类型: 墙面、天棚 4. 填充(恢复)方式: 膨胀水泥砂浆填塞 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	117	19.76	2311.92
	二	电气照明工程					62403.86
3	030404017001	配电箱AP-1 600*800*160	[项目特征] 1. 名称: 配电箱 2. 规格: AP-1 600*800*160 3. 安装方式: 墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1928.18	1928.18
本页小计							5014.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030404017002	配电箱AL 450*600*160	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:AL 450*600*160 3. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4	1205.83	4823.32
5	030411001001	配管PC20	[项目特征] 1. 名称:照明穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	478.48	12.27	5870.95
6	030411001002	配管PC25	[项目特征] 1. 名称:插座穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	476.8	18.04	8601.47
本页小计							19295.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030411001003	配管SC32	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	28	29.65	830.20
8	030411001004	配管SC40	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	63.11	41.57	2623.48
9	030411001005	配管SC50	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	7.36	46.02	338.71
10	030408001002	电力电缆WDZN-YJY22-5*25mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*25mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	10.26	144.64	1484.01
本页小计							5276.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030408001003	电力电缆WDZN-YJY22-5*10mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*10mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	68.01	69.77	4745.06
12	030408001004	电力电缆WDZN-YJY22-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*6mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	32.9	41.99	1381.47
13	030411004002	配线BV2.5mm2	[项目特征] 1. 名称: 照明导线 2. 配线形式: 穿管暗敷设 3. 规格: BV2.5mm2 4. 材质: 铜芯塑料线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1574.65	4.93	7763.02
本页小计							13889.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030411004003	配线BV4.0mm2	[项目特征] 1. 名称:插座导线 2. 配线形式:穿管暗敷设 3. 规格:BV4.0mm2 4. 材质:铜芯塑料线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1480.8	5.42	8025.94
15	030412001001	走道人体感应LED节能灯	[项目特征] 1. 名称:走道人体感应LED节能灯 2. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	15	100.95	1514.25
16	030412001002	LED节能吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:LED节能吸顶灯 2. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	67	86.15	5772.05
17	030404034001	单联跷板开关	[项目特征] 1. 名称:单联跷板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1	21.33	21.33
18	030404034002	双联跷板开关	[项目特征] 1. 名称:双联跷板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	29	26.22	760.38
本页小计							16093.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	85	30.36	2580.60
20	030404031001	灯具接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 2. 型号:PVC 3. 规格:86系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	82	9.72	797.04
21	030404031002	开关插座接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 2. 型号:PVC 3. 规格:86系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	115	10.21	1174.15
22	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1	1368.25	1368.25
	三	弱电工程					11854.10
23	030502001001	总网络配线架	[项目特征] 1. 名称:总网络配线架 2. 材质:钢制 3. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1	1197.34	1197.34
本页小计							7117.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030411001006	配管SC80	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	11.8	94.55	1115.69
25	030411001007	配管PC32	[项目特征] 1. 名称:插座穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	244.5	19.22	4699.29
26	030502007001	光缆	[项目特征] 1. 名称:光纤 2. 规格:72芯 3. 线缆对数:1 4. 敷设方式:穿管暗敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	17.8	9.53	169.63
27	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP网络线缆 2. 线缆对数:1 3. 敷设方式:穿管暗敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	594.6	4.89	2907.59
本页小计							8892.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030502012001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:信息插座 2. 类别:双口 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 5. 底盒材质、规格:86系列 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	46	28.12	1293.52
29	030404031003	插座接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 2. 型号:PVC 3. 规格:86系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	46	10.24	471.04
本页小计							1764.56
合 计							77344.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 29 页

项目编码	011613001003	项目名称	插座拆除			计量单位	套
项目特征	[项目特征] 1. 拆除名称: 嵌入式暗插座拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.8
1.1	综合工日	工日	0.04704	-	-	101.942	4.80
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.8
5	管理费	-	-				1.23
6	利润	-	-				0.95
7	风险费	-	-				
综合单价							6.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 29 页

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽				计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:穿线管敷设凿槽 2. 规格:40*40mm 3. 类型:墙面、天棚 4. 填充(恢复)方式:膨胀水泥砂浆填塞 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.59	
1.1	综合工日	工日	0.13328	-	-	101.942	13.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.59	
5	管理费	-	-				3.48	
6	利润	-	-				2.69	
7	风险费	-	-					
综合单价								19.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 29 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱AP-1 600*800*160			计量单位	台	
项目特征	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:AP-1 600*800*160 3. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	235.2
	1.1	一类工	工日	0.10682	-	-	116.324	12.43
	1.2	二类工	工日	1.92668	-	-	110.325	212.56
	1.3	三类工	工日	0.1078	-	-	94.739	10.21
	2	材料费	-	-	-	-	-	1586.19
2.1	钢板垫板	kg	0.147	-	-	4.02	0.59	
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.15	-	-	4.71	0.71	
2.3	破布	kg	0.1	-	-	2.45	0.25	
2.4	镀锌六角螺栓	10套	0.21	-	-	12.46	2.62	
2.5	铁砂布	张	1	-	-	1.81	1.81	
2.6	焊锡丝	kg	0.08	-	-	65.5	5.24	
2.7	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	-	-	19.24	0.19	
2.8	调和漆	kg	0.03	-	-	15.24	0.46	
2.9	电力复合脂	kg	0.41	-	-	82.85	33.97	
2.10	塑料软管	kg	0.18	-	-	9.62	1.73	
2.11	裸铜线	kg	0.23	-	-	67.71	15.57	
2.12	铜接线端子	个	2.1721	-	-	1.21	2.63	
2.13	配电箱AP-1	台	1	-	-	1520.44	1520.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1821.39	
5	管理费	-	-				60.31	
6	利润	-	-				46.48	
7	风险费	-	-					
综合单价								1928.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 4 页 共 29 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱AL 450*600*160			计量单位	台	
项目特征	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:AL 450*600*160 3. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	235.2
	1.1	一类工	工日	0.10682	-	-	116.324	12.43
	1.2	二类工	工日	1.92668	-	-	110.325	212.56
	1.3	三类工	工日	0.1078	-	-	94.739	10.21
2	材料费	-	-	-	-	-	863.84	
2.1	钢板垫板	kg	0.15	-	-	4.02	0.60	
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.15	-	-	4.71	0.71	
2.3	破布	kg	0.1024	-	-	2.45	0.25	
2.4	镀锌六角螺栓	10套	0.21	-	-	12.46	2.62	
2.5	铁砂布	张	1	-	-	1.81	1.81	
2.6	焊锡丝	kg	0.08	-	-	65.5	5.24	
2.7	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	-	-	19.24	0.19	
2.8	调和漆	kg	0.03	-	-	15.24	0.46	
2.9	电力复合脂	kg	0.41	-	-	82.85	33.97	
2.10	塑料软管	kg	0.18	-	-	9.62	1.73	
2.11	裸铜线	kg	0.23	-	-	67.71	15.57	
2.12	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.21	2.46	
2.13	配电箱AL	台	1	-	-	798.24	798.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1099.04	
5	管理费	-	-				60.31	
6	利润	-	-				46.48	
7	风险费	-	-					
综合单价							1205.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 5 页 共 29 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管PC20			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:照明穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.73
1.1	二类工	工日	0.058369	-	-	110.325	6.44
1.2	三类工	工日	0.003067	-	-	94.739	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	2.48
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.93	0.01
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	5.77	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.76	0.01
2.4	粘接剂	kg	0.0005	-	-	8.91	0.00
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0019	-	-	126.67	0.24
2.6	其他材料费	元	0.02486	-	-	1.07	0.03
2.7	半硬塑料管	m	1.0812	-	-	2.01	2.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.21
5	管理费	-	-				1.73
6	利润	-	-				1.33
7	风险费	-	-				
综合单价							12.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 29 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管PC25				计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:插座穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.96	
1.1	二类工	工日	0.086348	-	-	110.325	9.53	
1.2	三类工	工日	0.004547	-	-	94.739	0.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.56	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.93	0.01	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	5.77	0.01	
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.76	0.01	
2.4	粘接剂	kg	0.0007	-	-	8.91	0.01	
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0045	-	-	126.67	0.57	
2.6	其他材料费	元	0.05522	-	-	1.07	0.06	
2.7	半硬塑料管	m	1.0812	-	-	2.67	2.89	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.52	
5	管理费	-	-				2.55	
6	利润	-	-				1.97	
7	风险费	-	-					
综合单价								18.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 29 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管SC32			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.98
1.1	二类工	工日	0.077841	-	-	110.325	8.59
1.2	三类工	工日	0.004096	-	-	94.739	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	16.29
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.93	0.03
2.2	钢锯条	根	0.02	-	-	0.76	0.02
2.3	其他材料费	元	0.05918	-	-	1.07	0.06
2.4	圆钢	kg	0.009	-	-	3.29	0.03
2.5	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.54	0.08
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.33	0.05
2.7	电焊条	kg	0.009	-	-	3.56	0.03
2.8	防锈漆	kg	0.0162	-	-	12.61	0.20
2.9	沥青清漆	kg	0.0062	-	-	15.24	0.09
2.10	溶剂汽油	kg	0.0041	-	-	7.12	0.03
2.11	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	6.29	1.04
2.12	钢管	m	1.0506	-	-	13.92	14.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	弯管机	台班	0.000588	-	-	76.74	0.05
3.2	交流弧焊机	台班	0.004606	-	-	56.99	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.58
5	管理费	-	-				2.3
6	利润	-	-				1.77
7	风险费	-	-				
综合单价							29.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 29 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管SC40			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.36
1.1	二类工	工日	0.133231	-	-	110.325	14.70
1.2	三类工	工日	0.007007	-	-	94.739	0.66
2	材料费	-	-	-	-	-	18.8
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.93	0.03
2.2	钢锯条	根	0.03	-	-	0.76	0.02
2.3	其他材料费	元	0.099	-	-	1.07	0.11
2.4	圆钢	kg	0.0278	-	-	3.29	0.09
2.5	电焊条	kg	0.0113	-	-	3.56	0.04
2.6	防锈漆	kg	0.025	-	-	12.61	0.32
2.7	沥青清漆	kg	0.007	-	-	15.24	0.11
2.8	溶剂汽油	kg	0.0062	-	-	7.12	0.04
2.9	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.68	0.11
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.58	0.09
2.11	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	10.41	1.72
2.12	钢管	m	1.0506	-	-	15.35	16.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	弯管机	台班	0.001274	-	-	76.74	0.10
3.2	交流弧焊机	台班	0.005782	-	-	56.99	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.59
5	管理费	-	-				3.94
6	利润	-	-				3.04
7	风险费	-	-				
综合单价							41.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 29 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管SC50			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.36
1.1	二类工	工日	0.133231	-	-	110.325	14.70
1.2	三类工	工日	0.007007	-	-	94.739	0.66
2	材料费	-	-	-	-	-	23.25
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.93	0.03
2.2	钢锯条	根	0.03	-	-	0.76	0.02
2.3	其他材料费	元	0.099	-	-	1.07	0.11
2.4	圆钢	kg	0.0278	-	-	3.29	0.09
2.5	电焊条	kg	0.0113	-	-	3.56	0.04
2.6	防锈漆	kg	0.025	-	-	12.61	0.32
2.7	沥青清漆	kg	0.007	-	-	15.24	0.11
2.8	溶剂汽油	kg	0.0062	-	-	7.12	0.04
2.9	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.68	0.11
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.58	0.09
2.11	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	10.41	1.72
2.12	钢管	m	1.0506	-	-	19.58	20.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	弯管机	台班	0.001274	-	-	76.74	0.10
3.2	交流弧焊机	台班	0.005782	-	-	56.99	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.04
5	管理费	-	-				3.94
6	利润	-	-				3.04
7	风险费	-	-				
综合单价							46.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆WDZN-YJY22-5*25mm2			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*25mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.74
1.1	二类工	工日	0.055801	-	-	110.325	6.16
1.2	三类工	工日	0.006203	-	-	94.739	0.59
2	材料费	-	-	-	-	-	134.76
2.1	破布	kg	0.005	-	-	2.45	0.01
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0032	-	-	4.93	0.02
2.3	其他材料费	元	0.10516	-	-	1.07	0.11
2.4	橡胶垫	m2	0.0007	-	-	27.65	0.02
2.5	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.72	0.27
2.6	膨胀螺栓	套	0.0162	-	-	1.17	0.02
2.7	合金钢钻头	个	0.0016	-	-	6.74	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	10.42	0.01
2.9	汽油	kg	0.0075	-	-	7.5	0.06
2.10	硬脂酸	kg	0.0005	-	-	46.06	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	6.77	0.48
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.234	-	-	2.04	0.48
2.13	标志牌	个	0.06	-	-	0.1	0.01
2.14	电力电缆	m	1.02	-	-	130.64	133.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	载货汽车	台班	9.8e-5	-	-	369.3	0.04
3.2	汽车式起重机	台班	9.8e-5	-	-	468.337	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.58
5	管理费	-	-				1.73
6	利润	-	-				1.33
7	风险费	-	-				
综合单价							144.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆WDZN-YJY22-5*10mm2			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*10mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.71
1.1	二类工	工日	0.030723	-	-	110.325	3.39
1.2	三类工	工日	0.00342	-	-	94.739	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	64.31
2.1	破布	kg	0.0035	-	-	2.45	0.01
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0026	-	-	4.93	0.01
2.3	其他材料费	元	0.07366	-	-	1.07	0.08
2.4	橡胶垫	m2	0.00042	-	-	27.65	0.01
2.5	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.72	0.27
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.0006	-	-	10.42	0.01
2.7	汽油	kg	0.0049	-	-	7.5	0.04
2.8	硬脂酸	kg	0.0003	-	-	46.06	0.01
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.0756	-	-	6.77	0.51
2.10	标志牌	个	0.06	-	-	0.1	0.01
2.11	膨胀螺栓	套	0.0162	-	-	9.25	0.15
2.12	合金钢钻头	个	0.0018	-	-	6.47	0.01
2.13	镀锌电缆卡子	个	0.2455	-	-	1.46	0.36
2.14	电力电缆	m	1.02	-	-	61.61	62.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载货汽车	台班	7.8e-5	-	-	369.3	0.03
3.2	汽车式起重机	台班	7.8e-5	-	-	468.337	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.09
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
7	风险费	-	-				
综合单价							69.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆WDZN-YJY22-5*6mm2			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-5*6mm2 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管暗敷设 5. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.71
1.1	二类工	工日	0.030723	-	-	110.325	3.39
1.2	三类工	工日	0.00342	-	-	94.739	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	36.53
2.1	破布	kg	0.0035	-	-	2.45	0.01
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0026	-	-	4.93	0.01
2.3	其他材料费	元	0.07366	-	-	1.07	0.08
2.4	橡胶垫	m2	0.00042	-	-	27.65	0.01
2.5	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.72	0.27
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.0006	-	-	10.42	0.01
2.7	汽油	kg	0.0049	-	-	7.5	0.04
2.8	硬脂酸	kg	0.0003	-	-	46.06	0.01
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.0756	-	-	6.77	0.51
2.10	标志牌	个	0.06	-	-	0.1	0.01
2.11	膨胀螺栓	套	0.0162	-	-	9.25	0.15
2.12	合金钢钻头	个	0.0018	-	-	6.47	0.01
2.13	镀锌电缆卡子	个	0.2455	-	-	1.46	0.36
2.14	电力电缆	m	1.02	-	-	34.37	35.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载货汽车	台班	7.8e-5	-	-	369.3	0.03
3.2	汽车式起重机	台班	7.8e-5	-	-	468.337	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.31
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
7	风险费	-	-				
综合单价							41.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030411004002	项目名称	配线BV2. 5mm2			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:照明导线 2. 配线形式:穿管暗敷设 3. 规格:BV2. 5mm2 4. 材质:铜芯塑料线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.97
1.1	二类工	工日	0.00882	-	-	110.325	0.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3.52
2.1	其他材料费	元	0.01144	-	-	1.07	0.01
2.2	汽油	kg	0.005	-	-	7.5	0.04
2.3	钢丝	kg	0.0009	-	-	6.91	0.01
2.4	塑料胶布带	卷	0.0025	-	-	5.31	0.01
2.5	棉纱头	kg	0.002	-	-	12.09	0.02
2.6	焊锡	kg	0.002	-	-	42.57	0.09
2.7	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.52	0.00
2.8	照明导线	m	1.1832	-	-	2.83	3.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.49
5	管理费	-	-				0.25
6	利润	-	-				0.19
7	风险费	-	-				
综合单价							4.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030411004003	项目名称	配线BV4. 0mm2			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:插座导线 2. 配线形式:穿管暗敷设 3. 规格:BV4. 0mm2 4. 材质:铜芯塑料线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.68
1.1	二类工	工日	0.006174	-	-	110.325	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	4.44
2.1	其他材料费	元	0.01122	-	-	1.07	0.01
2.2	汽油	kg	0.005	-	-	7.5	0.04
2.3	钢丝	kg	0.0013	-	-	6.91	0.01
2.4	塑料胶布带	卷	0.002	-	-	5.31	0.01
2.5	棉纱头	kg	0.002	-	-	12.09	0.02
2.6	焊锡	kg	0.002	-	-	42.57	0.09
2.7	焊锡膏	kg	0.000115	-	-	21.52	0.00
2.8	配线	m	1.122	-	-	3.8	4.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.12
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.13
7	风险费	-	-				
综合单价							5.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030412001001	项目名称	走道人体感应LED节能灯				计量单位	套
项目特征	[项目特征] 1. 名称:走道人体感应LED节能灯 2. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.02	
1.1	二类工	工日	0.190512	-	-	110.325	21.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	70.39	
2.1	其他材料费	元	0.9746	-	-	1.07	1.04	
2.2	木螺钉	10个	0.416	-	-	0.82	0.34	
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.77	1.57	
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.713	-	-	1.33	0.95	
2.5	塑料圆台	块	1.05	-	-	4.66	4.89	
2.6	走道人体感应LED节能灯	套	1.01	-	-	61	61.61	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.41	
5	管理费	-	-				5.39	
6	利润	-	-				4.15	
7	风险费	-	-					
综合单价								100.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030412001002	项目名称	LED节能吸顶灯			计量单位	套
项目特征	[项目特征] 1. 名称:LED节能吸顶灯 2. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.02
1.1	二类工	工日	0.190512	-	-	110.325	21.02
2	材料费	-	-	-	-	-	55.59
2.1	其他材料费	元	0.9746	-	-	1.07	1.04
2.2	木螺钉	10个	0.416	-	-	0.82	0.34
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.77	1.57
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.713	-	-	1.33	0.95
2.5	塑料圆台	块	1.05	-	-	4.66	4.89
2.6	LED节能吸顶灯	套	1.01	-	-	46.35	46.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.61
5	管理费	-	-				5.39
6	利润	-	-				4.15
7	风险费	-	-				
综合单价							86.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030404034001	项目名称	单联跷板开关				计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 名称:单联跷板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.27	
1.1	二类工	工日	0.07497	-	-	110.325	8.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.31	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.77	0.06	
2.2	其他材料费	元	0.0286	-	-	1.07	0.03	
2.3	木螺钉	10个	0.2288	-	-	0.82	0.19	
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	0.305	-	-	1.33	0.41	
2.5	单联跷板开关	个	1.02	-	-	8.46	8.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.58	
5	管理费	-	-				2.12	
6	利润	-	-				1.63	
7	风险费	-	-					
综合单价								21.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030404034002	项目名称	双联跷板开关			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 名称:双联跷板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	二类工	工日	0.078498	-	-	110.325	8.66
2	材料费	-	-	-	-	-	13.63
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0113	-	-	5.77	0.07
2.2	其他材料费	元	0.0396	-	-	1.07	0.04
2.3	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.82	0.17
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.458	-	-	1.33	0.61
2.5	双联跷板开关	个	1.02	-	-	12.49	12.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.29
5	管理费	-	-				2.22
6	利润	-	-				1.71
7	风险费	-	-				
综合单价							26.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030404035001	项目名称	插座			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 名称:五孔安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.7
1.1	二类工	工日	0.09702	-	-	110.325	10.70
2	材料费	-	-	-	-	-	14.81
2.1	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.77	0.06
2.2	其他材料费	元	0.0631	-	-	1.07	0.07
2.3	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.82	0.17
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	m	0.763	-	-	1.33	1.01
2.5	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.43	0.51
2.6	五孔安全插座	套	1.02	-	-	12.75	13.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.51
5	管理费	-	-				2.74
6	利润	-	-				2.11
7	风险费	-	-				
综合单价							30.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030404031001	项目名称	灯具接线盒			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 2. 型号:PVC 3. 规格:86系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.65
1.1	二类工	工日	0.033124	-	-	110.325	3.65
2	材料费	-	-	-	-	-	4.41
2.1	其他材料费	元	0.1386	-	-	1.07	0.15
2.2	塑料护口(钢管用)	个	2.11375	-	-	0.33	0.70
2.3	镀锌锁紧螺母	个	2.225	-	-	0.27	0.60
2.4	灯具接线盒	个	1.02	-	-	2.91	2.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.06
5	管理费	-	-				0.94
6	利润	-	-				0.72
7	风险费	-	-				
综合单价							9.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030404031002	项目名称	开关插座接线盒			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 2. 型号:PVC 3. 规格:86系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.67
1.1	二类工	工日	0.042336	-	-	110.325	4.67
2	材料费	-	-	-	-	-	3.42
2.1	其他材料费	元	0.068896	-	-	1.07	0.07
2.2	塑料护口(钢管用)	个	1.03	-	-	0.33	0.34
2.3	镀锌锁紧螺母	个	1.03	-	-	0.27	0.28
2.4	塑料接线盒	个	1.02	-	-	2.68	2.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.09
5	管理费	-	-				1.2
6	利润	-	-				0.92
7	风险费	-	-				
综合单价							10.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统				计量单位	系统
项目特征	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV [工作内容] 1. 系统调试							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	880.18	
1.1	一类工	工日	1.18678	-	-	116.324	138.05	
1.2	二类工	工日	6.72672	-	-	110.325	742.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.53	
2.1	校验材料费	元	9.28	-	-	1.03	9.56	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	78.94	
3.1	数字万用表	台班	1.8816	-	-	5.452	10.26	
3.2	电缆测试仪	台班	0.9408	-	-	15.498	14.58	
3.3	电压电流互感升流器	台班	0.9408	-	-	26.586	25.01	
3.4	电能校验仪	台班	0.9408	-	-	30.916	29.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	968.65	
5	管理费	-	-				225.68	
6	利润	-	-				173.92	
7	风险费	-	-					
综合单价								1368.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030502001001	项目名称	总网络配线架				计量单位	台
项目特征	[项目特征] 1. 名称:总网络配线架 2. 材质:钢制 3. 安装方式:墙面嵌入式安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	116.77	
1.1	二类工	工日	1.0584	-	-	110.325	116.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	1027.56	
2.1	螺栓	套	4.08	-	-	1.09	4.45	
2.2	总网络配线架	条	1	-	-	1023.13	1023.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1144.33	
5	管理费	-	-				29.94	
6	利润	-	-				23.07	
7	风险费	-	-					
综合单价								1197.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030411001006	项目名称	配管SC80			计量单位	m	
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
	1	人工费	-	-	-	-	-	35.25
	1.1	二类工	工日	0.305662	-	-	110.325	33.72
1.2	三类工	工日	0.016092	-	-	94.739	1.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.64	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.008514	-	-	4.93	0.04	
2.2	钢锯条	根	0.05805	-	-	0.76	0.04	
2.3	其他材料费	元	0.20658	-	-	1.07	0.22	
2.4	圆钢	kg	0.055599	-	-	3.29	0.18	
2.5	电焊条	kg	0.017544	-	-	3.56	0.06	
2.6	防锈漆	kg	0.0509	-	-	12.61	0.64	
2.7	沥青清漆	kg	0.01216	-	-	15.24	0.19	
2.8	溶剂汽油	kg	0.016383	-	-	7.12	0.12	
2.9	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	1.13	0.17	
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.163734	-	-	1.53	0.25	
2.11	镀锌管接头	个	0.199305	-	-	32.89	6.56	
2.12	钢管	m	1.0506	-	-	32.52	34.17	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65	
3.1	弯管机	台班	0.003332	-	-	76.74	0.26	
3.2	交流弧焊机	台班	0.006958	-	-	56.99	0.40	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.54	
5	管理费	-	-				9.04	
6	利润	-	-				6.97	
7	风险费	-	-					
综合单价							94.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030411001007	项目名称	配管PC32			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:插座穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.96
1.1	二类工	工日	0.086348	-	-	110.325	9.53
1.2	三类工	工日	0.004547	-	-	94.739	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	4.74
2.1	镀锌铁丝	kg	0.003225	-	-	4.93	0.02
2.2	镀锌铁丝	kg	0.003096	-	-	5.77	0.02
2.3	钢锯条	根	0.0129	-	-	0.76	0.01
2.4	粘接剂	kg	0.000903	-	-	8.91	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.004725	-	-	126.67	0.60
2.6	其他材料费	元	0.071234	-	-	1.07	0.08
2.7	半硬塑料管	m	1.0812	-	-	3.71	4.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.7
5	管理费	-	-				2.55
6	利润	-	-				1.97
7	风险费	-	-				
综合单价							19.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030502007001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 光纤 2. 规格: 72芯 3. 线缆对数: 1 4. 敷设方式: 穿管暗敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.21
1.1	二类工	工日	0.029106	-	-	110.325	3.21
2	材料费	-	-	-	-	-	4.75
2.1	光缆	m	1.0404	-	-	4.57	4.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12
3.1	对讲机	台班	0.0294	-	-	4.065	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.08
5	管理费	-	-				0.82
6	利润	-	-				0.63
7	风险费	-	-				
综合单价							9.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆				计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 名称:UTP网络线缆 2. 线缆对数:1 3. 敷设方式:穿管暗敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.27	
1.1	二类工	工日	0.011466	-	-	110.325	1.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	3	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.00258	-	-	4.4	0.01	
2.2	UTP线缆	m	1.0404	-	-	2.88	3.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04	
3.1	对讲机	台班	0.0098	-	-	4.065	0.04	
3.2	数字万用表	台班	0.00098	-	-	3.967	0.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.31	
5	管理费	-	-				0.33	
6	利润	-	-				0.25	
7	风险费	-	-					
综合单价								4.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 名称:信息插座 2. 类别:双口 3. 规格:86系列 4. 安装方式:墙面嵌入式安装 5. 底盒材质、规格:86系列 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.87
1.1	二类工	工日	0.0441	-	-	110.325	4.87
2	材料费	-	-	-	-	-	21.04
2.1	光纤信息插座	个	1.01	-	-	20.83	21.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.91
5	管理费	-	-				1.25
6	利润	-	-				0.96
7	风险费	-	-				
综合单价							28.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 29 页

工程名称：室内电气工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	030404031003	项目名称	插座接线盒			计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 名称: 开关插座接线盒 2. 型号: PVC 3. 规格: 86系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.67
1.1	二类工	工日	0.042336	-	-	110.325	4.67
2	材料费	-	-	-	-	-	3.45
2.1	其他材料费	元	0.07018	-	-	1.07	0.08
2.2	塑料护口(钢管用)	个	1.0712	-	-	0.33	0.35
2.3	镀锌锁紧螺母	个	1.0815	-	-	0.27	0.29
2.4	塑料接线盒	个	1.02	-	-	2.68	2.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.12
5	管理费	-	-				1.2
6	利润	-	-				0.92
7	风险费	-	-				
综合单价							10.24

措施项目清单计价表

工程名称: 室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总
寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

工程名称：室内电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室内电气工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民
法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	118303.69
1.1	一室外场地铺装硬化及围墙维修工程	64394.64
1.2	二给排水管道构筑物工程	51944.3
1.3	三排水管道通过铁艺围墙拆除及恢复	1964.75
2	措施项目	7168.02
2.1	其中：安全生产措施项目	3767.92
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	11292.45
合 计		136,764.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	室外场地铺装硬化及围墙维修工程					64394.64
1	040204001001	场地整形碾压	[项目特征] 1. 部位:院区场地 2. 范围:铺装基层平整碾压夯实 [工作内容] 1. 放样 2. 碾压	m2	306	0.25	76.50
2	040204003001	现浇混凝土人行道砼垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 厚度:100mm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	306	50.08	15324.48
3	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:200*200*60渗水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:25厚干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	306	58.70	17962.20
本页小计							33363.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011407001001	围墙墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:基层处理 2. 喷刷涂料部位:室外围墙抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	740.04	38.74	28669.15
5	011204003001	铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴	[项目特征] 1. 墙体类型:铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴35% 2. 安装方式:基层处理水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400文化砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	19.27	122.59	2362.31
	二	给排水管道构筑物工程					51944.30
本页小计							31031.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011702031001	成品化粪池	[项目特征] 1. 化粪池部位: 室外 2. 化粪池规格: 20m3 3. 做法: 参见图集12S3-116-4 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	座	1	13348.70	13348.70
7	040504008001	隔油池	[项目特征] 1. 名称: 隔油池 2. 型号、规格: 参见图集12S3-99 [工作内容] 1. 安装	座	1	7470.91	7470.91
8	010507006001	给水检查井	[项目特征] 1. 部位: 室外给水阀门井 2. 混凝土强度等级: C20 3. 做法: 参见图集05S502-16 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	4	2294.45	9177.80
本页小计							29997.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010507006002	污水检查井	[项目特征] 1. 部位:室外污水检查井 2. 混凝土强度等级: C20 3. 做法: 参见图集甘12S3-34 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	4	2761.39	11045.56
10	040101002001	给排水管沟挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	161.36	4.92	793.89
11	010201001001	砂垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:砂垫层 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	16.14	80.45	1298.46
12	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:挖出原土 3. 填方来源、运距:现场 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	145.22	19.26	2796.94
本页小计							15934.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 外运 2. 运距:6Km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	16.14	17.95	289.71
14	040501004001	PP-R塑料管De50	[项目特征] 1. 材质及规格:PP-R 塑料给水管De50 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:2.1m以内 4. 管道检验及试验要求:水压试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	8.11	32.78	265.85
15	040501004002	PP-R塑料管De25	[项目特征] 1. 材质及规格:PP-R 给水塑料管De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:2.1m以内 4. 管道检验及试验要求:水压试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	7.18	15.60	112.01
本页小计							667.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040502005001	PP-R阀门De50	[项目特征] 1. 种类:PP-R闸阀 2. 材质及规格:De50 3. 连接方式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装	个	2	95.20	190.40
17	040502005002	PP-R阀门De25	[项目特征] 1. 种类:PP-R闸阀 2. 材质及规格:De25 3. 连接方式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装	个	1	47.29	47.29
18	040501004003	U-PVC塑料管De160	[项目特征] 1. 材质及规格:U-PVC塑料排水管De160 2. 连接形式:胶接 3. 铺设深度:3m以内 4. 管道检验及试验要求:灌水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	53.24	95.92	5106.78
	三	排水管道通过铁艺围墙拆除及恢复					1964.75
本页小计							5344.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.54	401.81	216.98
20	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:240厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	1.22	499.20	609.02
21	010807005001	铁艺围墙恢复安装	[项目特征] 1. 名称:铁艺围墙恢复安装 2. 尺寸:3000*1800mm [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装	m2	5.4	126.43	682.72
本页小计							1508.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨
人民法庭维修改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011204003002	铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴	[项目特征] 1. 墙体类型:铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴35% 2. 安装方式:基层处理水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400文化砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.72	122.59	456.03
本页小计							456.03
合 计							118303.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 1 页 共 27 页

项目编码	040204001001	项目名称	场地整形碾压				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 部位:院区场地 2. 范围:铺装基层平整碾压夯实 [工作内容] 1. 放样 2. 碾压							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12	
1.1	综合工日	工日	0.001204	-	-	101.942	0.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07	
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000123	-	-	536.15	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.19	
5	管理费	-	-				0.04	
6	利润	-	-				0.02	
7	风险费	-	-					
综合单价								0.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 2 页 共 27 页

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道砼垫层				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 厚度:100mm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度:垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.94	
1.1	综合工日	工日	0.10731	-	-	101.942	10.94	
2	材料费	-	-	-	-	-	35.81	
2.1	板方材	m3	2e-5	-	-	2008.95	0.04	
2.2	铁件	kg	0.003807	-	-	5.8	0.02	
2.3	其他材料费	元	0.0012	-	-	1.07	0.00	
2.4	水	m3	0.005	-	-	3.75	0.02	
2.5	电	kw•h	0.0181	-	-	0.7	0.01	
2.6	商品混凝土	m3	0.10404	-	-	343.34	35.72	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.75	
5	管理费	-	-				2.11	
6	利润	-	-				1.22	
7	风险费	-	-					
综合单价								50.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 3 页 共 27 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 块料品种、规格:200*200*60渗水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:25厚干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	15.77	
1.1	综合工日	工日	0.154722	-	-	101.942	15.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	37.22	
2.1	其他材料费	元	0.0943	-	-	1.07	0.10	
2.2	水	m3	0.00523	-	-	3.75	0.02	
2.3	水泥砂浆	m3	0.03075	-	-	204.42	6.29	
2.4	水泥花砖	千块	0.0255	-	-	1208.25	30.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.7	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.004969	-	-	140.98	0.70	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.69	
5	管理费	-	-				3.18	
6	利润	-	-				1.83	
7	风险费	-	-					
综合单价							58.7	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 4 页 共 27 页

项目编码	011407001001	项目名称	围墙墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 基层类型: 基层处理 2. 喷刷涂料部位: 室外围墙抹灰面 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 刮腻子要求: 三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.38
1.1	二类工	工日	0.122245	-	-	110.325	13.49
1.2	三类工	工日	0.030561	-	-	94.739	2.90
2	材料费	-	-	-	-	-	17.38
2.1	木砂纸	张	0.09	-	-	0.66	0.06
2.2	乳胶漆	kg	0.5406	-	-	15.48	8.37
2.3	腻子粉	kg	2.244	-	-	3.99	8.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.76
5	管理费	-	-				3.16
6	利润	-	-				1.82
7	风险费	-	-				
综合单价							38.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 5 页 共 27 页

项目编码	011204003001	项目名称	铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴			计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 墙体类型:铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴35% 2. 安装方式:基层处理水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400文化砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	67.06
1.1	三类工	工日	0.183162	-	-	94.739	17.35
1.2	一类工	工日	0.42728	-	-	116.324	49.70
2	材料费	-	-	-	-	-	34.38
2.1	水	m3	0.0135	-	-	3.75	0.05
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	12.09	0.12
2.3	石料切割锯片	片	0.035	-	-	26.44	0.93
2.4	108建筑胶	kg	0.02	-	-	3.69	0.07
2.5	水泥砂浆	m3	0.0021	-	-	251.91	0.53
2.6	水泥砂浆	m3	0.0069	-	-	219.23	1.51
2.7	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	186.58	3.23
2.8	素水泥浆	m3	0.001	-	-	395.15	0.40
2.9	白水泥	kg	0.16	-	-	0.82	0.13
2.10	文化石	m2	1.0557	-	-	25.96	27.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.004116	-	-	140.98	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.02
5	管理费	-	-				13.05
6	利润	-	-				7.52
7	风险费	-	-				
综合单价							122.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 6 页 共 27 页

项目编码	011702031001	项目名称	成品化粪池			计量单位	座
项目特征	[项目特征] 1. 化粪池部位: 室外 2. 化粪池规格: 20m3 3. 做法: 参见图集12S3-116-4 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3922.64
1.1	二类工	工日	21.171011	-	-	110.325	2335.69
1.2	三类工	工日	1.013597	-	-	94.739	96.03
1.3	综合工日	工日	14.622138	-	-	101.942	1490.61
2	材料费	-	-	-	-	-	6953.36
2.1	其他材料费	元	18.536	-	-	1.07	19.83
2.2	水	m3	11.39018	-	-	3.75	42.71
2.3	其他材料费	元	9.534034	-	-	1.07	10.20
2.4	水泥砂浆	m3	0.0568	-	-	113.01	6.42
2.5	煤焦沥青漆	kg	0.984	-	-	13.42	13.21
2.6	混合砂浆	m3	0.902	-	-	140.97	127.15
2.7	塑钢爬梯	kg	13.284	-	-	5.7	75.72
2.8	水泥砂浆	m3	0.018	-	-	219.23	3.95
2.9	球墨铸铁井圈井盖	套	2	-	-	435.84	871.68
2.10	砂	m3	37.972625	-	-	68.85	2614.42
2.11	成品玻璃钢化粪池（含人材机全部费用）	m3	1.02	-	-	945.75	964.67
2.12	标准砖	千块	1.378	-	-	466.87	643.35
2.13	商品混凝土	m3	4.544467	-	-	343.34	1560.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	981.38
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.158172	-	-	140.98	22.30
3.2	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量(m3)1	台班	0.24235	-	-	1011.83	245.22
3.3	履带式推土机功率(kW)75	台班	0.030294	-	-	745.5	22.58
3.4	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.506276	-	-	26.18	13.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 7 页 共 27 页

3.5	夯实机电动	台班	3.556193	-	-	25.835	91.87
3.6	自卸汽车	台班	0.776452	-	-	741.06	575.40
3.7	洒水车	台班	0.024802	-	-	431	10.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11857.38
5	管理费	-	-				945.99
6	利润	-	-				545.33
7	风险费	-	-				
综合单价							13348.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 8 页 共 27 页

项目编码	040504008001	项目名称	隔油池				计量单位	座
项目特征	[项目特征] 1. 名称:隔油池 2. 型号、规格:参见图集12S3-99 [工作内容] 1. 安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2483.27	
1.1	二类工	工日	4.531417	-	-	110.325	499.93	
1.2	三类工	工日	0.386589	-	-	94.739	36.63	
1.3	综合工日	工日	19.096516	-	-	101.942	1946.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	3960.93	
2.1	铁件	kg	5.146894	-	-	5.8	29.85	
2.2	其他材料费	元	19.6912	-	-	1.07	21.07	
2.3	水	m3	3.119943	-	-	3.75	11.70	
2.4	水泥砂浆	m3	0.0672	-	-	219.23	14.73	
2.5	其他材料费	元	6.781963	-	-	1.07	7.26	
2.6	水泥砂浆	m3	0.0284	-	-	113.01	3.21	
2.7	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	13.42	6.60	
2.8	混合砂浆	m3	0.226	-	-	140.97	31.86	
2.9	塑钢爬梯	kg	3.323	-	-	5.7	18.94	
2.10	圆钉	kg	9.5381	-	-	4.48	42.73	
2.11	镀锌铁丝	kg	2.355021	-	-	4.62	10.88	
2.12	脱模剂	kg	4.117	-	-	1.78	7.33	
2.13	木模板	m3	0.399004	-	-	2119.34	845.63	
2.14	木支撑	m3	0.098808	-	-	1898.66	187.60	
2.15	镀锌铁丝	kg	1.28341	-	-	5.62	7.21	
2.16	低碳钢焊条(综合)	kg	0.4309	-	-	5.17	2.23	
2.17	水泥砂浆	m3	0.005104	-	-	219.23	1.12	
2.18	球墨铸铁井圈井盖	套	1	-	-	435.84	435.84	
2.19	商品混凝土	m3	2.969271	-	-	386.64	1148.04	
2.20	钢筋	kg	162.0525	-	-	3.75	607.70	
2.21	天然砂石	m3	5.393434	-	-	34.43	185.70	
2.22	标准砖	千块	0.345	-	-	466.87	161.07	
2.23	商品混凝土	m3	0.503554	-	-	343.34	172.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目 第 9 页 共 27 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	208.23
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.041846	-	-	140.98	5.90
3.2	夯实机电动夯击能力(Nm) 20-62	台班	0.101606	-	-	26.18	2.66
3.3	载重汽车	台班	0.046802	-	-	439.45	20.57
3.4	夯实机电动	台班	0.978177	-	-	25.835	25.27
3.5	自卸汽车	台班	0.093845	-	-	741.06	69.54
3.6	洒水车	台班	0.002998	-	-	431	1.29
3.7	履带式推土机	台班	0.004452	-	-	745.5	3.32
3.8	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.044519	-	-	1011.83	45.05
3.9	木工圆锯机	台班	0.593497	-	-	24.984	14.83
3.10	木工平刨床	台班	0.593497	-	-	22.464	13.33
3.11	钢筋切断机	台班	0.017165	-	-	40.579	0.70
3.12	钢筋弯曲机	台班	0.053165	-	-	25.121	1.34
3.13	直流弧焊机	台班	0.050127	-	-	86.649	4.34
3.14	电焊条烘干箱	台班	0.005013	-	-	16.669	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6652.43
5	管理费	-	-				519.19
6	利润	-	-				299.29
7	风险费	-	-				
综合单价							7470.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010507006001	项目名称	给水检查井				计量单位	座
项目特征	[项目特征] 1. 部位:室外给水阀门井 2. 混凝土强度等级:C20 3. 做法:参见图集05S502-16							
	[工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	827.08	
1.1	综合工日	工日	8.113358	-	-	101.942	827.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	1176.31	
2.1	其他材料费	元	11.06674	-	-	1.07	11.84	
2.2	水	m3	0.595497	-	-	3.75	2.23	
2.3	电	kw•h	0.41903	-	-	0.7	0.29	
2.4	水泥砂浆	m3	0.555636	-	-	113.01	62.79	
2.5	煤焦沥青漆	kg	1.000843	-	-	13.42	13.43	
2.6	塑料薄膜	m2	4.102645	-	-	0.29	1.19	
2.7	防水水泥砂浆	m3	0.122875	-	-	302.26	37.14	
2.8	圆钉	kg	0.45925	-	-	4.48	2.06	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.029208	-	-	4.62	0.13	
2.10	脱模剂	kg	0.1837	-	-	1.78	0.33	
2.11	木模板	m3	0.017635	-	-	2119.34	37.37	
2.12	木支撑	m3	0.004409	-	-	1898.66	8.37	
2.13	镀锌铁丝	kg	0.102187	-	-	5.62	0.57	
2.14	低碳钢焊条(综合)	kg	0.038998	-	-	5.17	0.20	
2.15	水泥砂浆	m3	5.5e-5	-	-	219.23	0.01	
2.16	脚手架钢管	kg	0.3395	-	-	6.02	2.04	
2.17	木脚手板	m3	0.002	-	-	1772.62	3.55	
2.18	钢模板连接件	kg	0.125	-	-	7.74	0.97	
2.19	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	344.29	344.29	
2.20	预拌混凝土	m3	0.274303	-	-	345.89	94.88	
2.21	预拌混凝土	m3	0.291933	-	-	318.4	92.95	
2.22	钢筋	kg	12.546	-	-	3.75	47.05	
2.23	塑钢爬梯	kg	3.6057	-	-	5.25	18.93	
2.24	标准砖	千块	0.84335	-	-	466.87	393.73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.33
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.083035	-	-	140.98	11.71
3.2	载重汽车	台班	0.004048	-	-	439.45	1.78
3.3	木工圆锯机	台班	0.026284	-	-	24.984	0.66
3.4	木工平刨床	台班	0.026284	-	-	22.464	0.59
3.5	钢筋切断机	台班	0.001329	-	-	40.579	0.05
3.6	钢筋弯曲机	台班	0.004116	-	-	25.121	0.10
3.7	直流弧焊机	台班	0.003881	-	-	86.649	0.34
3.8	电焊条烘干箱	台班	0.000388	-	-	16.669	0.01
3.9	机动翻斗车装载质量(t)1	台班	0.09173	-	-	164.62	15.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2033.72
5	管理费	-	-				165.39
6	利润	-	-				95.34
7	风险费	-	-				
综合单价							2294.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010507006002	项目名称	污水检查井				计量单位	座
项目特征	[项目特征] 1. 部位:室外污水检查井 2. 混凝土强度等级:C20 3. 做法:参见图集甘12S3-34 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1005.92	
1.1	综合工日	工日	9.867692	-	-	101.942	1005.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	1397.94	
2.1	其他材料费	元	14.544875	-	-	1.07	15.56	
2.2	水	m3	0.695103	-	-	3.75	2.61	
2.3	电	kw•h	0.41903	-	-	0.7	0.29	
2.4	水泥砂浆	m3	0.731385	-	-	113.01	82.65	
2.5	煤焦沥青漆	kg	1.170459	-	-	13.42	15.71	
2.6	塑料薄膜	m2	4.102645	-	-	0.29	1.19	
2.7	防水水泥砂浆	m3	0.163833	-	-	302.26	49.52	
2.8	圆钉	kg	0.45925	-	-	4.48	2.06	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.029208	-	-	4.62	0.13	
2.10	脱模剂	kg	0.1837	-	-	1.78	0.33	
2.11	木模板	m3	0.017635	-	-	2119.34	37.37	
2.12	木支撑	m3	0.004409	-	-	1898.66	8.37	
2.13	镀锌铁丝	kg	0.209307	-	-	5.62	1.18	
2.14	低碳钢焊条(综合)	kg	0.0695	-	-	5.17	0.36	
2.15	水泥砂浆	m3	5.5e-5	-	-	219.23	0.01	
2.16	脚手架钢管	kg	0.35	-	-	6.02	2.11	
2.17	木脚手板	m3	0.002	-	-	1772.62	3.55	
2.18	钢模板连接件	kg	0.125	-	-	7.74	0.97	
2.19	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	344.29	344.29	
2.20	预拌混凝土	m3	0.274303	-	-	345.89	94.88	
2.21	预拌混凝土	m3	0.291933	-	-	318.4	92.95	
2.22	钢筋	kg	26.1375	-	-	3.75	98.02	
2.23	塑钢爬梯	kg	3.6057	-	-	5.25	18.93	
2.24	标准砖	千块	1.124471	-	-	466.87	524.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	39.59
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.109179	-	-	140.98	15.39
3.2	载重汽车	台班	0.004048	-	-	439.45	1.78
3.3	木工圆锯机	台班	0.026284	-	-	24.984	0.66
3.4	木工平刨床	台班	0.026284	-	-	22.464	0.59
3.5	钢筋切断机	台班	0.002769	-	-	40.579	0.11
3.6	钢筋弯曲机	台班	0.008575	-	-	25.121	0.22
3.7	直流弧焊机	台班	0.008085	-	-	86.649	0.70
3.8	电焊条烘干箱	台班	0.000809	-	-	16.669	0.01
3.9	机动翻斗车装载质量(t)1	台班	0.122307	-	-	164.62	20.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2443.45
5	管理费	-	-				201.68
6	利润	-	-				116.26
7	风险费	-	-				
综合单价							2761.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	040101002001	项目名称	给排水管沟挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64	
1.1	综合工日	工日	0.006272	-	-	101.942	0.64	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.13	
3.1	履带式推土机	台班	0.000761	-	-	745.5	0.57	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002537	-	-	1011.83	2.57	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.77	
5	管理费	-	-				0.73	
6	利润	-	-				0.42	
7	风险费	-	-					
综合单价								4.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010201001001	项目名称	砂垫层				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 材料种类及配比:砂垫层 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.96	
1.1	综合工日	工日	0.127126	-	-	101.942	12.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	61.19	
2.1	砂垫层	m3	1.02	-	-	60	61.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.81	
3.1	夯实机电动	台班	0.07007	-	-	25.835	1.81	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.96	
5	管理费	-	-				2.85	
6	利润	-	-				1.64	
7	风险费	-	-					
综合单价								80.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:挖出原土 3. 填方来源、运距:现场 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.96	
1.1	综合工日	工日	0.127126	-	-	101.942	12.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.81	
3.1	夯实机电动	台班	0.07007	-	-	25.835	1.81	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.77	
5	管理费	-	-				2.85	
6	利润	-	-				1.64	
7	风险费	-	-					
综合单价								19.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:6Km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04	
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.75	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.73	
3.1	自卸汽车	台班	0.018248	-	-	741.06	13.52	
3.2	洒水车	台班	0.000474	-	-	431	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.77	
5	管理费	-	-				2.65	
6	利润	-	-				1.53	
7	风险费	-	-					
综合单价								17.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	040501004001	项目名称	PP-R塑料管De50			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 材质及规格:PP-R塑料给水管De50 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:2. 1m以内 4. 管道检验及试验要求:水压试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.84
1.1	三类工	工日	0.007644	-	-	94.739	0.72
1.2	二类工	工日	0.07352	-	-	110.325	8.11
2	材料费	-	-	-	-	-	21.15
2.1	其他材料费	元	0.364	-	-	1.07	0.39
2.2	水	t	0.056	-	-	3.75	0.21
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.6	0.00
2.4	PP-R塑料管	m	1.0353	-	-	19.85	20.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	热熔焊接机	台班	0.0049	-	-	15.214	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.07
5	管理费	-	-				1.72
6	利润	-	-				0.99
7	风险费	-	-				
综合单价							32.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	040501004002	项目名称	PP-R塑料管De25				计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 材质及规格:PP-R给水塑料管De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:2. 1m以内 4. 管道检验及试验要求:水压试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7. 41	
1. 1	三类工	工日	0. 00637	-	-	94. 739	0. 60	
1. 2	二类工	工日	0. 061662	-	-	110. 325	6. 80	
2	材料费	-	-	-	-	-	5. 86	
2. 1	其他材料费	元	0. 314	-	-	1. 07	0. 34	
2. 2	水	t	0. 054	-	-	3. 75	0. 20	
2. 3	漂白粉	kg	0. 001125	-	-	4. 6	0. 01	
2. 4	PP-R塑料管	m	1. 0353	-	-	5. 14	5. 32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 06	
3. 1	热熔焊接机	台班	0. 00392	-	-	15. 214	0. 06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13. 33	
5	管理费	-	-				1. 44	
6	利润	-	-				0. 83	
7	风险费	-	-					
综合单价								15. 6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	040502005001	项目名称	PP-R阀门De50				计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 种类:PP-R闸阀 2. 材质及规格:De50 3. 连接方式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.79	
1.1	二类工	工日	0.2156	-	-	110.325	23.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	64.17	
2.1	棉纱头	kg	0.04	-	-	12.09	0.48	
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.504	-	-	0.51	0.26	
2.3	砂纸	张	0.5	-	-	0.56	0.28	
2.4	钢锯条	根	0.224	-	-	0.76	0.17	
2.5	丙酮	kg	0.0168	-	-	30.56	0.51	
2.6	粘接剂	kg	0.0112	-	-	8.91	0.10	
2.7	塑料管件(带丝扣)	个	1.414	-	-	6.05	8.55	
2.8	PP-R截止阀De50	只	0.9595	-	-	56.08	53.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.96	
5	管理费	-	-				4.59	
6	利润	-	-				2.65	
7	风险费	-	-					
综合单价								95.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	040502005002	项目名称	PP-R阀门De25				计量单位	个
项目特征	[项目特征] 1. 种类:PP-R闸阀 2. 材质及规格:De25 3. 连接方式:热熔连接 [工作内容] 1. 安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.51	
1.1	二类工	工日	0.08624	-	-	110.325	9.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.89	
2.1	棉纱头	kg	0.021	-	-	12.09	0.25	
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.315	-	-	0.51	0.16	
2.3	砂纸	张	0.28	-	-	0.56	0.16	
2.4	钢锯条	根	0.1548	-	-	0.76	0.12	
2.5	丙酮	kg	0.0084	-	-	30.56	0.26	
2.6	粘接剂	kg	0.01032	-	-	8.91	0.09	
2.7	塑料管件(带丝扣)	个	2.323	-	-	2.18	5.06	
2.8	PP-R阀门	只	1.01	-	-	28.5	28.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.4	
5	管理费	-	-				1.83	
6	利润	-	-				1.06	
7	风险费	-	-					
综合单价								47.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	040501004003	项目名称	U-PVC塑料管De160			计量单位	m
项目特征	[项目特征] 1. 材质及规格:U-PVC塑料排水管De160 2. 连接形式:胶接 3. 铺设深度:3m以内 4. 管道检验及试验要求:灌水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.52
1.1	三类工	工日	0.026754	-	-	94.739	2.53
1.2	二类工	工日	0.262728	-	-	110.325	28.99
2	材料费	-	-	-	-	-	54.64
2.1	棉纱头	kg	0.029	-	-	12.09	0.35
2.2	普通硅酸盐水泥	kg	0.148623	-	-	0.26	0.04
2.3	电焊条	kg	0.002158	-	-	3.56	0.01
2.4	氧气	m3	0.001711	-	-	5.41	0.01
2.5	乙炔气	kg	0.0005	-	-	27.12	0.01
2.6	水	t	0.0794	-	-	3.75	0.30
2.7	钢锯条	根	0.352	-	-	0.76	0.27
2.8	丙酮	kg	0.037	-	-	30.56	1.13
2.9	扁钢	kg	0.113	-	-	2.8	0.32
2.10	精制六角带帽螺栓	套	0.58	-	-	0.81	0.47
2.11	膨胀螺栓	套	0.3	-	-	4.41	1.32
2.12	铁砂布	张	0.09	-	-	1.81	0.16
2.13	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.4	0.04
2.14	砂子	m3	0.0018	-	-	60.81	0.11
2.15	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.025	-	-	34.27	0.86
2.16	PVC—U排水塑料管件(室内)	个	0.819	-	-	25.93	21.24
2.17	角钢立管卡	付	0.25	-	-	16.13	4.03
2.18	透气帽(铅丝球)	个	0.03	-	-	14.58	0.44
2.19	电	度	0.286	-	-	0.7	0.20
2.20	普通钢板	kg	0.02214	-	-	3.58	0.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

2.21	破布	kg	0.00141	-	-	2.45	0.00
2.22	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.49	0.00
2.23	塑料球	个	0.025136	-	-	17.74	0.45
2.24	U-PVC塑料管	m	0.96594	-	-	23.62	22.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	立式钻床	台班	0.001274	-	-	6.56	0.01
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.001666	-	-	33.18	0.06
3.3	直流弧焊机	台班	0.00098	-	-	71	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.29
5	管理费	-	-				6.11
6	利润	-	-				3.52
7	风险费	-	-				
综合单价							95.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础			计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.67
1.1	二类工	工日	0.27048	-	-	110.325	29.84
1.2	三类工	工日	0.029891	-	-	94.739	2.83
2	材料费	-	-	-	-	-	359.21
2.1	水	m3	0.21945	-	-	3.75	0.82
2.2	其他材料费	元	2.259915	-	-	1.07	2.42
2.3	商品混凝土	m3	1.0404	-	-	342.16	355.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	391.88
5	管理费	-	-				6.3
6	利润	-	-				3.63
7	风险费	-	-				
综合单价							401.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:240厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	154.88
1.1	二类工	工日	0.892584	-	-	110.325	98.47
1.2	三类工	工日	0.59535	-	-	94.739	56.40
2	材料费	-	-	-	-	-	290.37
2.1	水	m3	0.1007	-	-	3.75	0.38
2.2	水泥砂浆	m3	0.229	-	-	146.12	33.46
2.3	标准砖	千块	0.5394	-	-	475.58	256.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.25
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.03724	-	-	140.98	5.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	450.5
5	管理费	-	-				30.89
6	利润	-	-				17.81
7	风险费	-	-				
综合单价							499.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	010807005001	项目名称	铁艺围墙恢复安装				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 名称:铁艺围墙恢复安装 2. 尺寸:3000*1800mm [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	15.57	
1.1	二类工	工日	0.14112	-	-	110.325	15.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	91.5	
2.1	其他材料费	元	4.5594	-	-	1.07	4.88	
2.2	扁钢	t	0.001	-	-	2919.66	2.92	
2.3	圆钢	t	0.01	-	-	3174.59	31.75	
2.4	铁艺围墙	t	0.0153	-	-	3396.66	51.97	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.21	
3.1	交流弧焊机容量(kVA) 42	台班	0.098	-	-	114.43	11.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	118.28	
5	管理费	-	-				5.17	
6	利润	-	-				2.98	
7	风险费	-	-					
综合单价								126.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 27 页

工程名称：室外附属工程 标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

项目编码	011204003002	项目名称	铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴				计量单位	m2
项目特征	[项目特征] 1. 墙体类型:铁艺围墙底部墙体文化砖维修粘贴35% 2. 安装方式:基层处理水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*400文化砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡							
	序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	67.06	
1.1	三类工	工日	0.183162	-	-	94.739	17.35	
1.2	一类工	工日	0.42728	-	-	116.324	49.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.38	
2.1	水	m3	0.0135	-	-	3.75	0.05	
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	12.09	0.12	
2.3	石料切割锯片	片	0.035	-	-	26.44	0.93	
2.4	108建筑胶	kg	0.02	-	-	3.69	0.07	
2.5	水泥砂浆	m3	0.0021	-	-	251.91	0.53	
2.6	水泥砂浆	m3	0.0069	-	-	219.23	1.51	
2.7	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	186.58	3.23	
2.8	素水泥浆	m3	0.001	-	-	395.15	0.40	
2.9	白水泥	kg	0.16	-	-	0.82	0.13	
2.10	文化石	m2	1.0557	-	-	25.96	27.41	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58	
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.004116	-	-	140.98	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.02	
5	管理费	-	-				13.05	
6	利润	-	-				7.52	
7	风险费	-	-					
综合单价								122.59

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总
寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

工程名称: 室外附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室外附属工程

标段：酒泉市肃州区人民法院总寨人民法庭维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

